

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 года

" " 2023 года

Аэровокзал
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №

(локальная смета)

на Копия Замена аккумулятора воды (ёмкость 1,5м3),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Дефектная ведомость	
Сметная стоимость		1 241,19 тыс руб.
строительных работ		856,22 тыс руб.
монтажных работ		151,30 тыс руб.
оборудования		26,81 тыс руб.
Средства на оплату труда		3,88 тыс руб.
Сметная трудоемкость		366,29 чел час
Трудозатраты механизаторов		24,82 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на		3 кв 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
2	ФЕР17-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж ёмкости и опорных конструкций //Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т Объем=1 / 10	шт	10	0,1	806,55	641,11	165,44	24,31	80,66	64,12	16,54	2,43	72,36	7,24	1,9224	0,19
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2										Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										Письмо Минстроя РФ от 15.09.2023 №57002-ИФ/09. Прочие объекты СМР=16,71							
Накладные расходы 122% ФОТ (от 76,53)										93,37							
Сметная прибыль 72% ФОТ (от 76,53)										55,10							
3	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж //Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1		233,72	27,59	29,23	3,05	233,72	27,59	29,23	3,05	2,781	2,78	0,243	0,24
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										Письмо Минстроя РФ от 15.09.2023 №57002-ИФ/09. Прочие объекты СМР=16,71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									90,72		90,72					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									104,33		104,33					
Итого по разделу 5 Погрузо-разгрузочные работы									1 743,35							
Раздел 6. Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО																
109	Постановление Правительства РЫ от 13.09.20216 №913 (ред. от 24.01.2020); Постановление Правительства РФ от 01 марта 2022 г. № 274	Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные). Цена= 663,2*1,19/16,71	1 т	1,1	47,23				51,95				0	0	0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 15.09.2023 №57002-ИФ/09. Прочие объекты СМР=16,71																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									51,95							
Итого по разделу 6 Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО									868,08							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									53 975,42	3 085,19	2 367,12	286,06		318,51		21,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									54 793,29	3 547,98	2 722,20	328,96		366,29		24,82
В том числе, справочно:																
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.3 п.15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 9-59, 61-63, 72, 92-99, 102, 5, 64-71, 100-101, 86-87, 103-109, 3, 6, 8, 73, 75, 79-85, 88-91, 4, 7)									817,87	462,78	355,07	42,91		47,7765		3,2385
Накладные расходы									4 488,13							
Сметная прибыль									2 617,06							
Итого по смете:																
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 15.09.2023 №57002-ИФ/09. Прочие объекты СМР=16,71"									1 034 323,60							
Итого									1 034 323,60					366,29		24,82
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									46 918,85							
Машины и механизмы									2 722,20							
ФОТ									3 876,94							
Оборудование									1 604,26							
Накладные расходы									4 488,13							
Сметная прибыль									2 617,06							
НДС 20%									206 864,72							
ВСЕГО по смете									1 241 188,32					366,29		24,82

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: *Синица С.О.* *Бажурин В.А.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]