

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2026 года

" _____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реquisizы приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реquisizы письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реquisizы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АО "Аэропорт Сургут"

(наименование стройки)

Привокзальная площадь, расположенная по адресу: 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, кадастровый №86:10.0101000.3632

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт а/б покрытия привокзальной площади, общей площадью ≈ 1150 м2

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ Дефектная ведомость _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 371 244,41	(229100,86) руб.	
в том числе:			
строительных работ	4 371 244,41	(229100,86) руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия вокзальной площади											
1	ФЕР27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2	11,5	1	11,5					
		1 ОТ					2,35	1,32	35,67		
		2 ЭМ					769,36	1,44	12740,60		
		3 в т.ч. ОТМ					4,98	1,44	82,47		
		4 М					0,13		1,50		
		ЗТ	чел.-ч	0,25	1,32	3,795					
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,44	6,4584					
		Итого по расценке					771,84		12777,77		
		ФОТ							118,14		
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	149		149			176,03		
	Письмо №АП-5536/06 СП	Автомобильные дороги	%	95		95			112,23		
	Прил.1 п.21										
		Всего по позиции							13066,03		
2	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	1150	1	1150					
		1 ОТ					0,60	1,32	910,80		
		2 ЭМ					0,33	1,44	546,48		
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,32	106,26					
		Итого по расценке					0,93		1457,28		
		ФОТ							910,80		
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			865,26		
	Письмо №АП-5536/06 СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70		70			637,56		
	Прил.1 п.13										
		Всего по позиции							2960,10		
3	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов	т	0,9683	1	0,9683					
		2 ЭМ					39,10	1,44	54,52		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,44	9,97		
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,44	0,9202723					
		Итого по расценке					39,10		54,52		
		ФОТ							9,97		
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	149		149			14,86		
	Письмо №АП-5536/06 СП	Автомобильные дороги	%	95		95			9,47		
	Прил.1 п.21										
		Всего по позиции							78,85		
3.1	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,997349	1	0,997349	1923,08		1917,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
4	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками второго типоразмера	1000 м2	1,15	1	1,15					
		1 ОТ					182,32	1,32	276,76		
		2 ЗМ					7 702,63	1,44	12 755,56		
		3 в т.ч. ОТМ					241,40	1,44	399,76		
		4 М					874,78		1 006,00		
		3Т	чел.-ч	20,86	1,32	31,66548					
		3ТМ	чел.-ч	18,85	1,44	31,2156					
		Итого по расценке				8 759,73			14 038,32		
		ФОТ							676,52		
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 НР Автомобильные дороги		%	149		149			1 008,01		
	Письмо №АП-5536/06 СП Автомобильные дороги		%	95		95			642,69		
	Прил.1 п.21										
	Всего по позиции					15 689,02					
4.1	ПРАЙС	Асфальтобетон ЦИМА 16 на ПБВ 130, Ц=22950,51/19,08	т	116,84	1	116,84	1 202,86		140 542,16		
		Цена=22950,51/19,08									
		Всего по позиции				140 542,16					
5	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до толщины 5 см)	1000 м2	1,5	1	1,5					
		1 ОТ					3,29	2,65	13,08		
		2 ЗМ					254,89	2,88	1 101,12		
		3 в т.ч. ОТМ					5,95	2,88	25,70		
		4 М					2,94	2	8,82		
		3Т	чел.-ч	0,35	2,65	1,39125					
		3ТМ	чел.-ч	0,47	2,88	2,0304					
		Итого по расценке				261,12			1 123,02		
		ФОТ							38,78		
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 НР Автомобильные дороги		%	149		149			57,78		
	Письмо №АП-5536/06 СП Автомобильные дороги		%	95		95			36,84		
	Прил.1 п.21										
	Всего по позиции					1 217,64					
5.1	ПРАЙС	Асфальтобетон ЦИМА 16 на ПБВ 130, Ц=22950,51/19,08	т	29,21	1	29,21	1 202,86		35 135,54		
		Цена=22950,51/19,08									
		Всего по позиции				35 135,54					
Строительный мусор											
6	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	146,05	1	146,05	42,98	1,44	9 039,21		
		Всего по позиции				9 039,21					
7	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	146,05	1	146,05	6,69	1,15	1 123,64	19,08	21 439,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
	оплата труда								1 236,31		
	эксплуатация машин и механизмов								36 237,49		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								517,90		
	материалы								186 942,69		
	накладные расходы								2 121,94		
	сметная прибыль								1 438,79		
	Перевозка								1 123,64		21 439,05
	Всего ФОТ (справочно)								1 754,21		
	Всего накладные расходы (справочно)								2 121,94		
	Всего сметная прибыль (справочно)								1 438,79		
	ВСЕГО по смете								229 100,86		4 371 244,41
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					143,11173					
	Затраты труда машинистов					40,6246723					

Составил: Исхметов И.И.м. со Сл.б. Сабиров Д.13 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Исхметов И.И.м. со Сл.б. Сабиров Д.13 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]