Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Попов

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

АО "Аэропорт Сургут"
(наименование стройки)

Здание ОМТС, расположенное по адресу: 628422 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская 46, сооружение 2, кадастровый №86:10:0101000:1168
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Обустройство доступа в здание ОМТС со стороны привокзальной площади
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: II квартал 2026 года

Сметная стоимость: 783 665,09 руб.

в том числе

строительных работ	783 665,09 руб.	Средства на оплату труда рабочих	141,89 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	17,24 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	228,97 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	21,37 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Обустройство доступа в здание ОМТС со стороны привокзальной площади											
Демонтажные работы											
1	ГЭСНр56-01-009-01	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**1 350,65**
		ФОТ									1 339,07
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 218,55
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					629,36
		Всего по позиции							319 856,00		**3 198,56**
2	ГЭСНр56-01-010-01	**Снятие дверных полотен**	100 м2	0,0519	1	0,0519					
		Объем=(1,1*2+1,3*2,3) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 393,68
		ФОТ									1 393,68
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 268,25
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					655,03
		Всего по позиции							63 910,60		**3 316,96**
3	ГЭСНр56-01-001-01	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**2 968,82**
		ФОТ									2 953,85
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 688,00
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 388,31
		Всего по позиции							234 837,67		**7 045,13**
4	ГЭСНр56-01-002-02	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	100 м2	0,0688	1	0,0688					
		Объем=(1,9*1,2+2*2,3) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**2 431,56**
		ФОТ									2 424,61
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 206,40
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 139,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							83 970,73		5 777,53
5	ГЭСН09-04-016-01	**прим. демонтаж решеток весом 10кг/м2/ Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2** Объем=10*3/1000	т	0,03	1	0,03					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**1 640,49**
		ФОТ									1 175,79
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					1 105,24
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					728,99
		Всего по позиции							**115 824,00**		**3 474,72**
6	**ГЭСНр55-01-005-01**	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**	**м3**	**0,38**	**1**	**0,38**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**4 557,75**
		ФОТ									4 385,91
	Пр/812-089.0-2	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	93		93					4 078,90
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 149,10
		Всего по позиции							28 383,55		10 785,75
7	ГЭСН15-02-041-03	прим. демонтаж/ Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**1 213,12**
		ФОТ									1 212,85
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					1 224,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					594,30
		Всего по позиции							**64 519,15**		**3 032,40**
8	ГЭСН09-05-001-01	**прим. разборка обшивки фасада из профлиста по металлическому каркасу/ Облицовка ворот стальным профилированным листом** Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**845,31**
		ФОТ									826,64
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					777,04
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					512,52
		Всего по позиции							**45 422,77**		**2 134,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСН09-04-006-04	**прим. демонтаж конструкции стены из сэндвич-панели/ Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м** Объем=3,6 / 100	100 м2	0,036	1	0,036					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									6 242,62
		ФОТ									4 037,73
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					3 795,47
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 503,39
		Всего по позиции							348 374,44		12 541,48
10	ГЭСН18-03-004-08	**прим. демонтаж d=108/ Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм** Объем=24 / 100	100 м	0,24	1	0,24					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									3 785,48
		ФОТ									3 577,58
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					4 364,65
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					2 575,86
		Всего по позиции							44 691,63		10 725,99
11	ГЭСНр65-01-001-05	**прим. d=57 мм/ Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм** Объем=4 / 100	100 м	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 894,64
		ФОТ									1 850,55
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					1 628,48
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					814,24
		Всего по позиции							108 434,00		4 337,36
12	ГЭСНр65-01-001-01	**прим. d=25 мм/ Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм** Объем=1,4 / 100	100 м	0,014	1	0,014					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									308,93
		ФОТ									301,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					265,35
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					132,67
		Всего по позиции							50 496,43		**706,95**
13	ГЭСН16-05-001-01	прим. **демонтаж кранов шаровых/ Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** **- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;** - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	**При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**									
		Итого прямые затраты									**3 599,66**
		ФОТ									3 521,82
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, **канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)**	%	122		122					4 296,62
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, **канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)**	%	72		72					2 535,71
		Всего по позиции							2 608,00		**10 431,99**
14	ГЭСНр65-03-005-02	**Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т** Объем=1 / 100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**5 497,29**
		ФОТ									5 494,83
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					4 835,45
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 417,73
		Всего по позиции							1 275 047,00		**12 750,47**
15	ГЭСНр65-01-002-02	**прим. d=110/ Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** Объем=9,5 / 100	**100 м**	**0,095**	**1**	**0,095**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.5_стб.3	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**3 833,72**
		ФОТ									3 831,75
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					3 371,94
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 685,97
		Всего по позиции							93 596,11		**8 891,63**
Строительные работы											
Заделка проемов											
16	ГЭСН10-05-002-01	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих** Объем=7,4 / 100	**100 м2**	**0,074**	**1**	**0,074**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**11 743,16**
		ФОТ									8 319,01
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					9 067,72
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					4 575,46
		Всего по позиции							343 058,65		25 386,34
16.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	**Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм**	**м2**	**31,154**	**1**	**31,154**	**92,12**	**1,82**	**167,66**		**5 223,28**
		Всего по позиции									**5 223,28**
16.2	ФСБЦ-12.2.05.03-0001	**Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60-200 мм**	**м3**	**1,22**	**1**	**1,22**	**2 993,93**	**1,56**	**4 670,53**		**5 698,05**
		Объем=2,2*0,2+5,2*0,15									
		Всего по позиции									**5 698,05**
17	ГЭСН15-02-041-03	**Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен**	**100 м2**	**0,088**	**1**	**0,088**					
		Объем=8,8 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**7 025,17**
		ФОТ									3 223,18
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 255,41
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 579,36
		Всего по позиции							134 772,05		11 859,94
18	ГЭСН09-05-001-01	**прим. облицовка стен из профлиста по металлическому каркасу/ Облицовка ворот стальным профилированным листом**	**100 м2**	**0,088**	**1**	**0,088**					
		Объем=8,8 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**2 261,75**
		ФОТ									2 196,95
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					2 065,13
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 362,11
		Всего по позиции							64 647,61		5 688,99
18.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7**	**м2**	**8,8**	**1**	**8,8**	**931,74**	**0,89**	**829,25**		**7 297,40**
		Всего по позиции									**7 297,40**
Установка дверных и оконных блоков											
19	ГЭСНр56-01-023-01	**прим. монтаж металлической рамы/ Обрамление проемов угловой сталью**	**т**	**0,045**	**1**	**0,045**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**4 730,30**
		ФОТ									1 669,55
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 519,29
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					784,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							156 317,28		7 034,28
19.1	**ФСБЦ-08.3.08.02-0004**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм**	т	-0,0441	1	-0,0441	83 981,70	0,78	65 505,73		-2 888,80
		Всего по позиции									-2 888,80
19.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	прим. уголок 75х75х5/ **Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм**	т	0,0441	1	0,0441			45 460,75		2 004,82
		Всего по позиции									2 004,82
20	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,4*2,4+2,1*0,9	м2	5,25	1	5,25					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Итого прямые затраты									**16 106,81**
		ФОТ									12 464,46
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					11 716,59
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					7 727,97
		Всего по позиции							6 771,69		**35 551,37**
20.1	**ФСБЦ-07.1.01.03-0001**	**Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2** Объем=2,1*0,9	м2	1,89	1	1,89	5 494,74	1,41	7 747,58		**14 642,93**
		Всего по позиции									14 642,93
21	ГЭСН10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Объем=(1,2*1,4) / 100	100 м2	0,0168	1	0,0168					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Итого прямые затраты									4 232,52
		ФОТ									3 005,29
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					3 275,77
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 652,91
		Всего по позиции							545 309,52		9 161,20
21.1	**ФСБЦ-11.3.02.02-0014**	**Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2**	м2	1,68	1	1,68	4 114,90	1,58	6 501,54		**10 922,59**
		Всего по позиции									**10 922,59**
22	ГЭСН09-04-016-01	**прим. установка антивандальной сетки на окна/ Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2** Объем=10*3,6/1000	т	0,036	1	0,036					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Итого прямые затраты									2 906,35
		ФОТ									2 004,10
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					1 883,85
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 242,54
		Всего по позиции							167 576,11		**6 032,74**
22.1	**Прайс**	**Решетка антивандальная, Ц=4000р/1м2**	**м2**	3,6	1	3,6			3 333,33		**11 999,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=4000/1,2									
		Всего по позиции									**11 999,99**
Облицовка откосов из ГКЛ с последующей окраской											
23	ГЭСН15-02-041-02	**Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок** Объем=1,6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 341,74**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					727,75
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					735,03
		Всего по позиции									356,60
24	ГЭСН10-05-013-01	**Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами** Объем=1,6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016			152 085,63		**2 433,37**
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 081,44
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					745,44
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					812,53
		Всего по позиции									409,99
24.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	**Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм**	**м2**	**1,68**	**1**	**1,68**	**92,12**	**1,82**	143 997,50 **167,66**		**2 303,96** **281,67**
		Всего по позиции									**281,67**
25	ГЭСН15-04-027-05	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску** Объем=1.6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									181,37
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					154,70
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					156,25
		Всего по позиции									75,80
25.1	ФСБЦ-14.5.11.01-0003	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**	**-0,000464**	**1**	**-0,000464**	**24 995,33**	**1,68**	25 838,75 **41 992,15**		**413,42** **-19,48**
		Всего по позиции									-19,48
25.2	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	**Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа** Объем=1,5*1,6	**кг**	**2,4**	**1**	**2,4**	**17,34**	**1,78**	**30,87**		**74,09**
		Всего по позиции									74,09
26	ГЭСН15-04-007-03	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** Объем=1,6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**454,45**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					432,95
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					437,28
		Всего по позиции									212,15
26.1	**ФСБЦ-14.3.01.02-0300**	**Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2**	**л**	**0,32**	**1**	**0,32**	**185,26**	**1,4**	**259,36**	68 992,50	**1 103,88**
		Объем=0,00032*1000									**83,00**
		Всего по позиции									**83,00**
26.2	**ФСБЦ-14.3.02.01-0392**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116**	**кг**	**0,48**	**1**	**0,48**	**456,84**	**1,93**	**881,70**		**423,22**
		Объем=0,00048*1000									
		Всего по позиции									**423,22**
Внутренний трубопровод											
27	**ГЭСН16-02-010-03**	**прим. изготовление регистров отопления/ Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм**	**10 м**	**1,8**	**1**	**1,8**					
		Объем=18 / 10									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**2 822,76**
	Пр/812-108.0-2	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					2 302,34
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					1 680,71
		Всего по позиции									782,80
27.1	ГЭСН16-02-010-12	**Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм**	**стык**	3	1	3				2 936,82	5 286,27
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**3 868,99**
	Пр/812-108.0-2	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					3 009,05
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					2 196,61
		Всего по позиции									1 023,08
28	ГЭСН18-03-004-08	**прим. d=108/ Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**100 м**	0,18	1	0,18				2 362,89	7 088,68
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**30 386,29**
											3 809,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					4 647,21
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					2 742,62
		Всего по позиции							209 867,33		37 776,12
28.1	ФСБЦ-18.5.11.02-0004	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм	м	-18	1	-18	641,18	2,22	1 423,42		-25 621,56
		Всего по позиции									**-25 621,56**
29	ГЭСН16-02-001-06	прим. d=57/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**3 634,35**
		ФОТ									3 427,73
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					4 181,83
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					2 467,97
		Всего по позиции							102 841,50		10 284,15
29.1	ФСБЦ-23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	6	1	6	261,66	0,99	259,04		1 554,24
		Всего по позиции									**1 554,24**
30	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Объем=1,4 / 100	100 м	0,014	1	0,014					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**393,62**
		ФОТ									379,06
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					462,45
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					272,92
		Всего по позиции							80 642,14		1 128,99
30.1	ФСБЦ-18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	4	1	4	336,72	1,45	488,24		1 952,96
		Всего по позиции									1 952,96
31	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**5 908,88**

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		ФОТ									4 998,89
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					6 098,65
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					3 599,20
		Всего по позиции							3 901,68		**15 606,73**
31.1	**ФСБЦ-18.1.10.09-0011**	**Кран латунный для спуска воздуха**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**28,88**	**1,45**	**41,88**		**83,76**
		Всего по позиции									**83,76**
31.2	ФСБЦ-23.8.03.12-1082	**прим. d=15/ Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм**	**шт**	2	1	2	246,42	1,15	283,38		**566,76**
		Всего по позиции									**566,76**
Периметровое ограждение											
32	**ГЭСН09-08-002-04**	**прим. демонтаж/ Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах** Объем=6,5 / 100	**100 м**	**0,065**	**1**	**0,065**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**450,08**
		ФОТ									428,13
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					402,44
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					265,44
		Всего по позиции							17 199,38		**1 117,96**
33	ГЭСН09-08-002-06	**прим. демонтаж h=2,5м/ Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м** Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**514,15**
		ФОТ									494,19
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					464,54
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					306,40
		Всего по позиции							12 850,90		**1 285,09**
34	ГЭСН01-02-058-06	**Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** Объем=((3,14*0,35*0,35/4)*1*3) / 100	100 м3	0,002885	1	0,002885					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**322,92**
		ФОТ									322,92
	Пр/812-001.2-2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					290,63
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					129,17
		Всего по позиции							257 441,94		**742,72**
35	ГЭСН06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки**	100 м3	0,002885	1	0,002885					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**462,29**
		ФОТ									351,42
	Пр/812-006.0-2	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103					361,96
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					203,82
		Всего по позиции							356 350,09		1 028,07
35.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,29427	1	0,29427	4 242,28	2,13	9 036,06		2 659,04
		Всего по позиции									**2 659,04**
36	ГЭСН06-03-004-13	**Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг**	т	0,045	1	0,045					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**804,11**
		ФОТ									775,75
	Пр/812-006.0-2	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103					799,02
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					449,94
		Всего по позиции							45 623,78		2 053,07
36.1	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,3	1	3,3	517,88	0,95	491,99		1 623,57
		Всего по позиции									**1 623,57**
36.2	ФСБЦ-08.3.05.02-0001	**Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм**	т	0,012	1	0,012			46 228,88		554,75
		Всего по позиции									**554,75**
37	ГЭСН09-08-002-06	**Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м** Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**730,30**
		ФОТ									701,84
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					659,73
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					435,14
		Всего по позиции							18 251,70		1 825,17
38	ГЭСН09-08-002-02	**Устройство барьеров безопасности: спиральных**	100 м	0,065	1	0,065					
		Объем=6,5 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**511,20**
		ФОТ									466,28
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					438,30
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					289,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							19 055,23		1 238,59
Тротуар и крыльцо											
39	ГЭСН01-02-057-02	**прим. снятие растительного слоя грунта/ Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	100 м3	0,009	1	0,009					
		Объем=(6*0,15) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**1 007,37**
		ФОТ									1 007,37
	Пр/812-001.2-2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					906,63
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					402,95
		Всего по позиции							**257 438,89**		**2 316,95**
40	**ГЭСН27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**	**0,055**	**1**	**0,055**					
		Объем=5,5 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									3 378,15
		ФОТ									3 066,74
	Пр/812-021.1-2	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114					3 496,08
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 361,39
		Всего по позиции							**167 920,36**		**9 235,62**
40.1	**ФСБЦ-05.2.03.03-0011**	**Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)**	**м3**	**0,088**	**1**	**0,088**	**7 444,62**	**2,86**	**21 291,61**		**1 873,66**
		Объем=5,5*0,2*0,08									
		Всего по позиции									1 873,66
40.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3	0,3245	1	0,3245	4 680,55	2,13	9 969,57		3 235,13
		Всего по позиции									3 235,13
41	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,006	1	0,006					
		Объем=(6*0,1) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**890,80**
		ФОТ									253,75
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	148		148					375,55
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					340,03
		Всего по позиции							267 730,00		1 606,38
41.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3	0,78	1	0,78	2 184,44	1,86	4 063,06		3 169,19
		Объем=6*0,1*1,3									
		Всего по позиции									3 169,19
42	ГЭСН27-07-014-01	**Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением**	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**7 890,84**
		ФОТ									6 692,44
	Пр/812-021.1-2	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114					7 629,38
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 153,18
		Всего по позиции							344 556,67		20 673,40
42.1	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	**Песок природный для строительных работ I класс, средний**	**м3**	0,0324	1	0,0324	573,70	2,43	1 394,09		45,17
		Всего по позиции									**45,17**
42.2	ФСБЦ-04.3.02.13-0107	**Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100** Объем=6*0,05*1,6*1,1	**т**	0,528	1	0,528	5 740,85	1,98	11 366,88		6 001,71
		Всего по позиции									**6 001,71**
42.3	ПРАЙС	**Брусчатка кирпичик 200х100х60мм, Ц=2800/1,22 р/м2** Цена=2800/1,22	**м2**	6,12	1	6,12			2 295,08		14 045,89
		Всего по позиции									**14 045,89**
43	ГЭСН01-02-058-06	**Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** Объем=(3,14*0,2*0,2/4*1*4) / 100	100 м3	0,001256	1	0,001256					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**140,58**
		ФОТ									140,58
	Пр/812-001.2-2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					126,52
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,23
		Всего по позиции							257 428,34		323,33
44	ГЭСН06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки**	100 м3	0,001256	1	0,001256					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**201,26**
		ФОТ									152,99
	Пр/812-006.0-2	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103					157,58
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					88,73
		Всего по позиции							356 345,54		447,57
44.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,128112	1	0,128112	4 242,28	2,13	9 036,06		1 157,63
		Всего по позиции									**1 157,63**
45	ГЭСН06-03-004-13	**Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг** Объем=50,34/1000	т	0,05034	1	0,05034					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**899,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									867,81
	Пр/812-006.0-2	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103					893,84
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					503,33
		Всего по позиции							**45 623,76**		**2 296,70**
45.1	**ФСБЦ-23.5.02.02-0048**	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**	6	1	6	424,89	0,95	**403,65**		2 421,90
		Объем=1,5*4									
		Всего по позиции									**2 421,90**
46	**ГЭСН09-03-030-01**	**прим. устройство металлического каркаса и ограждения крыльца, покрытие просечно-вытяжным листом/ Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали**	**т**	**0,1785**	**1**	**0,1785**					
		Объем=0,095+0,0628+0,0207									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**9 328,00**
		ФОТ									6 491,14
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					6 101,67
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					4 024,51
		Всего по позиции							**108 987,00**		**19 454,18**
46.1	**ФСБЦ-08.3.08.02-1096**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм**	**т**	0,095	1	0,095	73 435,00	0,58	**42 592,30**		4 046,27
		Всего по позиции									**4 046,27**
46.2	**ПРАЙС**	**Лист рифленый 5 1,5м 6м ромб ст3пс/сп, Ц=3321,42/1,22 р/м2**	**м2**	**4**	**1**	**4**			**2 722,48**		**10 889,92**
		Цена=3321,43/1,22									
		Всего по позиции									**10 889,92**
46.3	**ФСБЦ-08.3.04.02-0065**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм**	**т**	0,00632	1	0,00632	74 701,50	0,78	58 267,17		368,25
		Объем=6,32/1000									
		Всего по позиции									**368,25**
46.4	**ФСБЦ-23.5.02.02-0027**	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм**	**м**	6,7	1	6,7	169,83	0,95	161,34		1 080,98
		Всего по позиции									**1 080,98**
47	**ГЭСН27-07-010-01**	**прим. Устройство покрытия крыльца из резиновой крош-ки / Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**873,92**
		ФОТ									853,64
	Пр/812-021.1-2	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114					973,15
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					657,30
		Всего по позиции							**62 609,25**		**2 504,37**
47.1	**ПРАЙС**	**Набор мягкий асфальт Релиз DIY коралловый, Ц=327,7р/кг, расход 12 кг/м2**	**кг**	48	1	48			327,70		15 729,60
		Объем=12*4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									15 729,60
47.2	ПРАЙС	**Клей для резиновых, каучуковых, спортивных покрытий** Homakoll homaprof 797 2K PU 14 кг, Ц=1032р/кг, **расход** 3,3 **кг/м2**	**кг**	13,2	1	13,2			1 032,00		13 622,40
		Объем=3,3*4									
		Всего по позиции									13 622,40
47.3	ФСБЦ-14.4.01.17-0016	**Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход** 0,1-0,5 **кг/м2**	**кг**	0,8144	1	0,8144	1 471,12	1,4	2 059,57		1 677,31
		Всего по позиции									1 677,31
48	ГЭСН13-03-002-04	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	0,132	1	0,132					
		Объем=13,2 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**536,19**
		ФОТ									528,50
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					502,08
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					269,54
		Всего по позиции							9 907,65		**1 307,81**
48.1	ФСБЦ-14.5.09.02-0002	**Ксилол нефтяной, марка А**	**т**	0,000528	1	0,000528	75 885,63	1,95	147 976,98		78,13
		Всего по позиции									78,13
48.2	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	**Грунтовка ГФ-021**	**т**	0,00264	1	0,00264	51 280,15	1,91	97 945,09		258,58
		Всего по позиции									258,58
49	ГЭСН13-03-004-20	**прим. окраска пандуса/ Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой**	**100 м2**	0,132	1	0,132					
		Объем=13,2 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									245,72
		ФОТ									239,93
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					227,93
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					122,36
		Всего по позиции							4 515,23		596,01
49.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	**Эмаль ПФ-115**	**т**	0,001188	1	0,001188	80 322,25	1,51	121 286,60		144,09
		Всего по позиции									144,09
49.2	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	**Уайт-спирит**	**кг**	0,1848	1	0,1848	60,60	1,95	118,17		21,84
		Объем=0,0001848*1000									
		Всего по позиции									21,84
Проезд для разгрузки а/машины											
50	ГЭСНр68-02-006-01	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	**100 м**	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**2 815,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 560,41
	Пр/812-102.0-2	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103					2 637,22
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 382,62
		Всего по позиции							170 878,50		**6 835,14**
51	ГЭСН01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** Объем=(90*0,15) / 100	100 м3	0,135	1	0,135					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**15 110,55**
		ФОТ									15 110,55
	Пр/812-001.2-2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					13 599,50
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					6 044,22
		Всего по позиции							257 439,04		**34 754,27**
52	45-1	**Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)**	1т груза	24,3	1	24,3			123,54		**3 002,02**
		Всего по позиции									**3 002,02**
53	02-15-1-02-0001	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км**	1т груза	24,3	1	24,3			98,39	1,15	**2 749,51**
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									**2 749,51**
54	ГЭСН27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** Объем=(90*0,2) / 100	100 м3	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									17 359,51
		ФОТ									5 016,52
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	148		148					7 424,45
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					6 722,14
		Всего по позиции							175 033,89		**31 506,10**
54.1	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	**Песок природный для строительных работ II класс, средний** Объем=18*1,1	м3	19,8	1	19,8	565,20	2,43	1 373,44		27 194,11
		Всего по позиции									27 194,11
55	ГЭСН27-04-001-01	**прим. устройство цементно-песчаного подстилающего слоя/ Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** Объем=(90*0,05) / 100	100 м3	0,045	1	0,045					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									**4 339,88**
		ФОТ									1 254,13
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 856,11
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 680,53
		Всего по позиции							175 033,78		**7 876,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.1	ФСБЦ-04.3.02.13-0107	**Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более** 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 Объем=4,5*1,6*1,1	т	7,92	1	7,92	5 740,85	1,98	11 366,38		90 025,69
		Всего по позиции									90 025,69
56	ГЭСН27-06-001-04	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше** 10,5 м2 **Объем**=(1,68*7) / 100	100 м3	0,1176	1	0,1176					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	**При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**									
		Итого прямые затраты									**42 071,48**
		ФОТ									20 160,17
	Пр/812-021.0-2	НР Автомобильные дороги	%	148		148					29 837,05
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					27 014,63
		Всего по позиции							**841 183,33**		**98 923,16**
56.1	**ФСБЦ-01.2.03.03-0014**	**Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100**	**т**	**0,05292**	**1**	**0,05292**	**24 767,25**	**1,79**	**44 333,38**		**2 346,12**
		Всего по позиции									**2 346,12**
56.2	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	м3	0,084672	1	0,084672	3 948,62	2,28	9 002,85		762,29
		Всего по позиции									762,29
56.3	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр** 6-22 мм	т	0,008232	1	0,008232	63 745,00	0,72	45 896,40		377,82
		Всего по позиции									377,82
56.4	ФСБЦ-04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3	0,049392	1	0,049392	4 680,55	2,13	9 969,57		492,42
		Всего по позиции									492,42
Строительный мусор											
57	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** Объем=0,061242+0,3198+0,221616+0,015+5*4,7/1000+1,8*0,38+15*3,6/1000	**1т груза**	**1,379158**	**1**	**1,379158**			**1 463,08**	**1,15**	**2 320,49**
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									2 320,49
58	02-15-1-01-0030	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км**	1т груза	1,379158	1	1,379158			497,57	1,15	789,16
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									789,16
59	**Распоряжения правительства от** 10.07.2025 **№1852-р**	**Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твёрдых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные).**	т	1,379158	1	1,379158			1 001,43		1 381,13
		Всего по позиции									1 381,13
		Итоги по разделу 1 Обустройство доступа в здание ОМТС со стороны привокзальной площади :									
		Всего прямые затраты (справочно)									501 952,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									141 890,19
		Эксплуатация машин									48 034,99
		Оплата труда машинистов (Отм)									17 244,84
		Материалы									287 542,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка									7 240,29
		Строительные работы									783 665,09
		Строительные работы									764 049,85
		в том числе:									
		оплата труда									136 578,80
		эксплуатация машин и механизмов									47 860,33
		оплата труда машинистов (Отм)									17 244,84
		материалы									286 336,48
		накладные расходы									167 601,67
		сметная прибыль									108 427,73
		Перевозка									7 240,29
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									12 374,95
		в том числе:									
		оплата труда									5 311,39
		эксплуатация машин и механизмов									174,66
		материалы									1 205,70
		накладные расходы									3 877,32
		сметная прибыль									1 805,88
		Всего ФОТ (справочно)									159 135,03
		Всего накладные расходы (справочно)									171 478,99
		Всего сметная прибыль (справочно)									110 233,61
		Всего по разделу 1 Обустройство доступа в здание ОМТС со стороны привокзальной площади									783 665,09
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				228,9735651					
		Затраты труда машинистов				21,3745223					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									501 952,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									141 890,19
		Эксплуатация машин									48 034,99
		Оплата труда машинистов (Отм)									17 244,84
		Материалы									287 542,18
		Перевозка									7 240,29
		Строительные работы									783 665,09
		Строительные работы									764 049,85
		в том числе:									
		оплата труда									136 578,80
		эксплуатация машин и механизмов									47 860,33
		оплата труда машинистов (Отм)									17 244,84
		материалы									286 336,48
		накладные расходы									167 601,67
		сметная прибыль									108 427,73
		Перевозка									7 240,29
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									12 374,95
		в том числе:									
		оплата труда									5 311,39
		эксплуатация машин и механизмов									174,66
		материалы									1 205,70
		накладные расходы									3 877,32
		сметная прибыль									1 805,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									159 135,03
		Всего накладные расходы (справочно)									171 478,99
		Всего сметная прибыль (справочно)									110 233,61
		ВСЕГО по смете									**783 665,09**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				228,9735651					
		Затраты труда машинистов				21,3745223					

Составил: специалист I категории СО _____ Тимошова М.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: вед. инженер СО _____ / А.О. Тимошов г
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]