

АО "Аэропорт Сургут"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Демонтаж и монтаж кабельных линий от электрощитовой 0,4кВ до шкафов управления циркуляционными насосами №1, 2, 3, 4 с изготовлением постаментов под новые шкафы управления в здании Котельной с лабораторией АО «Аэропорт Сургут».

Составлен	Базисно-индексным	методом	(наименование работ и затрат)
Основание			

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	648,09	(33,97) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	300,69	(15,76) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	347,40	(18,21) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

(2,15) тыс.руб.
226,05 чел.час.
25,79 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ФЕР46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 Объем=(19+0,16) / 100	100 м	0,1916	1	0,1916						
		1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	43	1,35	11,12238	9,40					
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	10,56	1,35	2,7314496	48,81				104,55	
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	21,12	1,35	5,4628992	1,53				133,32	
	1 ОТ										8,36	
	2 ЗМ						404,20	1,35			104,55	
	ЗТ		чел.-ч	43	1,35	11,12238	547,74	1,35			141,68	
	Итого по расценке						951,94				246,23	
	ФОТ											
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					104,55	
											108,73	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					61,68	
	Всего по позиции											

2	ФЕР46-03-002-14	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм	100 отверстий	0,04	1	0,04	416,64					
Объем=4 / 100												
1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)												
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	64	1,35	3,456	9,62	33,25					
91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм	маш.-ч	1,8	1,35	0,0972	65,71	6,39					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	60	1,35	3,24	27,42	88,84					
1	ОТ		11,4		0,456	2,44	1,11					
2	ЗМ					615,68	1,35					
3	в т.ч. ОТМ					1 763,48	1,35					
4	М					716,88	1,35					
ЗТ		чел.-ч	64	1,35	3,456	27,82	1,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТМ			Чел.-ч	61,8	1,35	3,3372					
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	104		104					129,59
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59					42,46
Всего по позиции											
3	ФЕР46-03-002-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14	100 отверстий	0,04	1	0,04					246,89
	Объем=4 / 100										
	1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)		Чел.-ч	0,94	54	2,0304	9,62				19,53
	91.21.20-013 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм		Маш.-ч	3	54	6,48	27,42				177,68
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,57	40	0,912	2,44				2,23
	1 ОТ						9,04	54			19,53
	2 ЗМ						82,26	54			177,68
	3 в т.ч. ОТМ						34,80	54			75,17
	4 М						1,39	40			2,22
	ЗТ		Чел.-ч	0,94	54	2,0304					
	ЗТМ		Чел.-ч	3	54	6,48					
	Итого по расценке										92,69
	ФОТ										199,43
	Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	104		104					94,70
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					55,87
	Всего по позиции										
4	ФССЦ-01.7.17.09-0075	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм	шт	1	1	1					353,79
	Всего по позиции										3 046,20
5	ФЕР67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=(19+0,16) / 100	100 м труб	0,1916	1	0,1916					3 046,20
	1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)		Чел.-ч	65,12	1,35	16,8439392	8,17				137,61
	91.06.06-048 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,23	1,35	0,0594918	31,26				1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1,48	1,35	0,3828168	1,20				
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,04		0,007664	38,51		0,46		
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,29		0,055564	6,22		0,30		
	1 ОТ						532,03	1,35	137,61		
	2 ЭМ						8,97	1,35	2,32		
	3 в т.ч. ОТм						3,11	1,35	0,80		
	4 М						3,34		0,64		
	ЗТ		чел.-ч	65,12	1,35	16,8439392					
	ЗТм		чел.-ч	0,23	1,35	0,0594918					
	Итого по расценке						544,34		140,57		
	ФОТ								138,41		
	Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92			127,34		
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			66,44		
	Всего по позиции										
6	ФЕРрб7-1-1										
	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	1,73	1	1,73				334,35		
	Объем=173 / 100										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	2,54	1,35	5,93217	7,80			46,27		
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	2,54	1,35	5,93217	19,81	1,35		46,27		
	Итого по расценке						19,81		46,27		
	ФОТ								46,27		
	Пр/812-101.0-3 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92				42,57		
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				22,21		
	Всего по позиции										
7	ФЕРб6-03-012-02										
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен	100 м	0,1336	1	0,1336				111,05		
	Борозда площадью сечения: до 50 см2										
	Объем=(3,34^4) / 100										
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	43	1,35	7,75548	9,40			72,90		
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	10,56	1,35	1,9046016	48,81			92,96		
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	21,12	1,35	3,8092032	1,53			5,83		
	1 ОТ										
	2 ЭМ						404,20	1,35	72,90		
	ЗТ						547,74	1,35	96,79		
	Итого по расценке	чел.-ч	43	1,35	7,75548				177,69		
	ФОТ						951,94		72,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	104		104				75,82	
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
			%	59		59				43,01	
	Всего по позиции										
8	ФЕРм08-03-572-07	Прим. Демонтаж/Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	1	4				290,52	
	1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)										
	91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	4,12	0,81	13,3488	9,92			132,42	
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,37	0,81	1,1988	115,40			138,34	
	91.17-04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	0,37	0,81	1,1988	65,71			78,77	
	01.7.11.07-0034 Electroды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	0,3	0	0	10,57			0,00	
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,06	0	0	9,04			0,00	
	07.2.07-04-0007 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т		т	0,03	0	0	11 500,00			0,00	
	14.4.02-09-0001 Краска		кг	0,05	0	0	28,60			0,00	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)		руб	0,82	0	0	1,00			0,00	
	1 ОТ										
	2 ЗМ						40,87	0,81		132,42	
	3 в т.ч. ОТм						74,30	0,81		240,73	
	4 М						9,29	0,81		30,10	
	ЗТ		чел.-ч	4,12	0,81	13,3488	350,96	0		0,00	
	ЗТм		чел.-ч	0,74	0,81	2,3976					
	Итого по расценке										
	ФОТ						466,13			373,15	
	Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98				162,52	
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				159,27	
	Всего по позиции										
9	ФЕРм08-02-396-06	Прим. Демонтаж/Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=6 / 100	100 м	0,06	1	0,06				615,31	
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)										
	91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	23,52	0,41	0,578592	9,40			5,44	
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,41	0,00246	115,40			0,28	
			маш.-ч	0,1	0,41	0,00246	65,71			0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	1,73	0,41	0,042558	8,10				
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	6,84	0	0	10,57			0,34	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0	0	86,00			0,00	
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм	100 шт	0,4	0	0	2,00			0,00	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб	4,42	0	0	1,00			0,00	
	1 ОТ										
	2 ЗМ						221,09	0,41		5,44	
	3 в т.ч. ОТМ						32,12	0,41		0,79	
	4 М						2,51	0,41		0,06	
	3Т		чел.-ч	23,52	0,41	0,578592	111,92	0		0,00	
	3Тм		чел.-ч	0,2	0,41	0,00492					
	Итого по расценке						365,13			6,23	
	ФОТ									5,50	
	Пр/812-049.3.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98				5,39	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2,81	
	Всего по позиции										

10	ФЕР09-03-031-01	Прим. Демонтаж/Монтаж штов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	Т	1,215	1	1,215				14,43	
		Объем=30*40,5/1000									
	1-4-4	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	19,8	0,95	22,85415	10,21			233,34	
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	Маш.-ч	0,08	0,95	0,09234	120,24			11,10	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,12	0,95	0,13851	115,40			15,98	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	Маш.-ч	1,69	0,95	1,9506825	120,04			234,16	
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	Маш.-ч	0,12	0,95	0,13851	0,90			0,12	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,19	0,95	0,2193075	65,71			14,41	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	1,79	0,95	2,0661075	1,20			2,48	
	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.-ч	6,8	0,95	7,8489	12,31			96,62	
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,4	0	0	6,22			0,00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,42	0	0	6,09			0,00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0	0	10,75			0,00	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	11 978,00			0,00	
	01.7.20.06-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001	0	0	37 900,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0	0	7 712,00			0,00	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0	0	50,24			0,00	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	4 455,20			0,00	
	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194	0	0	4 920,00			0,00	
	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 1	м3	0,00103	0	0	1 700,00			0,00	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0	0	15 620,00			0,00	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6	0	0	9,42			0,00	
	1 ОТ									0,00	
	2 ЭМ						202,16	0,95		233,34	
	3 в т.ч. ОТМ						324,79	0,95		374,89	
	4 М						27,87	0,95		32,17	
	ЗТ		чел.-ч	19,8	0,95	22,85415	96,45	0		0,00	
	ЗТМ		чел.-ч	2,08	0,95	2,40084					
	Итого по расценке						623,40			608,23	
	ФОТ									265,51	
	Пр/612-009.0-3 НР Строительные металлические конструкции		%	94		94				249,58	
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62				164,62	
	Всего по позиции									1 022,43	
11	ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настипом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения Объем=30*40,5/1000 1-4-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	т	1,215	1	1,215					
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,08	1,35	0,13122	120,24			15,78	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,35	0,19683	115,40			22,71	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,69	1,35	2,7720225	120,04			332,75	
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,12	1,35	0,19683	0,90			0,18	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,35	0,3116475	65,71			20,48	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	1,35	2,9360475	1,20			3,52	
	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,8	1,35	11,1537	12,31			137,30	
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,4	0	0	6,22			0,00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,42	0	0	6,09			0,00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0	0	10,75			0,00	
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00001	0	0	11 978,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.20.06-007.1	Канат пеньковый пропиленный		Т	0,0001	0	0	37 900,00				
07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		Т	0,002	0	0	7 712,00				0,00
08.2.02.11-0007	Канат двойной свави ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметр 5,5 мм		10 М	0,0187	0	0	50,24				0,00
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,00003	0	0	4 455,20				0,00
08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0		Т	0,00194	0	0	4 920,00				0,00
11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I		МЗ	0,00103	0	0	1 700,00				0,00
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021		Т	0,00031	0	0	15 620,00				0,00
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4		кг	0,6	0	0	9,42				0,00
1 ОТ							202,16	1,35			331,59
2 ЗМ							324,79	1,35			532,74
3 в т.ч. ОТМ							27,87	1,35			45,71
4 М							96,45	0			0,00
ЗТ			Чел.-ч	19,8	1,35	32,47695					
ЗТМ			Чел.-ч	2,08	1,35	3,41172					
Итого по расценке							623,40				864,33
ФОТ											377,30
Пр/812-009.0-3 НР Строительные металлические конструкции			%	94		94					354,66
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции			%	62		62					233,93
Всего по позиции											1 452,92

Раздел 2. Монтажные работы

12	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Объем=82,4/1000	Т	0,0824	1	0,0824					
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)		Чел.-ч	120	1,35	13,3488	9,62				128,42
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,5	1,35	0,05562	115,40				6,42
91.06.03-062	Лебедки электрические тяловым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		Маш.-ч	1,37	1,35	0,1523988	6,90				1,05
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т		Маш.-ч	0,5	1,35	0,05562	85,84				4,77
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	1	1,35	0,11124	1,20				0,13
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		Маш.-ч	30,3	1,35	3,370572	8,10				27,30
91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные		Маш.-ч	0,84	1,35	0,0934416	15,40				1,44
01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический		МЗ	2,6		0,21424	6,22				1,33
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,5		0,0412	6,09				0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм		т	0,0215		0,00177716	9 765,00		17,30		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от		руб	23,09		1 902616	1,00		1,90		
	Оплаты труда рабочих)										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						1 154,40	1,35	128,42		
	3 в т.ч. ОТМ						369,64	1,35	41,12		
	4 М						21,00	1,35	2,34		
	ЗТ						252,26		20,79		
	ЗТМ		чел.-ч	120	1,35	13,3468					
			чел.-ч	1,84	1,35	0,2046816					
	Итого по расценке						1 776,30				
	ФОТ								190,33		
	Пр/812-080-0-3 НР Изготовление технологических металлических		%	91		91			130,76		
	конструкций в условиях производственных баз								118,99		
	Пр/774-080-0 СП Изготовление технологических металлических		%	45		45			58,84		
	конструкций в условиях производственных баз										
	Всего по позиции										
13	ФССП-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм	т	0,0824	1	0,0824	5 763,00		368,16		
		Объем=82,4/1000							474,87		
	Всего по позиции										
14	ФЕР09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций поставщиков под	т	0,0824	1	0,0824			474,87		
		технологическое оборудование	металлоконструкций								
	Объем=82,4/1000										
	1.4-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	47,65	1,55	6,085858		10,06		61,22		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,64	1,35	0,1624336		115,40	1,25	26,32		
	91.05.05-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,63	1,35	0,0700812		476,43	1,25	41,74		
	91.05.06-010 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч	6,46	1,35	0,7186104		533,27	1,25	479,02		
	91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	0,25	1,35	0,02781		102,84	1,25	3,57		
	91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	0,25	1,35	0,02781		12,00	1,25	0,42		
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	1,35	0,1802088		1,20	1,25	0,27		
	91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,08	1,35	1,4550192		12,31	1,25	22,39		
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический	м3	0,327		0,0269448		6,22		0,17		
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,63		0,134312		6,09		0,82		
	01.7.11.07-0040 Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм	т	0,0091		0,0007498		11 524,00		8,64		
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0085		0,0007004		11 978,00		8,39		
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,001		0,0000824		37 900,00		3,12		
	07.2.07.12-0020 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горючегатеплых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0152		0,0012525		7 712,00		9,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм		10 м	1,067		0,0879208	50,24		4,42		
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0003			0,0000247	4,455,20		0,11		
	08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, Марка стали Ст0	т	0,021			0,0017304	4,920,00		8,51		
	11.1.03.01-0077 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,0009			0,0000742	1,700,00		0,13		
	1 ОТ						479,36	1,55	61,22		
	2 ЗМ						4,125,99	1,69	574,57		
	3 в т.ч. ОТМ						216,99	1,69	30,22		
	4 М						533,56		43,97		
	ЗТ	чел.-ч	47,65	1,55		6,085858					
	ЗТМ	чел.-ч	15,44	1,69		2,1501126					
	Итого по расценке						5,138,91		679,76		
	ФОТ								91,44		
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции	%	94			94			85,95		
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции	%	62			62			56,69		
	Всего по позиции										
15	ФЕР09-05-001-01	Прим. Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=46 / 100	100 м2	0,46	1	0,46			822,40		
	1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	29,9	1,55		21,3187	8,86		188,88		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,35		0,07452	115,40	1,25	10,75		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,35		0,11799	65,71	1,25	9,69		
	01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0003			0,000138	35,011,00		4,83		
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003			0,000138	9,526,00		1,31		
	1 ОТ						264,91	1,55	188,88		
	2 ЗМ						26,33	1,69	20,47		
	3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,69	2,97		
	4 М						13,36		6,15		
	ЗТ	чел.-ч	29,9	1,55		21,3187					
	ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,69		0,240994					
	Итого по расценке						304,60		215,50		
	ФОТ								191,85		
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции	%	94			94			180,34		
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции	%	62			62			118,95		
	Всего по позиции								514,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФССЦ-08.3.09.02-0023	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,7	т	0,335	1	0,335	11 458,62		3 838,64		
Объем=(46*1,12*6,5)/1000											
Всего по позиции											
17	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м	11,8	1	11,8	14,76		3 838,64		
Всего по позиции											
18	ФЕР09-05-006-01	Разка стального профилированного настила	м разв	5	1	5			174,17		
	1-3-4	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,34	1,55	2,635	8,97		23,64		
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	0,34	1,55	2,635	3,05	1,55	23,64		
	Итого по расценке						3,05		23,64		
	ФОТ								23,64		
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции		%	94		94			22,22		
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			14,66		
Всего по позиции											
19	ФЕРм08-02-007-09	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м	0,2	1	0,2			60,52		
	Объем=20 / 100										
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)		чел.-ч	34,16	1,35	9,2232	9,40		86,70		
	91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,16	1,35	0,3132	115,40		36,14		
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,16	1,35	0,3132	65,71		20,58		
	91.17-04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	3,4	1,35	0,918	8,10		7,44		
	01.7.06.11-0021 Лента ФУМ		кг	0,036		0,0072	444,00		3,20		
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	1,58		0,316	10,57		3,34		
	04.3.01-09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,004		0,0008	600,00		0,48		
	08.3.07-01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм		т	0,005		0,001	5 000,00		5,00		
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,6		0,12	39,00		4,68		
	22.2.02.11-0051 Гайки установочные		100 шт	0,25		0,05	88,50		4,43		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от		руб	6,42		1,284	1,00		1,28		
	Оплаты труда рабочих)										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						321,10	1,35	86,70		
	3 в т ч, ОТМ						237,62	1,35	64,16		
	4 М						29,12	1,35	7,86		
	ЗТ		чел.-ч	34,16	1,35	9,2232			22,41		
	ЗТМ		чел.-ч	2,32	1,35	0,6264					
	Итого по расценке						670,75		173,27		
	ФОТ								94,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-049.3.3 НР Электротехнические установки на других объектах			%	98		98					
Пр/774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					
Всего по позиции											
20	ФССЦ-23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	20	1	20	73,12				314,17
Всего по позиции											1 462,40
21	ФССЦ-23.8.04.06-0312	Отводы стальные круглопропущные бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт	8	1	8	28,54				228,32
Всего по позиции											1 462,40
22	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,031	1	0,031					228,32
Объем=3,1 / 100											
1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)			чел.-ч	35,6	1,55	1,71058	7,94				13,58
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	1,27	1,35	0,0531495	31,26	1,25			2,08
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	7,82	1,35	0,327267	0,50	1,25			0,20
01.7.03.01-0001 Вода			м3	3,5		0,1085	2,44				0,26
1 ОТ							282,66	1,55			13,58
2 ЗМ							43,61	1,69			2,28
3 в т.ч. ОТМ							17,15	1,69			0,90
4 М							8,54				0,26
ЗТ			чел.-ч	35,6	1,55	1,71058					
ЗТМ			чел.-ч	1,27	1,69	0,0665353					
Итого по расценке							334,81				16,12
ФОТ											14,48
Пр/812-011.0-3 НР Полы			%	113		113					16,36
Пр/774-011.0 СИ Полы			%	65		65					9,41
Всего по позиции											41,89
23	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,031	1	0,031					41,89
Объем=3,1 / 100											
1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)			чел.-ч	0,44	15,53	0,218292	7,94				1,68
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,21	13,5	0,067885	31,26	1,25			3,43
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	2	13,5	0,837	0,50	1,25			0,52
1 ОТ							3,49	15,53			1,68
2 ЗМ							7,56	16,88			3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТ		чел.-ч	0.44	15.53	0.2118292	2.84	16.88	1.49		
	ЗТМ		чел.-ч	0.21	16.88	0.1098888					
	Итого по расценке						11.05			5.64	
	ФОТ									3.17	
	Пр/812-011.0-3 НР Полы		%	113		113				3.58	
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65				2.06	
	Всего по позиции									11.28	
24	ФССЦ-04.3.01.08-0001	Расвор металлоцементный марки 500	м3	0.221	1	0.221	1 373.50			303.54	
	Объем=0.06324+0.1581										
	Всего по позиции									303.54	
25	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=20 / 100	100 м	0.2	1	0.2				303.54	
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8)		чел.-ч	23.04	1.35	6.2208	9.40			58.48	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.2	1.35	0.054	115.40			6.23	
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	5.14	1.35	1.3878	0.90			1.25	
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	5.14	1.35	1.3878	6.90			9.58	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.2	1.35	0.054	65.71			3.55	
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0.096		0.0192	6.90			0.13	
	10.3.02.03-0011 Пропио опованно-свинцовые беспрямые, марка ПСС30		т	0.0005		0.0001	68 050.00			6.81	
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0.00006		0.000012	7 828.90			0.09	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от		руб	4.33		0.866	1.00			0.87	
	Оплаты труда рабочих)										
	1 ОТ						216.58	1.35		58.48	
	2 ЗМ						76.32	1.35		20.61	
	3 в т.ч. ОТМ						5.02	1.35		1.36	
	4 М						39.49			7.90	
	ЗТ		чел.-ч	23.04	1.35	6.2208					
	ЗТМ		чел.-ч	0.4	1.35	0.108					
	Итого по расценке						332.39			86.99	
	ФОТ									59.84	
	Пр/812-049.3.3 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98				58.64	
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				30.52	
	Всего по позиции									176.15	
26	ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ в установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	0.26	1	0.26				176.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=26 / 100										
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)										
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	29,68	1,35	10,41768	9,40	97,93				
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	Маш.-ч	0,2	1,35	0,0702	115,40	8,10				
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	Маш.-ч	6,9	1,35	2,4219	0,90	2,18				
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,2	1,35	0,0702	65,71	4,61				
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245		0,0637	6,90	0,44				
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00062		0,0001612	12 430,00	2,00				
	10.3.02.03-0011 Приток оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025		0,000065	68 050,00	4,42				
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0001872	7 826,90	1,47				
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от	руб	5,58		1,4508	1,00	1,45				
	Оплаты труда рабочих)										
	1 ОТ										
	2 ЗМ					278,99	1,35				
	3 в т.ч. ОТМ					90,04	1,35				
	4 М					5,02	1,35				
	3Т	чел.-ч	29,68	1,35	10,41768	37,63	9,78				
	3Тм	чел.-ч	0,4	1,35	0,1404						
	Итого по расценке										
	ФОТ					406,66	138,31				
	Пр/812-049 3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98		99,69				
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		97,70				
	Всего по позиции										
27	Правк	М	46,92	1	46,92	5 293,54	13 017,45	19,08	248 372,90		
	Кабель силовой КГ-ХП 4х70 380/660В-2										
	Объем=(20+26)*1,02										
	Всего по позиции										
28	ФЕРм08-02-396-05	М	100 м	0,06	1	0,06	13 017,45		248 372,90		
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2										
	М										
	Объем=6 / 100										
	1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)										
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	30,08	1,35	2,43648	9,40	22,90				
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,1	1,35	0,0081	115,40	0,93				
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	0,1	1,35	0,0081	65,71	0,53				
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,98	1,35	0,16038	8,10	1,30				
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	6,84		0,4104	10,57	4,34				
			0,4		0,024	86,00	2,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.15.14.0043	Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм	100 шт	0,4			0,024					0,05
999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от	руб	5,66			0,3396	1,00				0,34
Оплаты труда рабочих)											
1 ОТ											
2 ЭМ							282,75	1,35			22,90
3 в т.ч. ОТМ							34,15	1,35			2,77
4 М							2,51	1,35			0,20
ЗТ		чел.-ч	30,08		1,35	2,43648	113,16				6,79
ЗТМ		чел.-ч	0,2		1,35	0,0162					
Итого по расценке											
ФОТ							430,06				32,46
Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98			98					23,10
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51			51					22,64
Всего по позиции											11,78
29	ФССЦ.20.2.04.04-0042	Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт	3	1	3	149,65				66,88
	Всего по позиции										448,95
30	ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	1	4					448,95
	1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	4,12		1,35	22,248	9,92				220,70
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		1,35	1,998	115,40				230,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		1,35	1,998	65,71				131,29
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9		1,35	4,86	8,10				39,37
01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,3			1,2	10,57				12,68
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06			0,24	9,04				2,17
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,03			0,12	11 500,00				1 380,00
14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,05			0,2	28,60				5,72
999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от	руб	0,82			3,28	1,00				3,28
Оплаты труда рабочих)											
1 ОТ											
2 ЭМ							40,87	1,35			220,70
3 в т.ч. ОТМ							74,30	1,35			401,22
4 М							9,29	1,35			50,17
ЗТ		чел.-ч	4,12		1,35	22,248	350,96				1 403,84
ЗТМ		чел.-ч	0,74		1,35	3,996					
Итого по расценке							466,13				2 025,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Пр/812-049 3-3 НР Электротехнические установки на других объектах			%	98		98			270,87		
Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51			265,45		
Всего по позиции									138,14		
31	ФЕРм08-02-144-05										
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2			100 шт	0,48	1	0,48			2 429,35		
Объем=48 / 100											
1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)			чел.-ч	15,12	1,35	9,79776	9,40		92,10		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от			руб	2,84		1,3632	1,00		1,36		
Оплаты труда рабочих)											
1 ОТ											
4 М							142,13	1,35	92,10		
3Т			чел.-ч	15,12	1,35	9,79776	2,84		1,36		
Итого по расценке							144,97		93,46		
ФОТ									92,10		
Пр/812-049 3-3 НР Электротехнические установки на других объектах			%	98		98			90,26		
Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51			46,97		
Всего по позиции									230,69		
32	ФССЦ.20.2.10.04-0019										
Наконечники кабельные: медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм			шт	48	1	48	9,34		448,32		
Всего по позиции									448,32		
33	ФЕРм08-02-472-02										
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2			100 м	0,06	1	0,06			448,32		
Объем=6 / 100											
1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)			чел.-ч	14,4	1,35	1,1664	9,40		10,96		
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,2	1,35	0,0162	115,40		1,87		
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,2	1,35	0,0162	65,71		1,06		
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.-ч	2,7	1,35	0,2187	8,10		1,77		
01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм			кг	0,9		0,054	10,57		0,57		
14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозийная цинкнаполненная			кг	3,7		0,222	238,48		52,94		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от			руб	2,71		0,1626	1,00		0,16		
Оплаты труда рабочих)											
1 ОТ											
2 ЭМ							135,36	1,35	10,96		
3 в т.ч. ОТм							58,09	1,35	4,71		
4 М							5,02	1,35	0,41		
3Т			чел.-ч	14,4	1,35	1,1664	894,60		53,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3ТМ			чел.-ч	0,4	1,35	0,0324					
Итого по расценке			1 088,05								
ФОТ			69,35								
Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах			%	98		98					
							11,37				
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					
							11,14				
							5,80				
Всего по позиции			86,29								
34	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полусовая: 40х4 мм	т	0,00754	1	0,00754	6 100,00	45,99			
Объем=7,54/1000											
Всего по позиции			45,99								
35	ФЕРм08-02.472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,05	1	0,05	45,99				
Объем=5 / 100											
1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)			чел.-ч	32,16	1,35	2,1708	9,40	20,41			
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,03	1,35	0,002025	115,40	0,23			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,35	0,002025	65,71	0,13			
01.7.15.07-0014 Дробели распорные полипропиленовые			100 шт	2,04		0,102	86,00	8,77			
01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм			100 шт	2,04		0,102	2,00	0,20			
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от			руб	6,05		0,3025	1,00	0,30			
Оплаты труда рабочих)											
1 ОТ											
2 ЗМ							302,30	1,35	20,41		
3 в т.ч. ОТМ							5,43	1,35	0,37		
4 М							0,76	1,35	0,05		
3ТМ			чел.-ч	32,16	1,35	2,1708	185,57	9,28			
чел.-ч			0,06		1,35	0,00405					
Итого по расценке			493,30								
ФОТ			30,06								
Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах			%	98		98	20,46				
							20,05				
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51	10,43				
Всего по позиции			60,54								
36	ФССЦ.21.2.03.05-0073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 16 мм2	1000 м	0,0051	1	0,0051	12 127,00	61,85			
Объем=(5*1,02) / 1000											
Всего по позиции			61,85								
37	ФЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт	0,04	1	0,04	61,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Письмо Министра РФ от 10.02.2026 №6521-ИФ/09. Прочие объекты	Строительные работы										
	Строительные работы								15 759,34		300 688,19
									15 702,55	19,08	299 604,65
	в том числе:										
	оплата труда								1 268,04		
	эксплуатация машин и механизмов								2 024,61		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								228,14		
	материалы								10 077,43		
	накладные расходы								1 440,48		
	сметная прибыль								891,99		
Письмо Министра РФ от 10.02.2026 №6521-ИФ/09. Прочие объекты	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								32,54	19,08	620,86
	Перевозка										
	Монтажные работы								24,25		462,68
									18 207,50	19,08	347 399,10
	в том числе:										
	оплата труда								882,63		
	эксплуатация машин и механизмов								808,08		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								94,31		
	материалы								15 078,14		
	накладные расходы								948,25		
Письмо Министра РФ от 10.02.2026 №6521-ИФ/09. Прочие объекты	сметная прибыль								490,40		
	Всего ФОТ (справочно)								2 473,12		
	Всего накладные расходы (справочно)								2 388,73		
	Всего сметная прибыль (справочно)								1 382,39		
	ВСЕГО по смете								33 966,84		648 087,29
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	Затраты труда рабочих								226,0473884		620,89
	Затраты труда машинистов								25,7874341		

Составил: Заместитель начальника службы ЭСТОП

Проверил: Начальник строительного отдела

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Кулаевский

Т.В. Святкина

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]