

СОГЛАСОВАНО:

2026 года	" "
-----------	-----

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Организации прокуратуры Министров России об утверждении и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пф¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2026 года

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

591 920,38 руб

оборудования	0,00 руб
	0,00 руб

прочих затрат

108 545,12 руб

1 097 918.04 py6

397 452,54 руб.

591 920,38 руб.

0.00 руб.

108 545,12 руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора - директор по СИЭНС

АО "Аэропорт Сургут"

И. В. Панов
2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 8323/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 8747/лр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 693/лр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр, Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр. Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/лр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 3717/лр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр. Приказ от 02.08.2023 № 551/лр. Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр. Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр. Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/лр. Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр. Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр. Приказ Министра России от 19.05.2025 №295/лр. Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/лр. Приказ Министра России от 18.05.2026 №301/лр. Приказ Министра России от 07.02.2026 №91/лр. Приказ Министра России от 12.03.2026 №91/лр.

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Югры от 04.03.2026 № 6

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

 $\chi^2 = \dots$ Матрица корреляции из уравн. - Юргэ (2 года)

АО Аэропорт Сургут

(наименование стройки)

www.oiu.ru - Сайт Ассоциации Б1 ссылающих номер 86:10 0101001:171.

адресу: г. Москва, ул. Бурякова, д. 10
(указывающие объект капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт помещения №36 (Притирочная)

(наименование работ и затрат)

326.94 тыс. руб.

2.30 тыс. руб.

500.84 чеп.-ч.

3.27 чеп.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициент(ы)	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
1	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,148	1	0,148					
		ФОТ									9 515,93
	Пр/812-008 0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	111		111					10 562,68
	Пр/774-008 0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					6 565,99
	Всего по позиции					184 017,03					27 234,52
1.1	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	0,814	1	0,814	317,40	1,72	545,93		444,39
		Всего по позиции				40,57					444,39
2	ГЭСНр62-04-011-01	прим. оштукатурка стен и потолка от старой краски/ Расчистка вручную поверхностей тит от старых покрасок с лесов	м2	40,57	1	40,57					18 792,95
		ФОТ	%	91		91					17 101,58
	Пр/812-098 0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					8 644,76
	Пр/774-098 0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										44 539,29
	Всего по позиции					40,57					3 658,24
3	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхностей	м2	95		95					3 475,33
		ФОТ	%	51		51					1 865,70
	Пр/812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%								9 067,78
	Пр/774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										223,51
	Всего по позиции					0,025434					683,78
4	ГЭСНр65-03-003-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм/1000 мм	100 м2	0,025434	1	0,025434					601,73
		ФОТ	%	88		88					300,86
	Пр/812-099 1-2 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 588,71
	Пр/774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										62 464,02
	Всего по позиции					0,014					300,64
5	ГЭСНр65-03-003-03	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм/1550 мм	100 м2	0,014	1	0,014					264,56
		ФОТ	%	88		88					132,28
	Пр/812-099 1-2 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					698,77
	Пр/774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										49 912,14
	Всего по позиции					0,054					3 639,15
6	ГЭСНр65-01-001-06	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,054	1	0,054					3 202,45
		ФОТ	%	88		88					1 601,23
	Пр/812-099 1-2 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					8 512,01
	Пр/774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										157 629,81
	Всего по позиции					0,1044					1 319,37
7	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,1044	1	0,1044					1 372,14
		ФОТ	%	104		104					
	Пр/812-040 1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций: возведение отдельных конструктивных элементов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					778,43
	Всего по позиции								35 359,87		3 691,57
7.1	ФСБЦ.06.1.01.05-0111 Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0,04176	1	0,04176	0,04176	9 659,58	1,54	14 875,75		621,21
	Всего по позиции										621,21
8	ГЭСН15-02 016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ФОТ	100 м2	0,0087	1	0,0087	0,0087					587,42
	Пр/812-015-0-2 НР Отделочные работы	%	101			101					583,29
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49			49					287,84
	Всего по позиции						11 411,73	2,45	27 958,74		1 480,87
8.1	ФСБЦ.04.3.02.12-0002 Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0244035	1	0,0244035	0,0244035					682,29
	Всего по позиции										682,29
8.2	ГЭСНр69-01-012-01 Приготовление растворов вручную: цементных ФОТ	м3	0,013137	1	0,013137	0,013137					34,18
	Пр/812-108-0-2 НР Изготовление в построечных условиях материалов: полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73			73					24,95
	Пр/774-108-0 СП Изготовление в построечных условиях материалов: полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34			34					11,62
	Всего по позиции								5 385,55		70,75
9	ГЭСН15-04-027-05 Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ФОТ	100 м2	0,0087	1	0,0087	0,0087					95,59
	Пр/812-015-0-2 НР Отделочные работы	%	101			101					96,55
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49			49					46,84
	Всего по позиции						17,34	1,78	27 922,99	30,87	242,93
9.1	ФСБЦ.14.5.11.03-0004 Смеси сухие штукатурные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	0,2523	1	0,2523	0,2523					7,79
	Всего по позиции										7,79
10	ГЭСНр63-03-001-05 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ФОТ	100 м2	0,2534	1	0,2534	0,2534					15 780,10
	Пр/812-097-0-2 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					14 359,89
	Пр/774-097-0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45			45					7 101,05
	Всего по позиции								147 550,04		37 389,18
11	ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проинновацией: за 1 раз стен ФОТ	100 м2	0,2694	1	0,2694	0,2694					1 277,57
	Пр/812-015-0-2 НР Отделочные работы	%	101			101					1 290,35
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49			49					626,01
	Всего по позиции						185,26	1,4	11 877,58		3 199,82
11.1	ФСБЦ.14.3.01.02-0300 Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	2,7748	1	2,7748	2,7748			259,36		719,67
	Всего по позиции										719,67
12	ГЭСН15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитунских и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ФОТ	100 м2	0,2694	1	0,2694	0,2694					30 558,18
	Пр/812-015-0-2 НР Отделочные работы	%	101			101					30 863,76
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49			49					14 973,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
12.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,01347	1	0,01347	37 800,30	2,03	283 921,57		76 488,47
		Всего по позиции							76 734,61		1 033,62
12.2	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	26,94	1	26,94	572,27	1,43	818,35		1 033,62
		Всего по позиции									22 046,35
12.3	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,101025	1	0,101025	12 041,60	1,33	16 015,33		1 617,95
		Всего по позиции									1 617,95
13	ГЭСНр57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,01	1	0,01					367,27
		ФОТ									330,54
	Пр812-091.0-2 НР Полю (ремонтно-строительные)	%		90		90					179,96
	Пр774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)	%		49		49					879,81
		Всего по позиции							87 981,00		
13.1	ГЭСНр69-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,0072	1	0,0072					18,73
		ФОТ									13,67
	Пр812-108.0-2 НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		73		73					6,37
	Пр774-108.0 СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		34		34					38,77
		Всего по позиции							5 384,72		222,37
13.2	ФСБЦ-04.3.02.09-3600	Смеси сухие клеевые на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстостенные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B15 (M200), F100	т	0,0144	1	0,0144	7 799,12	1,98	15 442,26		
		Всего по позиции									
14	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз	100 м2	0,2027	1	0,2027					961,27
		стен									970,88
		ФОТ									471,02
	Пр812-015.0-2 НР Отделочные работы	%		101		101					2 407,60
	Пр774-015.0 СП Отделочные работы	%		49		49					541,49
		Всего по позиции							11 877,65		
14.1	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	2,0878	1	2,0878	185,26	1,4	259,36		
		Всего по позиции									
15	ГЭСН15-04-006-03	Окраска поливинилцеллюлозными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2027	1	0,2027					7 525,22
		ФОТ									7 600,47
	Пр812-015.0-2 НР Отделочные работы	%		101		101					3 687,36
	Пр774-015.0 СП Отделочные работы	%		49		49					19 447,83
		Всего по позиции							95 943,91		11 259,40
15.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	12,7701	1	12,7701	456,84	1,93	881,70		11 259,40
		Всего по позиции									
16	ГЭСН15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз	100 м2	0,203	1	0,203					1 174,99
		потолков									1 186,74
		ФОТ									575,75
	Пр812-015.0-2 НР Отделочные работы	%		101		101					2 941,92
	Пр774-015.0 СП Отделочные работы	%		49		49					541,49
		Всего по позиции							14 492,22		
16.1	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	2,0878	1	2,0878	185,26	1,4	259,36		
		Всего по позиции									541,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59							810,00
	Всего по позиции								380 205,00		3 802,05
19.1	ГЭСН46-03-002-32 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-16 ФОТ		100 отверстий	0,01	1	0,01					1 481,98
	Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	104		104					1 520,46
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					862,57
	Всего по позиции								410 226,00		4 102,26
20	ГЭСН46-03-002-33 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к нормам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 ФОТ		100 отверстий	0,01	1	0,01					41,12
	Пр/812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	104		104					42,76
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					24,26
	Всего по позиции								10 814,00		108,14
21	ГЭСН20-03-005-01 Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг ФОТ		шт	1	1	1					2 610,23
	Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122		122					3 184,48
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					1 879,37
	Всего по позиции								7 797,96		7 797,96
21.1	ПРАЙС Канальный вентилятор SHUFT CFK 160 VM, L=11450/1,22/ либо аналог		шт	1	1	1			9 385,25		9 385,25
	Цена=11450,00/1,22										9 385,25
	Всего по позиции										
22	ГЭСН20-02-004-15 Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм ФОТ		шт	1	1	1					3 864,38
	Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122		122					4 714,54
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					2 782,35
	Всего по позиции								12 301,90		12 301,90
22.1	ПРАЙС Клапан огнезадерживающий КРНО-60-160-НР-SN-MN220-04, L=15800/1,22 /либо аналог		шт	1	1	1			12 950,82		12 950,82
	Цена=15800/1,22										12 950,82
	Всего по позиции										
23	ГЭСН08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ФОТ		100 м	0,052	1	0,052					760,51
	Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					745,30
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					387,86
	Всего по позиции								36 811,54		1 914,20
23.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0021 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм		м	5,304	1	5,304		9,14	1,04	9,51	50,44
	Всего по позиции										50,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.2	ФСБЦ-19.2.03-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32х4	10 шт	0,8	1	0,8	31,73	1,43	45,37		36,30
Всего по позиции											
24	ГЭСНм08-03-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,052	1	0,052					36,30
ФОТ											
Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
24.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,005304	1	0,005304	47 048,63	1,28	60 222,25		319,42
Всего по позиции											
25	ГЭСНм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт	1	1	1					1 077,05
ФОТ											
Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
26	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: однополюсный неупрочненного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					331,06
ФОТ											
Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
26.1	ПРАЙС	Выключатель: однополюсный наружный BLANCA, Ц=182,77/1,22 //либо аналог	шт	1	1	1					149,81
Цена=182,77/1,22											
Всего по позиции											
27	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2	1	2					149,81
ФОТ											
Пр812-016.0.2 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Пр774-016.0 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
27.1	ФСБЦ-19.2.03.08-0016	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм	шт	1	1	1	340,14	1,2	408,17		408,17
Всего по позиции											
27.2	ФСБЦ-19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт	1	1	1	472,27	1,2	566,72		566,72
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Вентиляция:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
Итого по разделу 2 Вентиляция:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									24 686,75
		накладные расходы									13 388,88
		сметная прибыль									7 833,28
		Монтажные работы									7 210,90
		в том числе:									
		оплата труда									2 492,08
		эксплуатация машин и механизмов									17,54
		оплата труда машинистов (Отм)									5,23
		материалы									975,02
		накладные расходы									2 447,38
		сметная прибыль									1 273,64
		Всего ФОТ (справочно)									13 896,14
		Всего накладные расходы (справочно)									15 836,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 106,92
		Всего по разделу 2 Вентиляция									64 768,98
		справочно:				20,95263					
		Затраты труда рабочих				0,1990882					
		Затраты труда машинистов									
Раздел 3. Электромонтажные работы											
28	ГЭСНр67.01-004.05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	1	0,02					305,22
		ФОТ									280,80
	Пр812-101.0.2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92					146,51
	Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					732,73
	Всего по позиции								36 636,50		
29	ГЭСНр67.01-004.01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	1	0,02					96,47
		ФОТ									88,75
	Пр812-101.0.2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92					46,31
	Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					231,53
	Всего по позиции								11 576,50		
30	ГЭСНр67.01-003.01	Демонтаж кабеля	100 м	0,3	1	0,3					2 391,53
		ФОТ									2 200,21
	Пр812-101.0.2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92		92					1 147,93
	Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					5 740,04
	Всего по позиции								19 133,47		
31	ГЭСНм08.03-530.04	прим. демонтаж Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	7	1	7					9 465,97
		ФОТ									9 276,65
	Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					4 827,64
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					23 880,80
	Всего по позиции								3 411,54		
32	ГЭСНм08.03-532.04	прим. демонтаж Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	шт	7	1	7					3 795,16
		ФОТ									3 719,26
	Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					1 935,53
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					9 516,52
	Всего по позиции								1 359,50		
33	ГЭСНм08.02-390.03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,14	1	0,14					2 858,98
		ФОТ									2 801,80
	Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					1 458,08
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
33.1	ПРАИС	DLP Кабель-канал параллельный 105х50мм с крышкой шириной 65мм белый 010429 IEK, Ц=1240,171/1,22р/шт Цена=1240,171/1,22	шт	7	1	7			51 484,43	1 016,53	7 207,82
		Всего по позиции									7 115,71
33.2	ПРАИС	DLP Заглушка торцевая для кабель-канала 105х50мм белая 10700 IEK, Ц=174,071/1,22р/шт Цена=174,071/1,22	шт	4	1	4			142,68		570,72
		Всего по позиции									570,72
33.3	ПРАИС	Угол внутренний DLP для 105х50. Legrand, Ц=632/1,22р/шт Цена=632/1,22	шт	3	1	3			518,03		1 554,09
		Всего по позиции									1 554,09
33.4	ПРАИС	DLP Накладка на стык профиля 105х50мм белая 10696 IEK, Ц=53,74/1,22р/шт Цена=53,74/1,22	шт	6	1	6			44,05		264,30
		Всего по позиции									264,30
33.5	ПРАИС	Угол плоский DLP для 105х50. Ц=954/1,22р/шт Цена=954/1,22	шт	2	1	2			781,97		1 563,94
		Всего по позиции									1 563,94
34	ГЭСНм08.02.399.02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 ФОТ	100 м	0,24	1	0,24					901,97
		Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					883,93
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					460,00
		Всего по позиции							9 572,96		2 297,51
34.1	ФСБЦ.21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,024	1	0,024	72 551,44	1,28	92 865,84		2 228,78
		Всего по позиции									2 228,78
35	ГЭСНм08.02.409.09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ФОТ	100 м	0,21	1	0,21					
		Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					3 071,28
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 009,85
		Всего по позиции					36 811,43		7 730,40		1 566,35
35.1	ПРАИС	Коробка распаячная КМР-030-036 пьелвагозащитная 4 мембранных ввода (65х65х45) PROxima plc-kmr2-030-036 EKF Ц=69,61/1,22р/шт Цена=69,61/1,22	шт	2	1	2			57,06		114,12
		Всего по позиции									114,12
35.2	ПРАИС	Клемма 3-проводная 221-613 WAGO, Ц=84,01/1,22р/шт Цена=84,01/1,22	шт	10	1	10			68,86		688,60
		Всего по позиции									688,60
35.3	ФСБЦ.24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	6,12	1	6,12	12,11	1,04	12,59		77,05
		Всего по позиции									77,05
35.4	ФСБЦ.24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	15,3	1	15,3	9,14	1,04	9,51		145,50
		Всего по позиции									145,50
36	ГЭСНм08.02.412.02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ФОТ	100 м	0,45	1	0,45					2 430,92
		Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					2 382,30
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 239,77
		Всего по позиции					47 048,63	1,28	60 222,25		6 216,92
36.1	ФСБЦ.21.1.06.09.0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0459	1	0,0459					2 764,20
		Всего по позиции									2 764,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ГЭСНм08-03-608-02	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в кабеле, суммарное сечение: до 16 мм2 ФОТ	100 м	0,06	1	0,03					379,28
	Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		38					371,69
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					193,43
	Всего по позиции						16 318,67				979,12
37.1	ФСБЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, PE)660	1000 м	0,00612	1	0,00612	72 551,44	1,28			568,34
	Всего по позиции						92 865,94				568,34
38	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке ФОТ	100 шт	0,06	1	0,06					2 172,31
	Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					2 128,86
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 107,88
	Всего по позиции						90 958,83				5 457,53
38.1	ПРАИС	Legrand Розетка 2 x 2К+3 - Программа Mosaic - для установки в кабель-канале 077432, Ц=2118,71/1,22р/шт Цена=2118,71/1,22	шт	6	1	6	1 736,64				10 419,84
	Всего по позиции						10 419,84				10 419,84
39	ГЭСНм08-03-608-02	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) ФОТ	100 шт	0,03	1	0,03					1 613,90
	Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					1 581,62
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					823,09
	Всего по позиции						135 006,67				4 050,20
39.1	ФСБЦ 21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)660	1000 м	0,003	1	0,003	47 048,63	1,28			180,67
	Всего по позиции						60 222,25				180,67
39.2	ПРАИС	Промышленный светодиодный светильник ВСЕСВЕТОДИОДЫ Полнос с тросовым креплением 150Вт, 20250Лм, 5000-5500К, IP65 vs404-150-тг-5к-гор, Ц=11780/1,22р/шт Цена=11780/1,22	шт	1	1	1	9 655,74				9 655,74
	Всего по позиции						9 655,74				9 655,74
39.3	ПРАИС	Светильник линейный светодиодный SPR-201-0-65К-066 68Вт 6500К 8050 Лм IP65 1500мм матовый Б00657717, Ц=3931,43/1,22р/шт Цена=3931,43/1,22	шт	2	1	2	3 222,48				6 444,96
	Всего по позиции						3 222,48				6 444,96
40	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке ФОТ	100 шт	0,03	1	0,03					993,29
	Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					973,42
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					506,58
	Всего по позиции						83 209,67				2 496,29
40.1	ПРАИС	Выключатель однополюсный наружный BLANCA, Ц=182,77/1,22 Цена=182,77/1,22	шт	1	1	1	149,81				149,81
	Всего по позиции						149,81				149,81
40.2	ПРАИС	Выключатель однополюсный на 2 модуля ВКО-21-00-П СКК-400-УО2-К01 ИЕК, Ц=548,43/1,22р/шт Цена=548,43/1,22	шт	2	1	2	449,53				899,06
	Всего по позиции						449,53				899,06
41	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ФОТ	100 м	0,11	1	0,11					1 800,17
	Пр812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					1 764,17
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					918,09
	Всего по позиции						41 205,09				4 532,56
41.1	ПРАИС	Кабель-канал 16x16 ЭЛЕКОР белый (84м) ИЕК СКК10-016-016-1-К01 ИЕК, Ц=65,66/1,22р/м	м	11	1	11	53,82				592,02
	Всего по позиции						53,82				592,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=65,66/1,22									592,02
		Всего по позиции									
42	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,11	1	0,11					413,40
		ФОТ	%	98		98					405,13
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					210,83
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах										1 053,01
	Всего по позиции										1 021,52
42.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5кв(Н, РЕ)660	1000 м	0,011	1	0,011	72 551,44	1,28	92 865,84		1 021,52
		Всего по позиции									
43	ГЭСНм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	1	1					3 903,38
		ФОТ	%	98		98					3 825,31
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 990,72
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах										14 722,07
	Всего по позиции										12 386,41
43.1	ПРАИС	Шит с монтажной панелью ЦМП 700х500х250 мм IP66 ST R5ST0759 ДКС, Ц=15111,42/1,22р/шт Цена=15111,42/1,22	шт	1	1	1					12 386,41
		Всего по позиции									
44	ГЭСНм08-03-576-01	Монтажная рейка	100 м	0,02	1	0,02					524,01
		ФОТ	%	98		98					513,53
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					267,25
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах										1 318,35
	Всего по позиции										282,02
44.1	ПРАИС	DIN-рейка 1000мм перфорированная адг-1.0 ЕКФ, Ц=172,03/1,22р/шт Цена=172,03/1,22	шт	2	1	2					282,02
		Всего по позиции									
45	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	31	1	31					33 388,56
		ФОТ	%	98		98					32 720,79
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					17 028,17
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах										83 700,92
	Всего по позиции										8 836,87
45.1	ПРАИС	Контактор NXC-32 3P 32A 1НО+1НЗ катушка 220В AC 50Гц 836852 CHINT, Ц=1540,14/1,22р/шт Цена=1540,14/1,22	шт	7	1	7					1 262,41
		Всего по позиции									
45.2	ПРАИС	Выключатель автоматический NXM-63S/3P 63A 25кА (R) 205889 CHINT, Ц=6848,35/1,22р/шт Цена=6848,35/1,22	шт	1	1	1					5 613,40
		Всего по позиции									
45.3	ПРАИС	Выключатель автоматический NXB-63S 3P 16A 4.5кА характеристика С 296827 CHINT, Ц=844,59/1,22р/шт Цена=844,59/1,22	шт	7	1	7					4 846,03
		Всего по позиции									
45.4	ПРАИС	Лампа светосигнальная АД22ДС 422мм 230В AC/DC зеп. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K06, Ц=117,12/1,22р/шт Цена=117,12/1,22	шт	7	1	7					672,00
		Всего по позиции									
45.5	ПРАИС	Лампа светосигнальная АД22ДС 422мм 230В красн. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K04, Ц=131,76/1,22р/шт Цена=131,76/1,22	шт	7	1	7					756,00
		Всего по позиции									
45.6	ПРАИС	Автоматический выключатель (AB) Systeme Electric City9 Set, хар-ка С, 16 А, 1 P, 6 kA, 230 В C9F36116, Ц=388,86/1,22	шт	3	1	3					756,00
		Всего по позиции									956,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=388,88/1,22									
		Всего по позиции									956,25
45.7	ПРАЙС	Блок распределительный (кросс-модуль) 160A (4x12) PROxima dB-160-4x12 EKF, Ц=9912,88/1,22р/шт Цена=9912,88/1,22	шт	2	1	2			8 125,31		16 250,62
		Всего по позиции									16 250,62
46	ГЭСНм10-04-030-02	Дополнительная установка на пульты и панели: реле ФОТ	шт	7	1	7					3 354,91
	Пр/812-051.2.2 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	96		96					3 220,71
	Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	53		53					1 778,10
	Всего по позиции								1 199,78		8 398,45
46.1	ПРАЙС	Реле тепловое 23A-32A (R) NXR-100 837122 CHINT, Ц=1601,99/1,22р/шт Цена=1601,99/1,22	шт	7	1	7			1 313,11		9 191,77
		Всего по позиции									9 191,77
47	ГЭСНм08-01-081-04	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однополюсного провода (жил кабеля) ФОТ	100 шт	0,07	1	0,07					2 524,57
	Пр/812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					2 474,08
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 287,53
	Всего по позиции								91 542,71		6 407,99
47.1	ПРАЙС	Кнопка двойная NR8-11S 1НО+1НЗ IP65 (R) CHINT 667178, ц=790,56/1,22 Цена=790,56/1,22	шт	7	1	7			648,00		4 536,00
		Всего по позиции									4 536,00
48	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ФОТ	100 м	0,04	1	0,04					1 280,03
	Пр/812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					1 254,43
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					652,82
	Всего по позиции								80 451,00		3 216,04
48.1	ПРАЙС	Провод силовой ПУГВнг(A)-LS 1x16ж/з ТРТС Металлист, Ц=239,69/1,22р/м Цена=239,69/1,22	м	4	1	4			196,47		785,88
		Всего по позиции									785,88
49	ГЭСНм08-01-072-01	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ФОТ	100 м	0,04	1	0,04					2 333,45
	Пр/812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					2 286,78
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 190,06
	Всего по позиции								148 145,50		5 925,82
49.1	ПРАЙС	Шина ИТ1 3x15 L4000 IEK YBC10-03-015, Ц=9 530 64/1,22р/шт Цена=9530 64/1 22	шт	1	1	1			7 812,00		7 812,00
		Всего по позиции									7 812,00
50	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 ФОТ	100 м	0,6	1	0,6					18 496,90
	Пр/812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98					18 126,96
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					9 433,42
	Всего по позиции								78 969,28		47 381,57
50.1	ПРАЙС	Провод силовой ПУГВ 1x6, Ц=105,36/1,22р/м Цена=105,36/1,22	м	45	1	45			86,36		3 886,20
		Всего по позиции									3 886,20
50.2	ПРАЙС	Провод силовой ПУГВ 1x4, Ц=74,09/1,22р/м Цена=74,09/1,22	м	15	1	15			60,73		910,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=74,09/1,22									
		Всего по позиции									910,95
51	ГЭСНм08-02-411-04	прим. сальник/ Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава: до 27 мм ФОТ	шт	6	1	6					4 883,79 4 786,11 2 480,73 13 049,44
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							737,70
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							122,95
	Всего по позиции		шт	6	1	6					737,70
51.1	ПРАИС	Сальник PG36-(Проводника 24-32мм), Ц=150/1,22р/шт Цена=150/1,22	шт	6	1	6					737,70
	Всего по позиции		шт	100	1	100					32 757,12 32 101,98 16 706,13 104 314,20
52	ГЭСНм08-02-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: сывше 2,5 до 6 мм2, количество жил сывше 4 до 7	шт	100	1	100					166,00
	ФОТ		%	98							1,66
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							1,66
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							1,66
	Всего по позиции		шт	100	1	100					166,00
52.1	ПРАИС	Наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) GENERICA UGN11-012-006-100-G IEK, Ц=2,03/1,22р/шт Цена=2,03/1,22	шт	100	1	100					166,00
	Всего по позиции		шт	100	1	100					166,00
53	ГЭСНм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 ФОТ	100 шт	1	1	1					10 323,46 10 116,99 5 264,96 25 843,06
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							10 323,46
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							10 116,99
	Всего по позиции		100 шт	1	1	1					25 843,06
54	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ФОТ	100 м	0,3	1	0,3					4 387,54 4 299,79 2 237,65 11 043,45
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							4 387,54
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							4 299,79
	Всего по позиции		100 м	0,3	1	0,3					2 237,65
54.1	ПРАИС	Держатель с защелкой ДКС д32 мм упак 5 шт 51032R5, Ц=87/1,22р/шт Цена=87/1,22	шт	20	1	20					11 043,45
	Всего по позиции		шт	20	1	20					1 426,20
54.2	ПРАИС	Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая д32мм с протяжкой сер. (уп 25м) ДКС 91932, Ц=65,27/1,22р/шт Цена=65,27/1,22	м	30,6	1	30,6					1 426,20
	Всего по позиции		м	30,6	1	30,6					1 637,10
55	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ФОТ	100 м	0,3	1	0,3					1 637,10
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							1 896,38
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							1 858,45
	Всего по позиции		м	30,6	1	30,6					967,15
55.1	ПРАИС	Кабель силовой КТП-ХЛ 5х16(N,PE), Ц=1319,44/1,22р/шт Цена=1319,44/1,22	м	30,6	1	30,6					4 895,53
	Всего по позиции		м	30,6	1	30,6					33 094,21
56	ГЭСНм08-02-395-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м ФОТ	100 м	0,04	1	0,04					33 094,21
	Пр/812-049 3-2 НР Электротехнические установки на других объектах		%	98							944,22
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							925,34
	Всего по позиции		100 м	0,04	1	0,04					481,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
56.1	ПРАЙС	Лоток листовой перфорированный 100х50 оцинк. сталь 0.7мм ДКС 35262. Ц=1615,89/1,22р/шт Цена=1615,89/1,22	шт	2	1	2			60 22,23 1 324,30		2 427,61 2 649,00
		Всего по позиции									2 649,00
56.2	ПРАЙС	Отверстие для лотка Т-образ. горизонт. ДЛ 100х50 в комплекте с крепеж. эл. ДКС 36235К. Ц=2 471,72/1,22р/шт Цена=2471,72/1,22	шт	2	1	2			2 026,00		4 052,00
		Всего по позиции									4 052,00
56.3	ПРАЙС	Пластина крепежная GSV H50 (4шт) в комплекте с крепежными элементами для монтажа ДКС 30013К. Ц=816,18/1,22р/шт Цена=816,18/1,22	шт	4	1	4			669,00		2 676,00
		Всего по позиции									2 676,00
56.4	ПРАЙС	Крышка для лотка осн. 100 L3000 сталь 0.6мм с заземл. оцинк. ДКС 35522. Ц=845,46/1,22р/шт Цена=845,46/1,22	шт	2	1	2			693,00		1 386,00
		Всего по позиции									1 386,00
56.5	ПРАЙС	Консоль с опорой МЛ осн. 200 сталь ДКС ВВЛ5020. Ц=854,65/1,22р/шт Цена=954,65/1,22	шт	4	1	4			782,50		3 130,00
		Всего по позиции									3 130,00
57	ГЭСН08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ФОТ	100 м	0,006	1	0,006					192,01 188,17 97,93
		Пр812-049.3.2 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	98							51
		Всего по позиции							80 453,33		482,72
57.1	ПРАЙС	Перемычка медная сеч. 6кв.мм с наконечниками под винт М6 в комплекте с метизами L 300мм ДКС SC6L300K. Ц=284,26/1,22р/шт Цена=284,26/1,22	шт	2	1	2			233,00		466,00
		Всего по позиции									466,00
58	ГЭСН46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм ФОТ	100 отверстий	0,01	1	0,01					683,28 710,61
		Пр812-040.1.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104							59
		Всего по позиции							185 629,00		1 856,29
58.1	ГЭСН46-03-002-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-04 ФОТ	100 отверстий	0,01	1	0,01					943,36 981,09
		Пр812-040.1.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104							59
		Всего по позиции							255 981,00		2 559,81
		Пусконаладочные работы									
59	ГЭСН01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А ФОТ	шт	8	1	8					21 440,86 16 080,65 7 718,71
		Пр812-083.0.2 НР Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75							36
		Всего по позиции							5 655,03		45 240,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									52,91
		накладные расходы									38,62
		сметная прибыль									17,99
		Монтажные работы									591 920,38
		в том числе:									
		оплата труда									152 182,28
		эксплуатация машин и механизмов									2 367,50
		оплата труда машинистов (Отм)									1 402,00
		материалы									207 128,04
		накладные расходы									150 445,48
		сметная прибыль									78 395,08
		Прочие затраты									108 545,12
		Пусконаладочные работы									108 545,12
		в том числе:									
		оплата труда									51 443,18
		накладные расходы									38 582,39
		сметная прибыль									18 519,55
		Всего ФОТ (справочно)									329 245,19
		Всего накладные расходы (справочно)									312 819,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									160 838,11
		ВСЕГО по смете									1 097 918,04
		справочно									
		Затраты труда рабочих				500 8441578					86 836,10
		Затраты труда машинистов				3,2671867					86 836,10
		ПНР "вхолостую"									21 709,02
		в том числе:									
		Электротехнические устройства				80					
		ПНР "под нагрузкой"									
		в том числе									
		Электротехнические устройства				20					21 709,02
421/пр_2020_прип 8_п.1_гр 6											
421/пр_2020_прип 8_п.1_гр 7											

Составил:

сметная I категория со Ту Тимощевская

Проверил:

инженер со I категорией Овчарук В.А.