

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами копирования цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт балконной части сектора здания лестницы КЦДА здания аэровокзала, расположенного по адресу 628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, здание 50, помещение 2 кадастровый №86 10 0000000 20871  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт покрытия балкона сектора прилета аэровокзала, участок балкона от КЦДА до накопителя №7  
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Дефектная ведомость (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2026 года	
Сметная стоимость	1 734 817,19 руб.	
в том числе:		
строительных работ	1 734 817,19 руб.	
монтажных работ	0,00 тыс руб.	
оборудования	0,00 тыс руб.	
прочих затрат	0,00 тыс руб.	

Средства на оплату труда рабочих	453,67 тыс руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,30 тыс руб.
Нормативные затраты труда рабочих	782,82 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	16,81 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт покрытия балкона сектора прилета аэровокзала. Участок балкона от КДЦА до накопителя №7

Установка инвентарных лесов

1	ГЭСН08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:	100 м2	0,975	1	0,975					
		трубчатых для кладки облицовки									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-008 0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					37 381,69
		Пр/774-008 0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					32 853,19
		Всего по позиции									36 467,04
1.1	ФСБЦ.11.2.13.06-0012	Циты нестила, толщина 25 мм	м2	1,17	1	1,17	317,40	1,73			22 668,70
		Всего по позиции									96 517,43
		Итого прямые затраты									642,45
		ФОТ									642,45

Демонтажные работы

2	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали, помяков, сэндвичев, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,325	1	0,325					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-092 0-2 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 073,64
		Пр/774-092 0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 072,97
		Всего по позиции									1 886,40
		Итого прямые затраты									953,57
		ФОТ									4 913,61

3	ГЭСН09-05-001-01	прям. разборка облицовки фасада части здания из профилированного листа по металлическому каркасу/ Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,2113	1	0,2113					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-009 0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					3 673,60
		Пр/774-009 0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 583,94
		Всего по позиции									3 368,90
		Итого прямые затраты									2 222,04
		ФОТ									9 264,54

4	ГЭСНр58-01-017-03	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	100 м2	0,2113	1	0,2113					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-092 0-2 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 487,69
		Пр/774-092 0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 486,45
		Всего по позиции									1 352,67
		Итого прямые затраты									683,77
		ФОТ									3 524,13

5	ГЭСН11-01-027-01	прям. демонтаж Устройство покрытий на цементном растворе из плиток, бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,91	1	0,91					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-011 0-2 НР Полы	%	113		113					43 617,01
		Пр/774-011 0 СП Полы	%	65		65					41 990,27
		Всего по позиции									47 449,01
		Итого прямые затраты									27 293,66
		ФОТ									118 359,70

6	ГЭСН13-06-003-01	прям. очистка плитки от раствора и клея/ Очистка поверхности шпательми	м2	45,5	1	45,5					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					31 336,18
		Пр/774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					31 336,18
		Всего по позиции									29 769,37
		Итого прямые затраты									15 981,45
		ФОТ									77 087,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,98	1	0,98					12 246,67
		Итого прямые затраты									9 954,09
		ФОТ									8 958,68
	Пр812-091 0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 877,50
	Пр774-091 0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					26 082,85
	Всего по позиции								26 615,15		
8	ГЭСНр57-01-021-05	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м2	0,98	1	0,98					30 682,78
		Итого прямые затраты									24 959,30
	ФОТ										22 463,37
	Пр812-091 0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	90		90					12 230,06
	Пр774-091 0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					65 376,21
	Всего по позиции								66 710,42		
9	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности шпателями	м2	98	1	98					67 493,32
		Итого прямые затраты									67 493,32
	ФОТ										64 118,65
	Пр812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	95		95					34 421,59
	Пр774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					166 033,56
	Всего по позиции								1 694,22		
10	ГЭСН13-06-004-01	Обесшкуривание поверхности	м2	98	1	98					7 651,81
		Итого прямые затраты									7 499,26
	ФОТ										7 124,30
	Пр812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	95		95					3 824,62
	Пр774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					18 600,73
	Всего по позиции								189,80		
11	ГЭСН12-01-012-01	прим. демонтаж/ Ограждение кровель перилами	100 м	0,325	1	0,325					1 388,01
		Итого прямые затраты									1 181,34
	ФОТ										1 299,47
	Пр812-012 0-2 НР Кровли		%	110		110					673,36
	Пр774-012 0 СП Кровли		%	57		57					3 360,84
	Всего по позиции								10 341,05		
12	ГЭСНр58-01-019-03	Смена легких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и шпунтовых материалов: карнизных свесов	100 м	0,325	1	0,325					20 857,55
		Итого прямые затраты									17 731,22
	ФОТ										16 135,41
	Пр812-092 0-2 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91					8 156,36
	Пр774-092 0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					45 149,32
	Всего по позиции								138 920,98		
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,09555	1	0,09555				79 682,80		7 613,69
12.1	ФСБЦ-08.3.05.05-0053										
13	ГЭСН09-05-001-01	прим. разборка наскел облицовки карниза балкона/ Облицовка ворот стальными профидированным листом	100 м2	0,228	1	0,228					3 963,94
		Итого прямые затраты									3 867,19
	ФОТ										3 635,16
	Пр812-009 0-2 НР Строительные металлические конструкции		%	94		94					2 397,66
	Пр774-009 0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					9 996,76
	Всего по позиции								43 845,44		
14	ГЭСН46-04-008-03	прим. разборка нижней подшивки из плоского шифера/ Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы	100 м2	0,195	1	0,195					7 662,33
		Итого прямые затраты									7 568,44
	ФОТ										6 981,36
	Пр812-040 2-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	92		92					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					3 945,99
	Всего по позиции										18 589,68
<b>Устройство бетонной плиты поверхности балкона</b>											
15	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,98	1	0,98					26 413,31
	Итого прямые затраты										25 928,87
	ФОТ		%	113		113					29 299,02
	Пр/812-011 0-2 НР Побы		%	65		65					16 853,77
	Пр/774-011 0 СП Побы										74 047,65
	Всего по позиции										1 999,2
15.1	ГЭСН869-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	1,9992	1	1,9992					3 845,56
	Итого прямые затраты										3 845,56
	ФОТ		%	73		73					2 807,26
	Пр/812-108 0-2 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34					1 307,49
	Пр/774-108 0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										3 981,75
	Всего по позиции										7 960,31
15.2	ПРАЙС	Стяжка пола Bergauf Прайк М-200 30 кг, Ц-615/1,22, расход 20кг/м2 при толщине 10мм (кг=20,5р1,22) Цена=20,5*1,22	кг	3920	1	3920					65 856,00
	Всего по позиции										65 856,00
16	ГЭСН11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	0,98	1	0,98					26 162,89
	Итого прямые затраты										25 895,55
	ФОТ		%	113		113					29 261,97
	Пр/812-011 0-2 НР Побы		%	65		65					16 832,11
	Пр/774-011 0 СП Побы										73 731,60
	Всего по позиции										237,94
16.1	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	36,75	1	36,75					8 744,30
	Всего по позиции										8 744,30
17	ГЭСН11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	1,06	1	1,06					48 918,73
	Итого прямые затраты										28 779,10
	ФОТ		%	113		113					32 520,38
	Пр/812-011 0-2 НР Побы		%	65		65					18 706,42
	Пр/774-011 0 СП Побы										100 145,53
	Всего по позиции										55 647,19
17.1	ФСБЦ-12.1.02.03-0308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавленный, основа полиэстер, дополнительная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2	118,72	1	118,72					451,88
	Всего по позиции										208,24
17.2	ФСБЦ-01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,26076	1	0,26076					44 581,05
	Всего по позиции										11 624,95
18	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,98	1	0,98					4 994,94
	Итого прямые затраты										4 788,48
	ФОТ		%	113		113					5 410,98
	Пр/812-011 0-2 НР Побы		%	65		65					3 112,51
	Пр/774-011 0 СП Побы										13 518,43
	Всего по позиции										114,94
18.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	98,98	1	98,98					11 376,76



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									11 376,76
19	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,98	1	0,98					26 426,14
		Итого прямые затраты									25 941,70
		ФОТ									29 314,12
		Пр812-011 0-2 НР Полы	%	113		113					16 862,11
		Пр774-011 0 СП Полы	%	65		65					72 602,37
		Всего по позиции									74 084,05
19.1	ГЭСН869-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	1,9992	1	1,9992					3 845,56
		Итого прямые затраты									3 845,56
		ФОТ									2 807,26
		Пр812-108 0-2 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					1 307,49
		Пр774-108 0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					7 960,31
		Всего по позиции									3 981,75
19.2	ПРАЙС	Стяжка пола Вергаут Прайк М-200 30 кг Ц=615/1,22, расход 20кг/м2 при толщине 10мм (1кг=20,5гр/1,22)	кг	3920	1	3920					16,80
		Цена=20,5/1,22									65 856,00
		Всего по позиции									65 856,00
20	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять, или исключать, к норме 11-01-011-01	100 м2	0,98	1	0,98					3 258,50
		Итого прямые затраты									2 880,99
		ФОТ									3 255,52
		Пр812-011 0-2 НР Полы	%	113		113					1 872,64
		Пр774-011 0 СП Полы	%	65		65					8 386,66
		Всего по позиции									8 557,82
20.1	ГЭСН869-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	2,9988	1	2,9988					5 768,33
		Итого прямые затраты									5 768,33
		ФОТ									4 210,88
		Пр812-108 0-2 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					1 961,23
		Пр774-108 0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					11 940,44
		Всего по позиции									98 784,00
20.2	ПРАЙС	Стяжка пола Вергаут Прайк М-200 30 кг Ц=615/1,22, расход 20кг/м2 при толщине 10мм (1кг=20,5гр/1,22)	кг	5880	1	5880					16,80
		Цена=20,5/1,22									98 784,00
		Всего по позиции									98 784,00
21	ГЭСН11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: Бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,91	1	0,91					67 908,72
		Итого прямые затраты									52 306,43
		ФОТ									59 106,27
		Пр812-011 0-2 НР Полы	%	113		113					33 999,18
		Пр774-011 0 СП Полы	%	65		65					161 014,17
		Всего по позиции									176 938,65
21.1	ПРАЙС	Плитка 300*300*28 Мозаичная №33 Ту 671400-024-56159271-04 Ц=2229,17гр/1,22м2	м2	27,846	1	27,846					1 827,19
		Ц=2229,17/1,22									50 879,93
		Цена=2229,17/1,22									50 879,93
		Всего по позиции									50 879,93
Утепление и облицовка фасада											
22	ГЭСН12-01-013-01	Утепление покрытий плитками: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	0,2113	1	0,2113					4 920,36
		Итого прямые затраты									3 219,84
		ФОТ									3 541,82
		Пр812-012 0-2 НР Кровли	%	110		110					1 835,31
		Пр774-012 0 СП Кровли	%	57		57					10 297,49
		Всего по позиции									48 733,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1	ФСБЦ-01.2.03.03-0014	Мастная битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,0424713	1	0,0424713	24 767,25	1,8	44 581,05		1 893,42
		Всего по позиции									1 893,42
23	ГЭСН09-05-001-01	прим. устройство облицовки фасада из ранее снятого профилированного листа по металлическому каркасу/ Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,2113	1	0,2113					5 253,19
		Итого прямые затраты									5 087,19
		ФОТ									4 781,96
	Пр/812-009 0-2 НР Строительные металлические конструкции		%	94		94					3 154,06
	Пр/774-009 0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					13 189,21
		Всего по позиции									3 583,14
23.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	4,226	1	4,226	931,74	0,91			3 583,14
		Всего по позиции									3 583,14
24	ГЭСН8-01-033-04	прим. установка ранее снятых металлических отливов/ Устройство локсов, сэндвичков, подоконных отливов из листового стали	100 м	0,1625	1	0,1625					6 029,38
		Итого прямые затраты									3 260,74
		ФОТ									2 967,27
	Пр/812-092 0-2 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91					1 499,94
	Пр/774-092 0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					10 496,59
		Всего по позиции									64 594,40
<b>Ограждение</b>											
25	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение проволоч периллами	100 м	0,325	1	0,325					2 035,24
		Итого прямые затраты									1 677,44
		ФОТ									1 845,18
	Пр/812-012 0-2 НР Кровли		%	110		110					956,14
	Пр/774-012 0 СП Кровли		%	57		57					4 836,56
		Всего по позиции									14 881,72
26	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,146	1	0,146					4 357,18
		Итого прямые затраты									4 283,82
		ФОТ									4 326,66
	Пр/812-015 0-2 НР Отделочные работы		%	101		101					2 099,07
	Пр/774-015 0 СП Отделочные работы		%	49		49					10 782,91
		Всего по позиции									73 865,55
		Эмаль, ПФ-1145, цветная	т	0,0035916	1	0,0035916	114 462,35	1,5	171 693,53		616,65
		Всего по позиции									616,65
<b>Облицовка карниза</b>											
27	ГЭСН09-05-001-01	прим. облицовка боковой и нижней частей карниза баллона профлистом по металлическому каркасу/ Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,439	1	0,439					10 914,09
		Итого прямые затраты									10 569,22
		ФОТ									9 935,07
	Пр/812-009 0-2 НР Строительные металлические конструкции		%	94		94					6 552,92
	Пр/774-009 0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Всего по позиции Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	43,9	1	43,9	931,74	0,91			27 402,08
		Всего по позиции									37 221,93
28	ГЭСН11-01-011-01	Устройство примыкания плитки к карнизу									
		прим. устройство примыкания плитки к карнизу балкона цементным раствором Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,064	1	0,064					1 725,78
		Итого прямые затраты									1 694,15
		ФОТ									1 914,39
		Пр812-011.0-2 НР Полы	%	113		113					1 101,20
		Пр774-011.0 СП Полы	%	65		65					74 083,91
29	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор половый кладочный, цементный, М150	м3	0,13056	1	0,13056	3 948,62	2,02			1 041,37
		Всего по позиции									1 041,37
30	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,064	1	0,064					643,81
		Итого прямые затраты									595,22
		ФОТ									672,60
		Пр812-011.0-2 НР Полы	%	113		113					386,89
		Пр774-011.0 СП Полы	%	65		65					26 614,06
		Всего по позиции									1 703,30
		Итого по разделу 1 Ремонт покрытия балкона сектора прилета аэровокзала, Участок балкона от КЦЦА до накопителя №7 :									944 319,71
		Всего прямые затраты (справочно)									453 666,57
		в том числе:									15 874,94
		Оплата труда рабочих									10 298,78
		Эксплуатация машин									464 479,42
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									1 694 039,54
		Материалы									1 666 178,48
		Строительные работы									440 207,12
		в том числе:									15 874,94
		оплата труда									10 298,78
		эксплуатация машин и механизмов									464 479,42
		оплата труда машинистов (ОТМ)									469 163,60
		Материалы									266 154,62
		накладные расходы									27 861,06
		сметная прибыль									13 459,45
		Отдельные виды работ и затрат относимые на стоимость строительных работ									9 825,40
		в том числе									4 576,21
		оплата труда									463 965,35
		накладные расходы									478 989,00
		сметная прибыль									270 730,83
		Всего накладные расходы (справочно)									1 694 039,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									782 824,737
		Всего по разделу 1 Ремонт покрытия балкона сектора прилета аэровокзала, Участок балкона от КЦЦА до накопителя №7									16 8057537
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
31	47-1	Раздел 2. Строительный мусор									23 815,48
		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с	1т груза	14,3	1	14,3					1 448,19
		погрузкой вручную									1,15
		Всего по позиции									23 815,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилей-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	14,3	1	14,3				160,64	1,15	2 641,72
Всего по позиции												2 641,72
33	Распоряжения правительства от 10.07.2025 №1852-р	Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные);	т	14,3	1	14,3				1 001,43		14 320,45
Всего по позиции												14 320,45
Итого по разделу 2 Строительный мусор :												
Всего прямые затраты (справочно)												40 777,65
в том числе:												
Перевозка												40 777,65
Строительные работы												40 777,65
Перевозка												40 777,65
Всего по разделу 2 Строительный мусор												40 777,65
Итого по смете:												985 097,36
Всего прямые затраты (справочно)												453 666,57
в том числе:												15 874,94
Оплата труда рабочих												10 298,78
Эксплуатация машин												464 479,42
Оплата труда машинистов (ОТМ)												40 777,65
Материалы												1 734 817,19
Перевозка												1 666 178,48
Строительные работы												440 207,12
Строительные работы в том числе:												15 874,94
оплата труда												10 298,78
эксплуатация машин и механизмов												464 479,42
оплата труда машинистов (ОТМ)												469 163,60
материалы												266 154,62
накладные расходы												40 777,65
сметная прибыль												27 861,06
Перевозка												13 459,45
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе:												9 825,40
оплата труда												4 576,21
накладные расходы												463 965,35
сметная прибыль												478 989,00
Всего ФОТ (справочно)												270 730,83
Всего накладные расходы (справочно)												1 734 817,19
Всего сметная прибыль (справочно)												
ВСЕГО по смете												
справочно												
Затраты труда рабочих												782,824737
Затраты труда машинистов												16,8057537

Составил: Иванов И.И. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Петров П.П. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]