

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2026 года

АО "Аэропорт Сургут"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
(локальная смета)

на Ремонт номерного фонда (выборочно, по стоякам ВК) в №№ 206, 307, 407 с заменой душевых кабин и полотенцесушителей объекта "Гостиница "Полёт" по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут ул Аэрофлотская, д. 49, КН 86:10:0101001:57  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Дефектная ведомость
Сметная стоимость	407 681,79 руб.
строительных работ	21 032,99 руб.
монтажных работ	333,98 руб.
Средства на оплату труда	1 950,82 руб.
Сметная трудоемкость	161,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	1 кв 2026г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплаты труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Замена душевых перегородок на стеклянные с держателем в 3х номерах													
Общестроительные работы													
1	ФЕРр63-9-2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток с последующим восстановлением.///Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменной плиток в одном месте более 10 штук	100 шт	0,54	401,55 200,71	6,06 1,58	216,84	108,38	3,27 0,85	СМР=	443,09		
Объем=(18*3) / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФЕРр63-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок с последующим восстановлением.///Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	100 м2	0,015	1 040,09 364,35	23,46 5,94	15,60	5,47	0,35 0,09	СМР=		27,14
Объем=(0,5*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
3	ФССЦ-01.6.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1,575	27,29	42,98			СМР=		42,98
Объем=0,525*3											
4	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,093	2 879,25 182,54	1 387,38 87,24	267,77	16,98	129,03 8,11	СМР=	371,02
Объем=(3,1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
5	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,063	741,65 685,39	56,26 24,30	46,72	43,18	3,54 1,53	СМР=	140,87
Объем=(2,1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
6	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжки пола толщ 50 мм///Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,063	303,66 260,05	43,61 17,15	19,13	16,38	2,75 1,08	СМР=	64,69
Объем=(2,1*3) / 100											
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
7	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжки толщ 50 мм./// Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,063	64,62 19,26	45,36 17,04	4,07	1,21	2,86 1,07	СМР=	9,99
Объем=(2,1*3) / 100											
добавить до толщ 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6)											
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
8	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,063	291,78 256,42	15,58 1,30	18,38	16,15	0,98 0,08	СМР=	61,04
Объем=(2,1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
9	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,26	13,08	16,48			СМР=		16,48
Объем=0,42*3											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,063	289,21 274,21	13,80 4,35	18,22	17,28	0,87 0,27	СМР=	64,11
Объем=(2,1*3) / 100											
добавить до толщ 15мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
11	ФССЦ-04.3.02.01-0603	Смеси сухие цементные под чистовое покрытие, толщина слоя 5-10 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие	т	0,14175	3 684,48		522,28			СМР=	522,28
Объем=0,04725*3											
12	ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0,0858	294,29 140,28	112,30 7,98	25,25	12,04	9,64 0,68	СМР=	61,15
Объем=(2,86*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
13	ФССЦ-12.1.02.05-0122	Технозласт: ХПП	м2	9,438	30,62		288,99			СМР=	288,99
Объем=3,146*3											
14	ФССЦ-01.2.03.03-0057	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций	т	0,0813	16 684,54		1 356,45			СМР=	1 356,45
Объем=0,0271*3											
15	ФЕР46-03-001-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	100 отверстий	0,03	1 293,84 292,07	994,44 384,25	38,82	8,76	29,83 11,53	СМР=	87,76
Объем=(1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
16	ФССЦ-01.7.17.09-0072	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт	0,6	1 954,00		1 172,40			СМР=	1 172,40
Объем=0,2*3											
17	ФЕР15-04-006-03	ПРИМ. Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз полов /// Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,063	52,83 51,44	1,21 0,33	3,33	3,24	0,08 0,02	СМР=	10,66
Объем=(2,1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
18	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг	1,26	13,08		16,48			СМР=	16,48
Объем=0,42*3											
19	ФЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,063	8 250,63 1 065,41	153,38 47,40	519,79	67,12	9,66 2,99	СМР=	703,47
Объем=(2,1*3) / 100											
8 080,99 = 8 860,99 - 1,3 x 600,00											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прайс	Клей эластичный для плитки, керамогранита и камня SUPERFLEX K77	кг	7,59	5,38		40,83			CMP=	40,83
		Объем=2,53*3									
21	Прайс	Двухкомпонентный эпоксидный состав EPOXYELITE	кг	1,575	83,91		132,16			CMP=	132,16
		Объем=0,25*2,1*3									
22	ФЕР09-03-046-01	ПРИМ. Установка стеклянной перегородки душевой 700x1850мм с держателем.///Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,03885	4 442,43 3 447,56	718,99 41,19	172,59	133,94	27,93 1,60	CMP=	495,28
		Объем=(0,7*1,85*3) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
23	Прайс	Душевая стеклянная перегородка с держателем 0,7x1,85	шт	3	1 315,51		3 946,53			CMP=	3 946,53
		Объем=1*3									
24	ФЕР13-03-006-02	Герметизация места установки трапа в конструкции пола.///Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на акриловой основе: горизонтальной	100 м2	0,015	214,00 204,96	9,04 1,60	3,21	3,07	0,14 0,02	CMP=	10,03
		Объем=(0,5*3) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
25	Прайс	Гидроизоляционная смесь ELASTOCERM MONO	кг	9,6	21,59		207,26			CMP=	207,26
		Объем=3,2*3									
Сантехнические работы											
26	ФЕР17-01-001-20	Демонтаж существующей душевой кабины со стальным поддоном.///Установка кабин душевых: со стальными поддонами	10 компл	0,3	277,61 242,94	34,67 6,17	83,28	72,88	10,40 1,85	CMP=	295,64
		Объем=(1*3) / 10									
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
571/пр п.83 табл.2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
27	ФЕР065-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм со снятием фасонных частей	100 м	0,075	675,61 669,36	6,25 2,70	50,67	50,20	0,47 0,20	CMP=	152,27
		Объем=(2,5*3) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
28	ФЕР16-02-005-04	ПРИМ. Установка гильз в плите перекрытия.///Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,009	1 088,93 813,74	210,95 26,55	9,80	7,32	1,90 0,24	CMP=	31,51
		Объем=(0,3*3) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФССЦ-23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,9	40,59		36,53			CMP=	36,53
Объем=0,3*3											
30	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм с фасонными частями	100 м	0,075	686,12 647,74	11,23 1,59	51,46	48,58	0,84 0,12	CMP=	189,02
Объем=(2,5*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
31	ФССЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	7,485	10,38		77,69			CMP=	77,69
Объем=2,495*3											
32	ФССЦ-24.3.05.08-0203	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	3	3,16		9,48			CMP=	9,48
Объем=1*3											
33	ФССЦ-24.3.05.16-0115	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм	шт	3	10,88		32,64			CMP=	32,64
Объем=1*3											
34	Прайс	Тройник переходной серий Дн 110х50х45гр	шт	3	5,22		15,66			CMP=	15,66
Объем=1*3											
35	ФЕР16-07-008-02	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм	100 шт	0,03	124,19 59,83	1,64 0,29	3,73	1,79	0,05 0,01	CMP=	8,82
Объем=(1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
36	ФССЦ-23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт	3	25,95		77,85			CMP=	77,85
Объем=1*3											
37	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м	0,3	136,46 25,09	21,59 3,63	40,94	7,53	6,48 1,09	CMP=	61,78
Объем=(1*3) / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
38	ФССЦ-12.2.07.04-0192	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм	10 м	0,33	736,00		242,88			CMP=	242,88
Объем=(1,1*3) / 10											
39	ФЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	0,3	83,50 50,89	9,39 1,96	25,05	15,27	2,82 0,59	CMP=	70,14
Объем=(1*3) / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Прайс	Трап для душа Alcarplast 00335155 комбинированный затвор 6.4x65, 1 см пластик	компл	3	730,74		2 192,22			СМР=	2 192,22
Объем=1*3											
41	Прайс	Гидроизоляционная смесь ELASTOCERM MONO	кг	9,6	21,59		207,26			СМР=	207,26
Объем=3,2*3											
42	ФЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	3	140,09 69,16	0,83 0,15	420,27	207,48	2,49 0,45	СМР=	1 007,39
Объем=1*3											
43	ФЕР65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт	0,03	569,42 564,73	4,69 2,03	17,08	16,94	0,14 0,06	СМР=	51,35
Объем=(1*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
44	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,3	92,86 77,44		27,86	23,23		СМР=	93,41
Объем=(1*3) / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
45	Прайс	Смеситель для душевой с душевой сеткой на гибком шланге, с кронштейном-держателем	шт	3	387,05		1 161,15			СМР=	1 161,15
Объем=1*3											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Замена душевых перегородок на стеклянные с держателем в 3х номерах											
Раздел 2. Замена существующих полотенцесушителей на электрические											
46	ФЕР17-01-002-01	Демонтаж /// Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб	10 шт	0,3	30,28 26,99	3,29 0,58	9,08	8,10	0,98 0,17	СМР=	32,55
Объем=3 / 10											
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
571/пр п.83 табл.2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
47	ФЕР63-9-1	Разборка и восстановление облицовки стен из керамических плиток. /// Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменной плиток в одном месте до 10 штук	100 шт	0,27	464,15 263,30	6,06 1,58	125,32	71,09	1,64 0,43	СМР=	273,41
Объем=(9*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ФЕРр63-11-1	Разборка и восстановление обшивки стен из ГВЛ // Ремонт стен, облицованных гипсоволокнистыми листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	100 м2	0,027	1 040,09 364,35	23,46 5,94	28,08	9,84	0,63 0,16	СМР=	48,83
Объем=(0,9*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
49	ФССЦ-01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	2,835	27,29		77,37			СМР=	77,37
50	ФЕР15-04-006-04	Покраска поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 2 раза стен	100 м2	0,022088	182,94 180,55	2,03 0,46	4,04	3,99	0,04 0,01	СМР=	13,05
Объем=(17,67/24*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
51	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг	0,4418	21,77		9,62			СМР=	9,62
52	ФЕР22-06-005-01	Устройство временной перемычки из труб ПП Д=20мм на трубопроводе ГВС // Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: до 50 мм	шт	3	88,42 15,93	70,31 7,70	265,26	47,79	210,93 23,10	СМР=	506,52
72,28 = 86,56 - 0,4 x 35,70											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
53	ФССЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	1,8	3,70		6,66			СМР=	6,66
Объем=0,6*3											
54	ФЕР17-01-002-02	Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб	10 шт	0,3	333,06 274,37	8,21 1,45	99,92	82,31	2,46 0,44	СМР=	333,79
Объем=3 / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
55	ПРАМС	Полотенцесушитель	шт	3	626,31		1 878,93			СМР=	1 878,93
56	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,075	230,08 178,16	0,39 0,18	17,26	13,36	0,03 0,01	СМР=	47,17
Объем=(2,5*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
57	ФССЦ-20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый 2100x40x20 мм	м	7,5	9,27		69,53			СМР=	69,53
Объем=2,5*3											
58	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,075	219,31 132,32	44,51 3,14	16,45	9,92	3,34 0,24	СМР=	40,01
Объем=(2,5*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
59	ФССЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660	1000 м	0,0075	4 883,86		36,63			СМР=	36,63
Объем=(2,5*3) / 1000											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,06	277,34 176,25	2,26 0,33	16,64	10,58	0,14 0,02	СМР=	40,36
Объем=(2*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
61	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,03	870,85 694,52	48,19 2,51	26,13	20,84	1,45 0,08	СМР=	73,31
Объем=3 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
62	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,03	899,00		26,97			СМР=	26,97
Объем=3 / 100											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 2 Замена существующих полотенцесушителей на электрические											
Раздел 3. Косметический ремонт №206 (по техпаспорту помещение №21,22)											
63	ФЕРп62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,4	302,08 187,80	8,84 2,56	120,83	75,12	3,54 1,02	СМР=	279,62
Объем=40 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
64	ФССЦ-14.3.02.01-0121	Краска водоэмульсионная акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	Т	0,0252	5 576,47		140,53			СМР=	140,53
65	ФЕРп62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,122	417,29 243,43	8,84 2,56	50,91	29,70	1,08 0,31	СМР=	113,46
Объем=12,2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
66	ФССЦ-14.3.02.01-0121	Краска водоэмульсионная акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	Т	0,007686	5 576,47		42,86			СМР=	42,86
67	ФЕРп62-10-6	Окраска дверных порогов //Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0016	1 407,90 951,48	8,84 2,56	2,25	1,52	0,01	СМР=	5,42
Объем=0,16 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
68	ПРАИС	Краска Тиккурила	л	0,0241	41,56		1,00			СМР=	1,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 Косметический ремонт №206 (по техпаспорту помещения №№ 21,22)											
							64,20				
							582,88				
<b>Раздел 4. Косметический ремонт №307 (по техпаспорту помещения №№ 23, 24).</b>											
69	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,409	302,08 187,80	8,84 2,56	123,55	76,81	3,62 1,05	СМР=	285,91
Объем=40,9 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
70	ФССЦ-14.3.02.01-0121	Краска водозащитная акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	Т	0,025767	5 576,47		143,69			СМР=	143,69
71	ФЕРр62-17-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,125	417,29 243,43	8,84 2,56	52,16	30,43	1,11 0,32	СМР=	116,25
Объем=12,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
72	ФССЦ-14.3.02.01-0121	Краска водозащитная акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	Т	0,007875	5 576,47		43,91			СМР=	43,91
73	ФЕРр62-10-6	Окраска дверных порогов //Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0016	1 407,90 951,48	8,84 2,56	2,25	1,52	0,01	СМР=	5,42
Объем=0,16 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
74	ПРАИС	Краска Тиккуррила	л	0,0241	41,56		1,00			СМР=	1,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
							366,56	108,76	4,74 1,37		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
							400,61	141,39	6,16 1,37		
Накладные расходы											
							129,91				
Сметная прибыль											
							65,67				
							596,19				
Итого по разделу 4 Косметический ремонт №307 (по техпаспорту помещения №№ 23, 24).											
<b>Раздел 5. Косметический ремонт коридора №407 (по техпаспорту помещения №№ 23).</b>											
75	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,112	302,08 187,80	8,84 2,56	33,83	21,03	0,99 0,29	СМР=	78,29
Объем=11,2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
76	ФССЦ-14.3.02.01-0121	Краска водозащитная акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	Т	0,007056	5 576,47		39,35			СМР=	39,35
77	ФЕРр62-10-6	Окраска дверных порогов //Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0016	1 407,90 951,48	8,84 2,56	2,25	1,52	0,01	СМР=	5,42
Объем=0,16 / 100											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
78	ПРАИС	Краска Тикуррила	л	0,0241	41,56		1,00	22,55	1,00	CMP=	1,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 5 Косметический ремонт коридора №407 (по техпаспорту помещения №№ 23).											
<b>Раздел 6. Разные работы</b>											
79	ФЕР11-01-037-08	ПРИМ. Устройство временного защитного покрытия пола из полиэтиленовой пленки // Устройство подложки под ковровые покрытия насухо	100 м2	0,1374	159,69 159,69		21,94	21,94		CMP=	79,29
Объем=((2,81+12,47+12,2)*0,5)/100											
138,86 = 140,74 - 0,01 x 31,26 - 0,01 x 65,71 - 0,5 x 1,82											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
80	ФССЦ-01.7.07.12-0023	Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	14,0148	4,82		67,55			CMP=	67,55
Объем=13,74*1,02											
81	ФЕР11-01-037-08	ПРИМ. Разборка временного защитного покрытия пола из полиэтиленовой пленки // Устройство подложки под ковровые покрытия насухо	100 м2	0,1374	79,84 79,84		10,97	10,97		CMP=	39,64
Объем=((2,81+12,47+12,2)*0,5)/100											
138,86 = 140,74 - 0,01 x 31,26 - 0,01 x 65,71 - 0,5 x 1,82											
разборка временного покрытия ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 6 Разные работы											
<b>Раздел 7. Погрузо-разгрузочные работы</b>											
82	ФССЦпр-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,35	53,73		53,73		18,81	CMP=	24,45
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
83	ФССЦпр-03-21-01-027	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 27 км	1 т груза	0,35	22,64		22,64		7,92	CMP=	10,30
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Итого по разделу 7 Погрузо-разгрузочные работы											
<b>Раздел 8. Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО.</b>											
84	Постановление Правительства РФ от 01.09.2025 №2409	Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные). Цена= 1088,3/19,08	1 т	0,35	57,02		19,96			СМР=	19,96
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого по разделу 8 Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО.											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09. Прочие объекты. 21 366,97 * 19,08											
<b>ВСЕГО по смете</b>											

Составил:  инженер СО Оселедько Г. А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  ведущий инженер СО Мокошеев А. Н.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]