

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)
Капитальный ремонт пола операционного зала Ангарного корпуса АО «Аэропорт Сургут». Внутреннее электроосвещение	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт пола операционного зала Ангарного корпуса АО «Аэропорт Сургут». Внутреннее электроосвещение	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы			
(наименование работ и затрат)			
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	29-26-1-ЭО.ВР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года		
Сметная стоимость	65,39 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	0,00 тыс.руб.		
монтажных работ	0,00 тыс.руб.		
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	65,39 тыс.руб.		
Средства на оплату труда рабочих	30,99 тыс.руб.		
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.		
Нормативные затраты труда рабочих	35,45 чел.-ч.		
Нормативные затраты труда машинистов			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,536					1 381,14
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	1,2	0,768			909,29		698,33
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	1,2	0,768			889,08		682,81
	Итого прямые затраты										1 381,14
	ФОТ										1 381,14
	Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										1 035,86
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										497,21
	Всего по позиции										728,55
											2 914,21
2	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,8					4 316,09
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	1,2	2,4			909,29		2 182,30
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	1,2	2,4			889,08		2 133,79
	Итого прямые затраты										4 316,09
	ФОТ										4 316,09
	Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										3 237,07
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										1 553,79
	Всего по позиции										2 276,74
											9 106,95
3	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	6	1	6					
	421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,904					5 308,78
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,41	1,2	2,952			909,29		2 684,22
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,41	1,2	2,952			889,08		2 624,56
	Итого прямые затраты										5 308,78
	ФОТ										5 308,78
	Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										3 981,59
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										1 911,16
	Всего по позиции										1 866,92
											11 201,53
4	ГЭСНп01-11-014-02	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью	точка	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,936					3 539,19
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,41	1,2	1,968			909,29		1 789,48
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,41	1,2	1,968			889,08		1 749,71
		Итого прямые затраты									3 539,19
		ФОТ									3 539,19
		Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					2 654,39
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 274,11
		Всего по позиции							1 866,92		7 467,69
5	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	1	1	1					
		Объем=100 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,552					13 984,13
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	1,2	7,776			909,29		7 070,64
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	1,2	7,776			889,08		6 913,49
		Итого прямые затраты									13 984,13
		ФОТ									13 984,13
		Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					10 488,10
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					5 034,29
		Всего по позиции							29 506,52		29 506,52
6	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,16					1 429,39
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	1,2	1,08			676,91		731,06
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9	1,2	1,08			646,60		698,33
		Итого прямые затраты									1 429,39
		ФОТ									1 429,39
		Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					1 072,04
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					514,58
		Всего по позиции							3 016,01		3 016,01
7	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего _гр.3 процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,56					1 032,34
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65	1,2	0,78			676,91		527,99
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,65	1,2	0,78			646,60		504,35
		Итого прямые затраты									1 032,34
		ФОТ									1 032,34
		Пр/812-083.0-2 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					774,26
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					371,64
		Всего по позиции							2 178,24		2 178,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы											65 391,15
ВСЕГО по смете											65 391,15

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(К.В.Бодрикова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП

(И.Р.Амиров)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]