АО «Аэропорт Сургут» Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального
директора - директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»
_____Панов И.В.
«__» ____08_____ 2026 г.

Дефектная ведомость
17.08.2026 г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.03.2026 № ААС-246/26 в составе:

Святкина Т.В. — начальник РСС
Ф.И.О. — должность
Давыдов Д. В. — заместитель начальника службы РСС
Ф.И.О. — должность
Типисова Ю. П. — специалист 1 категории РСС
Ф.И.О. — должность

Провела осмотр объектов основных средств: **Встроенное нежилое помещение. Здание Аэровокзала, входящее в состав объекта «реконструкция существующего здания Аэровокзала» Зона прилета.**
Адрес: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, помещение 2 Кадастровый № 86:10:0000000:20871

(текущий ремонт)

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм	объем	примечание
	помещения №87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 (по т/паспорту), 2 этаж *загрязнения и затёртости обоев, сколы и «моральное старение» кафеля, деформация и загрязнения потолочных карт «Армстронг», нарушение стыков реечного потолка*	м2	128,8	**помещ. 87 S=7,6м2**			
				1. снятие /установка унитаза с бачком	шт.	3	*установка 2-х сущ. унитазов + одного нового детского унитаза*
				2. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	3	
				3. демонтаж линейных люминесц. светильников	шт.	2	
				4 снятие/ установка м/пласт. разделительной перегородки	м2	4,0	
				5. разборка реечного потолка	м2	7,6	
				6. замена пластикового уголка 20х20 на плиточный уголок	м.п.	5,0	
				7. разборка облицовки стен из керамич. плитки	м2	22,44	

				8. разборка облицовки ГКЛ коробов из керамич. плиток	м2	6,56	
				9. разборка облицовки коробок из ГКЛ	м2	6,56	
				10. Облицовка коробов ГКЛ с креплением на существующий металлический каркас	м2	6,56	
				11. разборка покрытий пола из керамич. плитки	м2	6,0	
				12. покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	35,0	
				13. нанесение гидроизоляции пола	м2	9,8	*на высоту 0,20м*
				14. облицовка стен керамич. глазуров. плитками на клее	м2	22,44	
				15. облицовка ГКЛ коробов керамич. плиткой	м2	6,56	
				16. установка пвх уголка плиточного наружного	м.п.	7,3	
				17. устройство покрытий пола из керамич. глазурованых плиток на клее	м2	6,0	
				18. затирка межплиточных швов	м2	35,0	
				19. устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с металлич. плитами	м2	7,6	
				20. установка люминесцентных светильников 600х600мм	шт.	2	
				помещ. 88 S=6,5м2			
				1. снятие /установка умывальника	шт.	4	*установка 3-х сущ. умывальников + одного нового детского умывальника с новым смесителем*
				2. снятие/установка водонагревателя	шт.	1	
				3. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
				4. снятие/ установка выключателя	шт.	3	
				5. снятие/ установка розетки	шт	1	
				6. снятие/установка дозатора мыла	шт.	1	

7. снятие/ установка регулятора оборотов вентиляции	шт.	1	
8. снятие/ установка кабель-канала 15х25	м.п.	0,85	
9. снятие/ установка кабель-канала 10х15	м.п.	2,0	
10. замена пвх уголка 20х20 на плиточный уголок	м2	10	
12. демонтаж линейных люминесц. светильников	шт.	2	
13. разборка реечного потолка	м2	6,5	
14. разборка облицовки стен из керамич. плиток	м2	22,8	
15. разборка облицовки ГКЛ коробов из керамич. плиток	м2	2,4	
16. разборка облицовки коробок из ГКЛ	м2	2,4	
17. Облицовка коробов ГКЛ с креплением на существующий металлический каркас	м2	2,4	
18. разборка покрытий пола из керамической плитки	м2	5,9	
19. покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	31,1	
20. нанесение гидроизоляции пола	м2	8,2	*на высоту 0,20м*
21. облицовка стен керамич. глазуров. плитками на клее	м2	22,8	
22. облицовка ГКЛ коробов керамич. плиткой	м2	2,4	
23. установка пвх уголка плиточного наружного	м.п.	4,5	
24. устройство покрытий пола из керамич. глазурованых плиток на клее	м2	5,9	
25. затирка межплиточных швов	м2	31,1	
26. устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с металлич. плитами	м2	6,5	
27. установка люминесцентных светильников 600х600мм	шт.	2	
помещ. 89 S=6,4м2			

1. снятие линейных люминесц. светильников	шт.	2	
2. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	1	
3. разборка реечного потолка	м2	6,4	
4. снятие/установка моек со шкафами	шт.	2	
5. разборка облицовки стен из керамич. плиток	м2	26,0	
6. разборка покрытий пола из керамической плитки	м2	6,4	
7. покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	32,4	
8. нанесение гидроизоляции пола	м2	8,4	*на высоту 0,20м*
9. облицовка стен керамич. глазуров. плитками на клее	м2	26,0	
10. устройство покрытий пола из керамич. глазурованых плиток на клее	м2	6,4	
11. затирка межплиточных швов	м2	32,4	
12. устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с металлич. плитами	м2	6,4	
13. установка люминесцентных светильников 600х600мм	шт.	2	
помещ. 90 S=10,2м2			
1. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
2. снятие/установка точек пожарного оповещ.	шт.	2	
3. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	2	
4. демонтаж линейных светильников	шт.	2	
5. разборка реечного потолка	м2	10,2	
6. устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с металлич. плитами	м2	10,2	
7. установка люминесцентных	шт.	2	

светильников 600х600мм			
помещ. 91 S=28,9м2			
1. демонтаж/ установка выключателей	шт.	3	
2. демонтаж/ установка розеток	шт.	2	
3. снятие/установка световых указателей	шт.	3	*150*300мм*
4. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	4	
5. снятие/установка точек пожарного оповещения	шт.	2	
6. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	3	
7. снятие/установка кабель-канала 15*25мм	м	2,0	
8. снятие/установка кабель-канала 10*15мм	м	1,3	
9. снятие структурных обоев	м2	66,1	
10. замена потолочных плит «Армстронг» без разборки мет. каркаса	м2	26,7	*80 шт.*
11. замена пвх уголка 20*20	м.п.	13,5	
12. покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	66,1	
13. сплошное шпатлевание стен	м2	66,1	
14. нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность стен за 1 раз	м2	66,1	
15. оклейка стен обоями под покраску	м2	66,1	
16. окрашивание стен водоэмульсионными красками за 2 раза	м2	66,1	
17. разборка покрытия пола из линолеума	м2	28,9	
18. устройство самовыравнивающейся стяжки пола толщиной до 3 мм	м2	28,9	
19. Заделка выбоин в цементных полах	мест	1	
20. укладка коммерческого линолеума с проклейкой швов	м2	28,9	
21. установка пвх плинтусов	м.п.	31,5	

22. укладка металлического накладного профиля (порога)	шт/м	3/4,5	37х1500
23. окрашивание филёнчатых глухих дверей с откосами и порогом краской для мебели на водной основе за 2 раза	м2	20,52	*4 шт.*
24. окрашивание щитовых глухих дверей с откосами и порогом с откосами и порогом краской для мебели на водной основе за 2 раза	м2	4,68	*1 шт.*
25. окрашивание 2-х створч. филёнчатых дверей с откосами (без порогов) краской для мебели на водной основе на 2 раза	м2	21,05	*3 шт.*
26. окрашивание наличников краской для мебели на водной основе за 2 раза	м.п.	42,0	
помещ. 92 S=3,0м2			
1. снятие/установка душевой кабины	шт.	1	
2. снятие/установка точечных светильников	шт.	2	
3. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	1	
4. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
5. снятие/установка кабель-канала 15*25мм	м.п.	0,2	
6. разборка реечного потолка	м2	3,0	
7. замена пластикового уголка 20х20 на плиточный уголок	м.п.	5,0	
8. разборка облицовки стен из керамич. плиток	м2	16,3	
9. разборка покрытий пола из керамической плитки	м2	3,0	
10. покрытие поверхностей стен и пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	19,3	
11. нанесение гидроизоляции пола	м2	4,20	*на высоту 0,20м*
12. облицовка стен керамич. глазуров. плитками на клее	м2	16,3	

13. устройство покрытий пола из керамич. плиток на клее	м2	3,0	
14. затирка межплиточных швов	м2	19,3	
15. устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с металлич. плитами	м2	3,0	
16. установка люминесцентных светильников 600х600мм	шт	1	
помещ. 94 S=33,3м2			
1. демонтаж/ установка выключателей	шт.	2	
2. демонтаж/ установка бра	шт.	5	
3. снятие/установка точек пожарного оповещения	шт.	2	
4. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	1	
5. снятие/установка кондиционера	шт.	1	
6. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
7. замена пластиковых уголков 20х20	м.п.	21,2	
8. замена потолочных плит «Армстронг» без разборки мет. каркаса	м2	33,0	*97 шт.*
9. снятие/ установка биметаллич. радиаторов	шт.	2	
10. снятие структурных обоев	м2	58,0	
11. ремонт трещин в стенах	м	1,3	
12. покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	58,0	
13. сплошное шпатлевание стен	м2	58,0	
14. нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность стен за 1 раз	м2	58,0	
14. оклейка стен обоями под покраску	м2	58,0	
16. окрашивание стен водоэмульсионными красками за 2 раза	м2	58,0	
17. нанесение водно-дисперсионной грунтовки на	м2	3,42	

поверхность дверных и оконных откосов			
18. окрашивание оконных и дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	3,42	
19. покрытие поверхностей радиаторов и труб адгезионной акриловой грунтовкой за 1 раз	м2	2,35	
20. окрашивание биметаллических радиаторов термостойкой акриловой эмалью на 2 раза	м2	2,00	*ранее окрашенные*
21. окрашивание стальных труб d=32 термостойкой эмалью за 2 раза	м2	0,35	*ранее окрашенные*
22. установка пвх плинтусов	м.п.	22,8	
помещ. 95 S=15,6м2			
1. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
2. снятие/установка точек пожарного оповещ.	шт.	2	
3. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	1	
4. замена пластиковых уголков 20х20	шт	13,7	
5. снятие/установка биметаллич. радиаторов	шт.	1	
6. замена потолочных плит «Армстронг» без разборки мет. каркаса	м2	15,0	*48 шт.*
7. нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность стен за 1 раз	м2	43,3	
8. покраска стен цветными водоэмульсионными красками за 2 раза по оштукатуренной поверхности	м2	43,3	
9. нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность дверных и оконных откосов за 1 раз	м2	1,53	
10. окрашивание оконных и дверных	м2	1,53	

откосов водоэмульсионной краской за 2 раза			
11. покрытие поверхностей радиаторов и труб адгезионной акриловой грунтовкой за 1 раз	м2	1,24	
12. окрашивание биметаллических радиаторов термостойкой акриловой эмалью за 2 раза	м2	1,00	*ранее окрашенные*
13. окрашивание стальных труб d=32 термостойкой эмалью за 2 раза	м2	0,24	*ранее окрашенные*
14. установка пвх плинтусов	м.п.	16,3	
помещ. 96 S=17,3м2			
1. снятие/ установка звуковых оповещателей	шт.	1	
1. снятие/установка пожарных точек	шт.	2	
2. снятие/установка воздухораспределителя (диффузора)	шт.	1	
4. замена пластиковых уголков 20х20	м	13,7	
4. снятие и установка нового кабель-канала шириной до 40мм	м	2,7	
3. снятие/установка биметаллич. радиаторов	шт.	1	
4. замена потолочных плит «Армстронг» без разборки мет. каркаса	м2	16,2	*56 шт.*
5. покрытие поверхностей стен водно-дисперсионной грунтовкой за 1 раз	м2	45,5	
6. покраска стен цветными водоэмульсионными красками за 2 раза по оштукатуренной поверхности	м2	45,5	
7. покрытие поверхностей дверных и оконных откосов водно-дисперсионной грунтовкой за 1 раз	м2	1,53	
8. окрашивание оконных и дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	1,53	

9. покрытие поверхностей радиаторов и труб адгезионной акриловой грунтовкой за 1 раз	м2	1,14	
10. окрашивание биметаллических радиаторов термостойкой акриловой эмалью за 2 раза	м2	1,00	*ранее окрашенные*
11. окрашивание стальных труб d=32 термостойкой эмалью за 2 раза	м2	0,14	*ранее окрашенные*
12. установка пвх плинтусов	м.п.	17,0	

Члены комиссии:

Святкина Т.В. _____
Ф.И.О. подпись

Давыдов Д. В. _____
Ф.И.О. подпись

Типисова Ю. П. _____
Ф.И.О. подпись

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора - директор по СиЭНС АО "Аэропорт Сургут"

Панов И. В.

"18" 05 2026 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

АО "Аэрпорт Сургут"
(наименование стройки)

Здание Аэровокзала, входящее в состав объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1,2 этажах 2 этажного нежилого здания. "Реконструкция существующего здания Аэровокзала" зона прилета по адресу:628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, здание 50, помещение 2, кадастровый №86:10:0000000:20871
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт помещений №87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 на 2 этаже зоны прилета АВК
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 2 399 308,92 руб.

в том числе

строительных работ	2 276 040,52 руб.	Средства на оплату труда рабочих	716,74 тыс.руб.
монтажных работ	123 268,40 руб.	Средства на оплату труда машинистов	7,79 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 084,14 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	12,03 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Помещение №87											
1	ГЭСНр65-01-004-02	**Демонтаж: унитазов и писсуаров**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**1 562,21**
		ФОТ									1 561,32
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					1 373,96
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					686,98
		Всего по позиции							**120 771,67**		**3 623,15**
2	ГЭСН17-01-003-01	**Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным**	**10 компл**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		Объем=3 / 10									
		Итого прямые затраты									**8 858,43**
		ФОТ									6 044,09
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					7 373,79
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					4 351,74
		Всего по позиции							**68 613,20**		**20 583,96**
3	ФСБЦ-18.2.06.08-0013	**Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм**	**10 шт**	**0,3**	**1**	**0,3**	**651,49**	**1,71**	**1 114,05**		**334,22**
		Объем=3 / 10									
		Всего по позиции									**334,22**
4	ФСБЦ-18.2.01.06-0035	**Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм //либо аналог**	**компл**	**1**	**1**	**1**	**2 411,36**	**2,24**	**5 401,45**		**5 401,45**
		Всего по позиции									**5 401,45**
5	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**277,88**
		ФОТ									277,61
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					338,68
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					199,88
		Всего по позиции							**27 214,67**		**816,44**
6	ГЭСН09-05-007-03	**Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм**	**100 м**	**0,003**	**1**	**0,003**					
		Объем=(3*0,1) / 100									
		Итого прямые затраты									**101,49**
		ФОТ									85,88
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					80,73
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					53,25
		Всего по позиции							**78 490,00**		**235,47**
7	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**755,99**
		ФОТ									694,01
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					846,69
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					499,69
		Всего по позиции							**70 079,00**		**2 102,37**
8	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**274,75**
		ФОТ									274,59
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					252,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					131,80
		Всего по позиции							**32 958,50**		**659,17**
9	ГЭСНр55-01-002-01	**прим. демонтаж и установка м/пластиковых перегородок/ Перестановка филенчатых перегородок**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									
		Итого прямые затраты									**3 032,07**
		ФОТ									2 805,44
	Пр/812-089.0-2	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	93		93					2 609,06
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 374,67
		Всего по позиции							**175 395,00**		**7 015,80**
10	ГЭСН15-01-047-16	**прим. демонтаж/ Устройство потолков: реечных алюминиевых**	**100 м2**	**0,076**	**1**	**0,076**					
		Объем=7,6 / 100									
		Итого прямые затраты									**6 063,00**
		ФОТ									5 969,21
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					6 028,90
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 924,91
		Всего по позиции							**197 589,61**		**15 016,81**
11	ГЭСН10-01-036-01	**прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									**249,71**
		ФОТ									249,71
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					272,18
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					137,34
		Всего по позиции							**13 184,60**		**659,23**
12	ГЭСНр63-03-001-05	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2**	**0,29**	**1**	**0,29**					
		Объем=(22,44+6,56) / 100									
		Итого прямые затраты									**16 386,65**
		ФОТ									16 246,24
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					14 784,08
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					7 310,81
		Всего по позиции							**132 694,97**		**38 481,54**
13	ГЭСНр63-03-004-01	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок**	**100 м2**	**0,0656**	**1**	**0,0656**					
		Объем=6,56 / 100									
		Итого прямые затраты									**406,06**
		ФОТ									404,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					368,30
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					182,12
		Всего по позиции							14 580,49		956,48
14	ГЭСН15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	0,0656	1	0,0656					
		Объем=6,56 / 100									
		Итого прямые затраты									6 220,33
		ФОТ									5 919,48
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					5 978,67
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 900,55
		Всего по позиции							230 176,07		15 099,55
15	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	6,888	1	6,888	108,98	1,82	198,34		1 366,17
		Всего по позиции									1 366,17
16	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1,8106	1	1,8106	17,34	1,78	30,87		55,89
		Объем=0,0018106*1000									
		Всего по позиции									55,89
17	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		Итого прямые затраты									3 481,04
		ФОТ									3 472,25
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 125,03
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 701,40
		Всего по позиции							138 457,83		8 307,47
18	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,2244	1	0,2244					
		Объем=22,44 / 100									
		Итого прямые затраты									3 859,57
		ФОТ									3 849,84
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 888,34
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 886,42
		Всего по позиции							42 933,73		9 634,33
19	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	4,488	1	4,488	185,26	1,4	259,36		1 164,01
		Объем=0,004488*1000									
		Всего по позиции									1 164,01
20	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		Итого прямые затраты									473,15
		ФОТ									451,93
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					456,45
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					221,45
		Всего по позиции							19 184,17		1 151,05
21	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	1,656	1	1,656	185,26	1,4	259,36		429,50
		Всего по позиции									429,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ГЭСН15-07-003-03	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные Объем=6,56 / 100	100 м2	0,0656	1	0,0656					
		Итого прямые затраты									363,96
		ФОТ									342,40
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					345,82
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					167,78
		Всего по позиции							13 377,44		877,56
23	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	0,90528	1	0,90528	185,26	1,4	259,36		234,79
		Всего по позиции									234,79
24	ГЭСН11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером Объем=9,8 / 100	100 м2	0,098	1	0,098					
		Итого прямые затраты									3 182,93
		ФОТ									3 153,11
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					3 563,01
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 049,52
		Всего по позиции							89 749,59		8 795,46
25	ПРАЙС	Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51 , 5 кг, расход 1,4 кг/м2-2 слоя, Ц=566,6/1,22кг Объем=1,4*9,8	кг	13,72	1	13,72			464,43		6 371,98
		Всего по позиции									6 371,98
26	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(22,44+6,56) / 100	100 м2	0,29	1	0,29					
		Итого прямые затраты									34 096,23
		ФОТ									33 992,99
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					34 332,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					16 656,57
		Всего по позиции							293 399,03		85 085,72
27	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0145	1	0,0145	37 800,30	2,03	76 734,61		1 112,65
		Всего по позиции									1 112,65
28	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	29	1	29	572,27	1,43	818,35		23 732,15
		Всего по позиции									23 732,15
29	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,10875	1	0,10875	12 041,60	1,33	16 015,33		1 741,67
		Всего по позиции									1 741,67
30	ГЭСН10-01-036-01	прим. установка плиточного уголка/ Установка уголков ПВХ на клее Объем=(7,3+5) / 100	100 м	0,123	1	0,123					
		Итого прямые затраты									807,99
		ФОТ									767,87
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					836,98
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					422,33
		Всего по позиции							16 807,32		2 067,30
31	ПРАЙС	Плиточный уголок, Ц=30р/м	м	12,3	1	12,3			30,00		369,00
		Всего по позиции									369,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ГЭСН11-01-027-03	прим. на клее/ Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		Итого прямые затраты									14 483,78
		ФОТ									6 263,31
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					7 077,54
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 071,15
		Всего по позиции							427 207,83		25 632,47
33	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,003	1	0,003	37 800,30	2,03	76 734,61		230,20
		Объем=0,05*0,06									
		Всего по позиции									230,20
34	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,0225	1	0,0225	12 041,60	1,33	16 015,33		360,34
		Объем=0,375*0,06									
		Всего по позиции									360,34
35	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,076	1	0,076					
		Объем=7,6 / 100									
		Итого прямые затраты									8 849,18
		ФОТ									8 444,18
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					8 528,62
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 137,65
		Всего по позиции							283 098,03		21 515,45
36	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	7,828	1	7,828	1 908,19	1,28	2 442,48		19 119,73
		Всего по позиции									19 119,73
37	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									277,70
		ФОТ									272,61
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					267,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					139,03
		Всего по позиции							34 392,50		687,85
38	ПРАЙС	Панель светодиодная ДВО-36w 595x595x19 4000К 2900Лм матовый IP40 LED AL2115 21078 FERON	шт	2	1	2			654,10		1 308,20
		Всего по позиции									1 308,20
		Итоги по разделу 1 Помещение №87 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									177 400,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									99 922,04
		Эксплуатация машин									1 047,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 620,75
		Материалы									74 809,30
		Строительные работы									330 340,53
		в том числе:									
		оплата труда									99 654,55
		эксплуатация машин и механизмов									1 042,83
		оплата труда машинистов (Отм)									1 615,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									73 497,14
		накладные расходы									102 462,37
		сметная прибыль									52 068,01
		Монтажные работы									1 996,05
		в том числе:									
		оплата труда									267,49
		эксплуатация машин и механизмов									5,09
		оплата труда машинистов (Отм)									5,12
		материалы									1 312,16
		накладные расходы									267,16
		сметная прибыль									139,03
		Всего ФОТ (справочно)									101 542,79
		Всего накладные расходы (справочно)									102 729,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									52 207,04
		Всего по разделу 1 Помещение №87									**332 336,58**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									369,00
		Затраты труда рабочих				158,610519					
		Затраты труда машинистов				2,5507917					
Раздел 2. Помещение №88											
39	ГЭСНр65-01-004-01	**Демонтаж: умывальников и раковин**	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		Итого прямые затраты									**1 674,78**
		ФОТ									1 673,72
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					1 472,87
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					736,44
		Всего по позиции							97 102,25		**3 884,09**
40	ГЭСН17-01-001-14	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	10 компл	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
		Итого прямые затраты									**8 762,32**
		ФОТ									8 328,19
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					10 160,39
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 996,30
		Всего по позиции							62 297,53		**24 919,01**
41	ФСБЦ-18.2.01.05-0051	**Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый, с сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм //либо аналог**	компл	1	1	1	2 488,39	2,24	5 573,99		**5 573,99**
		Всего по позиции									**5 573,99**
42	ФСБЦ-18.2.06.08-0013	**Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм**	10 шт	0,8	1	0,8	651,49	1,71	1 114,05		**891,24**
		Объем=(2+6) / 10									
		Всего по позиции									**891,24**
43	ПРАЙС	**Сифон**	шт	3	1	3			2 000,00		**6 000,00**
		Всего по позиции									**6 000,00**
44	ГЭСН17-01-002-03	**Установка смесителей**	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Итого прямые затраты									**743,80**
		ФОТ									734,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					896,03
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					528,80
		Всего по позиции							21 686,30		**2 168,63**
45	ФСБЦ-18.1.10.10-0044	**Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм //либо аналог**	**компл**	**1**	**1**	**1**	**1 164,77**	**1,38**	**1 607,38**		**1 607,38**
		Всего по позиции									**1 607,38**
46	ГЭСН18-02-004-01	**прим. демонтаж/ Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Итого прямые затраты									**281,75**
		ФОТ									281,75
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					343,74
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					202,86
		Всего по позиции							828,35		**828,35**
47	ГЭСН18-02-004-01	**Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Итого прямые затраты									**404,34**
		ФОТ									400,66
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					488,81
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					288,48
		Всего по позиции							1 181,63		**1 181,63**
48	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**258,76**
		ФОТ									258,06
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					252,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					131,61
		Всего по позиции							64 706,00		**647,06**
49	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**379,12**
		ФОТ									366,72
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					359,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					187,03
		Всего по позиции							93 096,00		**930,96**
50	ГЭСНр67-01-004-01	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									
		Итого прямые затраты									**173,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									173,64
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					159,75
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					83,35
		Всего по позиции							10 418,50		**416,74**
51	ГЭСНм08-03-591-02	**Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**748,77**
		ФОТ									728,94
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					714,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					371,76
		Всего по позиции							61 522,00		**1 845,66**
52	ГЭСНм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**328,83**
		ФОТ									325,80
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					319,28
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					166,16
		Всего по позиции							81 909,00		**819,09**
53	ГЭСН17-01-002-04	**прим. демонтаж дозатора мыла/ Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.**	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Итого прямые затраты									**206,59**
		ФОТ									206,59
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					252,04
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					148,74
		Всего по позиции							6 073,70		**607,37**
54	ГЭСН17-01-002-04	**прим. установка дозатора мыла/ Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.**	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Итого прямые затраты									**297,13**
		ФОТ									293,78
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					358,41
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					211,52
		Всего по позиции							8 670,60		**867,06**
55	ГЭСНм08-03-575-01	**прим. снятие регулятора оборотов вентиляции/ Прибор или аппарат**	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									**682,13**
		ФОТ									682,13
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					668,49
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					347,89
		Всего по позиции							1 708,56		**1 708,56**
56	ГЭСНм08-03-575-01	**прим. установка регулятора оборотов вентиляции/ Прибор или аппарат**	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									**973,16**
		ФОТ									969,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					949,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					494,37
		Всего по позиции							2 431,85		**2 431,85**
57	ГЭСНм08-02-390-01	**прим. демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**	**0,0285**	**1**	**0,0285**					
		Объем=(2+0,85) / 100									
		Итого прямые затраты									**251,87**
		ФОТ									251,85
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					246,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					128,44
		Всего по позиции							22 135,09		**630,85**
58	ГЭСНм08-02-390-01	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**	**0,0285**	**1**	**0,0285**					
		Итого прямые затраты									**426,51**
		ФОТ									419,74
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					411,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					214,07
		Всего по позиции							37 128,07		**1 058,15**
59	ГЭСН10-01-036-01	**прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Объем=10 / 100									
		Итого прямые затраты									**499,43**
		ФОТ									499,43
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					544,38
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					274,69
		Всего по позиции							13 185,00		**1 318,50**
60	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**274,75**
		ФОТ									274,59
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					252,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					131,80
		Всего по позиции							32 958,50		**659,17**
61	ГЭСН15-01-047-16	**прим. демонтаж/ Устройство потолков: реечных алюминиевых**	**100 м2**	**0,065**	**1**	**0,065**					
		Объем=6,5 / 100									
		Итого прямые затраты									**5 185,46**
		ФОТ									5 105,24
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					5 156,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 501,57
		Всего по позиции							197 589,54		**12 843,32**
62	ГЭСНр63-03-001-05	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2**	**0,252**	**1**	**0,252**					
		Объем=(22,8+2,4) / 100									
		Итого прямые затраты									**14 239,45**
		ФОТ									14 117,43
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					12 846,86
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					6 352,84
		Всего по позиции							132 695,04		**33 439,15**
63	ГЭСНр63-03-004-01	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок**	**100 м2**	**0,024**	**1**	**0,024**					
		Объем=2,4 / 100									
		Итого прямые затраты									**148,56**
		ФОТ									148,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					134,74
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					66,63
		Всего по позиции							14 580,42		349,93
64	ГЭСН15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас Объем=2,4 / 100	100 м2	0,024	1	0,024					
		Итого прямые затраты									2 275,73
		ФОТ									2 165,67
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 187,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 061,18
		Всего по позиции							230 176,67		5 524,24
65	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	2,52	1	2,52	108,98	1,82	198,34		499,82
		Всего по позиции									499,82
66	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа Объем=0,0006624*1000	кг	0,6624	1	0,6624	17,34	1,78	30,87		20,45
		Всего по позиции									20,45
67	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=5,9 / 100	100 м2	0,059	1	0,059					
		Итого прямые затраты									3 423,03
		ФОТ									3 414,38
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 072,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 673,05
		Всего по позиции							138 457,97		8 169,02
68	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Объем=22,8 / 100	100 м2	0,228	1	0,228					
		Итого прямые затраты									3 921,49
		ФОТ									3 911,61
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 950,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 916,69
		Всего по позиции							42 933,82		9 788,91
69	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акриловатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=0,00456*1000	л	4,56	1	4,56	185,26	1,4	259,36		1 182,68
		Всего по позиции									1 182,68
70	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=5,9 / 100	100 м2	0,059	1	0,059					
		Итого прямые затраты									465,26
		ФОТ									444,40
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					448,84
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					217,76
		Всего по позиции							19 184,07		1 131,86
71	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акриловатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	1,6284	1	1,6284	185,26	1,4	259,36		422,34
		Всего по позиции									422,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ГЭСН15-07-003-03	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные Объем=2,4 / 100	100 м2	0,024	1	0,024					
		Итого прямые затраты									133,16
		ФОТ									125,28
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					126,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					61,39
		Всего по позиции							13 378,33		321,08
73	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	0,3312	1	0,3312	185,26	1,4	259,36		85,90
		Всего по позиции									85,90
74	ГЭСН11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером Объем=8,2 / 100	100 м2	0,082	1	0,082					
		Итого прямые затраты									2 663,27
		ФОТ									2 638,32
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					2 981,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 714,91
		Всего по позиции							89 749,76		7 359,48
75	ПРАЙС	Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51 , 5 кг, расход 1,4 кг/м2-2 слоя, Ц=566,6/1,22кг Объем=1,4*8,2	кг	11,48	1	11,48			464,43		5 331,66
		Всего по позиции									5 331,66
76	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(22,8+2,4) / 100	100 м2	0,252	1	0,252					
		Итого прямые затраты									29 628,45
		ФОТ									29 538,74
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					29 834,13
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 473,98
		Всего по позиции							293 399,05		73 936,56
77	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0126	1	0,0126	37 800,30	2,03	76 734,61		966,86
		Всего по позиции									966,86
78	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	25,2	1	25,2	572,27	1,43	818,35		20 622,42
		Всего по позиции									20 622,42
79	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,0945	1	0,0945	12 041,60	1,33	16 015,33		1 513,45
		Всего по позиции									1 513,45
80	ГЭСН10-01-036-01	прим. установка плиточного уголка/ Установка уголков ПВХ на клее Объем=(4,5+10) / 100	100 м	0,145	1	0,145					
		Итого прямые затраты									952,51
		ФОТ									905,21
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					986,68
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					497,87
		Всего по позиции							16 807,31		2 437,06
81	ПРАЙС	Плиточный уголок, Ц=30р/м	м	14,5	1	14,5			30,00		435,00
		Всего по позиции									435,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ГЭСН11-01-027-03	прим. на клее/ Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Объем=5,9 / 100	100 м2	0,059	1	0,059					
		Итого прямые затраты									14 242,37
		ФОТ									6 158,91
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					6 959,57
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 003,29
		Всего по позиции							427 207,29		25 205,23
83	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Объем=0,05*0,059	т	0,00295	1	0,00295	37 800,30	2,03	76 734,61		226,37
		Всего по позиции									226,37
84	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ Объем=0,375*0,059	т	0,022125	1	0,022125	12 041,60	1,33	16 015,33		354,34
		Всего по позиции									354,34
85	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=6,5 / 100	100 м2	0,065	1	0,065					
		Итого прямые затраты									7 568,38
		ФОТ									7 222,00
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					7 294,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 538,78
		Всего по позиции							283 098,15		18 401,38
86	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	6,695	1	6,695	1 908,19	1,28	2 442,48		16 352,40
		Всего по позиции									16 352,40
87	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									277,70
		ФОТ									272,61
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					267,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					139,03
		Всего по позиции							34 392,50		687,85
88	ПРАЙС	Панель светодиодная ДВО-36w 595x595x19 4000К 2900Лм матовый IP40 LED AL2115 21078 FERON	шт	2	1	2			654,10		1 308,20
		Всего по позиции									1 308,20
		Итоги по разделу 2 Помещение №88 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									165 950,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									91 635,92
		Эксплуатация машин									898,61
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 401,34
		Материалы									72 014,25
		Строительные работы									297 844,07
		в том числе:									
		оплата труда									87 370,13
		эксплуатация машин и механизмов									887,45
		оплата труда машинистов (Отм)									1 391,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									70 602,44
		накладные расходы									90 909,20
		сметная прибыль									46 682,92
		Монтажные работы									12 068,23
		в том числе:									
		оплата труда									4 265,79
		эксплуатация машин и механизмов									11,16
		оплата труда машинистов (Отм)									9,41
		материалы									1 411,81
		накладные расходы									4 189,70
		сметная прибыль									2 180,36
		Всего ФОТ (справочно)									93 037,26
		Всего накладные расходы (справочно)									95 098,90
		Всего сметная прибыль (справочно)									48 863,28
		Всего по разделу 2 Помещение №88									**309 912,30**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									435,00
		Затраты труда рабочих				144,2947627					
		Затраты труда машинистов				2,2079099					
Раздел 3. Помещение №89											
89	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**274,75**
		ФОТ									274,59
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					252,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					131,80
		Всего по позиции							32 958,50		**659,17**
90	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**92,62**
		ФОТ									92,53
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					112,89
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					66,62
		Всего по позиции							27 213,00		**272,13**
91	ГЭСН09-05-007-03	**Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм**	100 м	0,001	1	0,001					
		Объем=0,1 / 100									
		Итого прямые затраты									**33,81**
		ФОТ									28,62
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					26,90
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					17,74
		Всего по позиции							78 450,00		**78,45**
92	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**252,00**
		ФОТ									231,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					282,23
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					166,56
		Всего по позиции							70 079,00		**700,79**
93	ГЭСН15-01-047-16	**прим. демонтаж/ Устройство потолков: реечных алюминиевых**	100 м2	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		Итого прямые затраты									**5 105,68**
		ФОТ									5 026,70
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					5 076,97
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 463,08
		Всего по позиции							197 589,53		**12 645,73**
94	ГЭСНр65-01-004-03	**Демонтаж: моек**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**1 614,78**
		ФОТ									1 613,17
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					1 419,59
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					709,79
		Всего по позиции							187 208,00		**3 744,16**
95	ГЭСН10-01-059-01	**прим. демонтаж/ Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**941,33**
		ФОТ									899,01
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					979,92
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					494,46
		Всего по позиции							120 785,50		**2 415,71**
96	ГЭСН17-01-005-01	**Установка моек: на одно отделение**	10 компл	0,2	1	0,2					
		Объем=2 / 10									
		Итого прямые затраты									**3 561,98**
		ФОТ									3 331,98
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					4 065,02
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					2 399,03
		Всего по позиции							50 130,15		**10 026,03**
97	ГЭСН10-01-059-01	**Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**1 636,75**
		ФОТ									1 279,06
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					1 394,18
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					703,48
		Всего по позиции							186 720,50		**3 734,41**
98	ГЭСНр63-03-001-05	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	100 м2	0,26	1	0,26					
		Объем=26 / 100									
		Итого прямые затраты									**14 691,49**
		ФОТ									14 565,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					13 254,70
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					6 554,52
		Всего по позиции							132 695,04		**34 500,71**
99	ГЭСНр57-01-002-03	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	100 м2	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		Итого прямые затраты									**3 713,11**
		ФОТ									3 703,73
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 333,36
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 814,83
		Всего по позиции							138 457,81		**8 861,30**
100	ГЭСН15-04-006-04	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен**	100 м2	0,26	1	0,26					
		Объем=26 / 100									
		Итого прямые затраты									**4 471,87**
		ФОТ									4 460,60
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					4 505,21
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 185,69
		Всего по позиции							42 933,73		**11 162,77**
101	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	**Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2**	л	5,2	1	5,2	185,26	1,4	259,36		**1 348,67**
		Объем=0,0052*1000									
		Всего по позиции									**1 348,67**
102	ГЭСН15-07-003-02	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	100 м2	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		Итого прямые затраты									**504,69**
		ФОТ									482,06
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					486,88
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					236,21
		Всего по позиции							19 184,06		**1 227,78**
103	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	**Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2**	л	1,7664	1	1,7664	185,26	1,4	259,36		**458,13**
		Всего по позиции									**458,13**
104	ГЭСН11-01-004-09	**Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером**	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=8,4 / 100									
		Итого прямые затраты									**2 728,23**
		ФОТ									2 702,67
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					3 054,02
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 756,74
		Всего по позиции							89 749,88		**7 538,99**
105	ПРАЙС	**Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51 , 5 кг, расход 1,4 кг/м2-2 слоя, Ц=566,6/1,22кг**	кг	11,76	1	11,76			464,43		**5 461,70**
		Объем=1,4*8,4									
		Всего по позиции									**5 461,70**
106	ГЭСН15-01-019-05	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	100 м2	0,26	1	0,26					
		Объем=26 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									30 569,04
		ФОТ									30 476,48
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					30 781,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 933,48
		Всего по позиции							293 399,08		76 283,76
107	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013	1	0,013	37 800,30	2,03	76 734,61		997,55
		Всего по позиции									997,55
108	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	26	1	26	572,27	1,43	818,35		21 277,10
		Всего по позиции									21 277,10
109	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,0975	1	0,0975	12 041,60	1,33	16 015,33		1 561,49
		Всего по позиции									1 561,49
110	ГЭСН11-01-027-03	прим. на клее/ Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		Итого прямые затраты									15 449,35
		ФОТ									6 680,85
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					7 549,36
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 342,55
		Всего по позиции							427 207,19		27 341,26
111	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0032	1	0,0032	37 800,30	2,03	76 734,61		245,55
		Объем=0,05*0,064									
		Всего по позиции									245,55
112	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,024	1	0,024	12 041,60	1,33	16 015,33		384,37
		Объем=0,375*0,064									
		Всего по позиции									384,37
113	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		Итого прямые затраты									7 451,93
		ФОТ									7 110,88
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					7 181,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 484,33
		Всего по позиции							283 097,66		18 118,25
114	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	6,592	1	6,592	1 908,19	1,28	2 442,48		16 100,83
		Всего по позиции									16 100,83
115	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									277,70
		ФОТ									272,61
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					267,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					139,03
		Всего по позиции							34 392,50		687,85
116	ПРАЙС	Панель светодиодная ДВО-36w 595x595x19 4000К 2900Лм матовый IP40 LED AL2115 21078 FERON	шт	2	1	2			654,10		1 308,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**1 308,20**
		Итоги по разделу 3 Помещение №89 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									142 518,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									81 776,55
		Эксплуатация машин									929,62
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 455,93
		Материалы									58 356,56
		Строительные работы									267 146,79
		в том числе:									
		оплата труда									81 509,06
		эксплуатация машин и механизмов									924,53
		оплата труда машинистов (Отм)									1 450,81
		материалы									57 044,40
		накладные расходы									83 757,08
		сметная прибыль									42 460,91
		Монтажные работы									1 996,05
		в том числе:									
		оплата труда									267,49
		эксплуатация машин и механизмов									5,09
		оплата труда машинистов (Отм)									5,12
		материалы									1 312,16
		накладные расходы									267,16
		сметная прибыль									139,03
		Всего ФОТ (справочно)									83 232,48
		Всего накладные расходы (справочно)									84 024,24
		Всего сметная прибыль (справочно)									42 599,94
		Всего по разделу 3 Помещение №89									**269 142,84**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				130,1613972					
		Затраты труда машинистов				2,2951731					
Раздел 4. Помещение №90											
117	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**258,76**
		ФОТ									258,06
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					252,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					131,61
		Всего по позиции							64 706,00		**647,06**
118	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**379,12**
		ФОТ									366,72
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					359,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					187,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**93 096,00**		**930,96**
119	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. демонтаж точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Итого прямые затраты									**2 160,70**
		ФОТ									2 160,70
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 966,24
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					993,92
		Всего по позиции							**2 576,35**		**5 152,70**
120	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. установка точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Итого прямые затраты									**3 161,73**
		ФОТ									3 070,46
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 794,12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 412,41
		Всего по позиции							**3 706,88**		**7 413,75**
121	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2** Объем=2 / 100	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Итого прямые затраты									**185,24**
		ФОТ									185,06
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					225,77
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					133,24
		Всего по позиции							**27 212,50**		**544,25**
122	ГЭСН09-05-007-03	**Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм** Объем=(2*0,1) / 100	**100 м**	**0,002**	**1**	**0,002**					
		Итого прямые затраты									**67,66**
		ФОТ									57,26
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					53,82
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					35,50
		Всего по позиции							**78 490,00**		**156,98**
123	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2** Объем=2 / 100	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Итого прямые затраты									**504,01**
		ФОТ									462,68
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					564,47
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					333,13
		Всего по позиции							**70 080,50**		**1 401,61**
124	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**274,75**
		ФОТ									274,59
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					252,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					131,80
		Всего по позиции							**32 958,50**		**659,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ГЭСН15-01-047-16	прим. демонтаж/ Устройство потолков: реечных алюминиевых Объем=10,2 / 100	100 м2	0,102	1	0,102					
		Итого прямые затраты									8 137,17
		ФОТ									8 011,30
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					8 091,41
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 925,54
		Всего по позиции							197 589,41		20 154,12
126	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=10,2 / 100	100 м2	0,102	1	0,102					
		Итого прямые затраты									11 876,53
		ФОТ									11 332,97
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					11 446,30
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 553,16
		Всего по позиции							283 097,94		28 875,99
127	ФСБЦ-07.2.06.04-0116	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 1000 мм Объем=(1*10,2) / 100	100 шт	0,102	1	0,102	1 703,48	1,71	2 912,95		297,12
		Всего по позиции									297,12
128	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	10,506	1	10,506	1 908,19	1,28	2 442,48		25 660,69
		Всего по позиции									25 660,69
129	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									277,70
		ФОТ									272,61
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					267,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					139,03
		Всего по позиции							34 392,50		687,85
130	ПРАЙС	Панель светодиодная ДВО-36w 595x595x19 4000К 2900Лм матовый IP40 LED AL2115 21078 FERON	шт	2	1	2			654,10		1 308,20
		Всего по позиции									1 308,20
		Итоги по разделу 4 Помещение №90 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									54 639,88
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									25 791,59
		Эксплуатация машин									674,99
		Оплата труда машинистов (Отм)									660,82
		Материалы									27 512,48
		Строительные работы									77 749,93
		в том числе:									
		оплата труда									19 669,88
		эксплуатация машин и механизмов									668,20
		оплата труда машинистов (Отм)									653,98
		материалы									26 011,11
		накладные расходы									20 634,39
		сметная прибыль									10 112,37
		Монтажные работы									16 140,52
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									6 121,71
		эксплуатация машин и механизмов									6,79
		оплата труда машинистов (Отм)									6,84
		материалы									1 501,37
		накладные расходы									5 639,81
		сметная прибыль									2 864,00
		Всего ФОТ (справочно)									26 452,41
		Всего накладные расходы (справочно)									26 274,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									12 976,37
		Всего по разделу 4 Помещение №90									**93 890,45**
		справочно									
		Затраты труда рабочих				38,9367448					
		Затраты труда машинистов				0,9808082					
Раздел 5. Помещение №91											
131	ГЭСНр67-01-004-01	**Демонтаж: выключателей, розеток**	100 шт	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									**217,05**
		ФОТ									217,05
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					199,69
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					104,18
		Всего по позиции							10 418,40		**520,92**
132	ГЭСНм08-03-591-02	**Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**748,77**
		ФОТ									728,94
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					714,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					371,76
		Всего по позиции							61 522,00		**1 845,66**
133	ГЭСНм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**657,68**
		ФОТ									651,61
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					638,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					332,32
		Всего по позиции							81 911,00		**1 638,22**
134	ГЭСНм08-03-593-10	**прим. демонтаж/ Световые настенные указатели**	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**1 586,31**
		ФОТ									1 569,86
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 538,46
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					800,63
		Всего по позиции							131 613,33		**3 948,40**
135	ГЭСНм08-03-593-10	**Световые настенные указатели**	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									**2 312,05**
		ФОТ									2 230,86
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					2 186,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 137,74
		Всего по позиции							188 963,00		**5 668,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)** Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		Итого прямые затраты									**1 035,06**
		ФОТ									1 032,25
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 011,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					526,45
		Всего по позиции							64 707,25		**2 588,29**
137	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)** Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		Итого прямые затраты									**1 516,49**
		ФОТ									1 466,88
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 437,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					748,11
		Всего по позиции							93 095,25		**3 723,81**
138	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. демонтаж точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты									**2 160,70**
		ФОТ									2 160,70
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 966,24
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					993,92
		Всего по позиции							2 576,35		**5 152,70**
139	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. установка точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты									**3 161,73**
		ФОТ									3 070,46
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 794,12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 412,41
		Всего по позиции							3 706,88		**7 413,75**
140	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2** Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									**277,88**
		ФОТ									277,61
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					338,68
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					199,88
		Всего по позиции							27 214,67		**816,44**
141	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2** Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									**755,99**
		ФОТ									694,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					846,69
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					499,69
		Всего по позиции									
142	ГЭСНм08-02-390-01	прим. демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,033	1	0,033			70 079,00		2 102,37
		Объем=(2+1,3) / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									291,63
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					291,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					285,78
		Всего по позиции									148,72
143	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,033	1	0,033			22 134,85		730,45
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									493,85
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					486,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					476,30
		Всего по позиции									247,87
144	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,661	1	0,661			37 127,88		1 225,22
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									5 110,00
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 110,00
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 650,10
		Всего по позиции									2 299,50
145	ГЭСНр63-03-004-02	прим. разборка потолочных карт/ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,267	1	0,267			18 244,48		12 059,60
		Объем=26,7 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 150,75
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 145,32
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 952,24
		Всего по позиции									965,39
146	ГЭСН15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях	100 м2	0,267	1	0,267			18 982,70		5 068,38
		Объем=26,7 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									20 552,24
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					20 270,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					20 473,60
		Всего по позиции									9 932,74
147	ПРАЙС	Потолочная карта Armstrong 600x600x12	шт	80	1	80			190 856,10		50 958,58
		Всего по позиции							250,00		20 000,00
148	ГЭСН10-01-036-01	прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,135	1	0,135					20 000,00
		Объем=13,5 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									674,23
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					674,23
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					734,91
											370,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
149	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,135	1	0,135			13 184,96		1 779,97
		Объем=13,5 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									886,81
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					842,78
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					918,63
		Всего по позиции									463,53
150	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	1,35	1	1,35	67,35	1,09	16 807,19		2 268,97
		Объем=(13,5) / 10							73,41		99,10
		Всего по позиции									99,10
151	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,661	1	0,661					
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 253,93
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 239,19
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 271,58
		Всего по позиции									1 587,20
152	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	6,8083	1	6,8083	185,26	1,4	12 273,39		8 112,71
		Объем=0,0068083*1000							259,36		1 765,80
		Всего по позиции									1 765,80
153	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,661	1	0,661					
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									7 804,70
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					7 504,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 579,37
		Всего по позиции									3 677,12
154	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	165,25	1	165,25	17,34	1,78	28 836,90		19 061,19
		Объем=2,5*66,1							30,87		5 101,27
		Всего по позиции									5 101,27
155	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,661	1	0,661					
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 253,93
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 239,19
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 271,58
		Всего по позиции									1 587,20
156	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	6,8083	1	6,8083	185,26	1,4	12 273,39		8 112,71
		Объем=0,0068083*1000							259,36		1 765,80
		Всего по позиции									
157	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,661	1	0,661					1 765,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									57 454,06
		ФОТ									57 297,91
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					57 870,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					28 075,98
		Всего по позиции							216 945,43		143 400,93
158	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	6,9405	1	6,9405	1 004,11	1,42	1 425,84		9 896,04
		Объем=(69,405) / 10									
		Всего по позиции									9 896,04
159	ПРАЙС	Клей для стеклообоев, расход 0,2кг/м2	кг	13,22	1	13,22			209,47		2 769,19
		Объем=0,2*66,1									
		Всего по позиции									2 769,19
160	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	12,3607	1	12,3607	456,84	1,93	881,70		10 898,43
		Объем=0,0123607*1000									
		Всего по позиции									10 898,43
161	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,661	1	0,661					3 636,98
		Объем=66,1 / 100									
		Итого прямые затраты									3 636,98
		ФОТ									3 673,35
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					1 782,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					9 092,45
		Всего по позиции							13 755,60		8 742,06
162	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	9,915	1	9,915	456,84	1,93	881,70		8 742,06
		Объем=0,009915*1000									
		Всего по позиции									8 742,06
163	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,289	1	0,289					2 481,16
		Объем=28,9 / 100									
		Итого прямые затраты									2 477,34
		ФОТ									2 229,61
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 213,90
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 924,67
		Всего по позиции							20 500,59		7 115,75
164	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,289	1	0,289					7 066,16
		Объем=28,9 / 100									
		Итого прямые затраты									7 984,76
		ФОТ									4 593,00
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					19 693,51
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 499,10
		Всего по позиции							68 143,63		5 083,78
165	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	5,78	1	5,78	185,26	1,4	259,36		1 499,10
		Всего по позиции									1 499,10
166	ПРАЙС	Наливной пол Vetonit Finish Level Eco 20 к, расход 1,55кг/м2	кг	134,385	1	134,385			37,83		5 083,78
		Объем=1,55*28,9*3									
		Всего по позиции									5 083,78
167	ГЭСНр57-01-010-03	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест	0,01	1	0,01					1 016,29
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									1 016,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 008,17
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					907,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					494,00
		Всего по позиции									
168	ФСБЦ-04.3.02.09-3600	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B15 (M200), F100	т	0,03	1	0,03	7 799,12	1,98	241 764,00		2 417,64
		Объем=1*15*2/1000							15 442,26		463,27
		Всего по позиции									
169	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со сваривanием полотнищ в стыках	100 м2	0,289	1	0,289					463,27
		Объем=28,9 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									10 292,44
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					8 503,45
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					9 608,90
		Всего по позиции									5 527,24
170	ФСБЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	29,478	1	29,478	919,80	1,18	87 988,17		25 428,58
		Всего по позиции							1 085,36		31 994,24
171	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,315	1	0,315					31 994,24
		Объем=31,5 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 606,58
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					2 121,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 397,07
		Всего по позиции									1 378,85
172	ПРАЙС	Плинтус для полов из ПВХ, Ц=80р/м	м	31,815	1	31,815			20 261,90		6 382,50
		Всего по позиции							80,00		2 545,20
173	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,045	1	0,045					2 545,20
		Объем=(3*1,5) / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									733,02
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					697,71
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					788,41
		Всего по позиции									453,51
174	ФСБЦ-09.2.03.02-0020	L=1,5м/ Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м	шт	3	1	3	222,00	1,14	43 887,56		1 974,94
		Всего по позиции							253,08		759,24
175	ГЭСНр62-01-016-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,4919	1	0,4919					759,24
		Объем=(20,52+4,68+21,05+42*0,07) / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									18 020,51
	Пр/812-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					11 304,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					10 287,07
		Всего по позиции									5 200,06
176	ПРАЙС	Краска для мебели Aturi Design цвет белоснежный база А 1.35 к, расход 0,3 кг/м2 //либо аналог	кг	14,757	1	14,757			68 118,80		33 507,64
		Объем=0,3*49,19							975,71		14 398,55
		Всего по позиции									14 398,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по разделу 5 Помещение №91 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									280 241,60
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									151 231,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									684,44
		Материалы									785,85
		Строительные работы									127 539,88
		в том числе:									476 465,77
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									137 574,17
		оплата труда машинистов (Отм)									632,37
		материалы									753,92
		накладные расходы									127 114,91
		сметная прибыль									139 984,48
		Монтажные работы									70 405,92
		в том числе:									33 935,39
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									13 657,26
		оплата труда машинистов (Отм)									52,07
		материалы									31,93
		накладные расходы									424,97
		сметная прибыль									13 049,23
		Всего ФОТ (справочно)									6 719,93
		Всего накладные расходы (справочно)									152 017,28
		Всего сметная прибыль (справочно)									153 033,71
		Всего по разделу 5 Помещение №91									77 125,85
		справочно:									**510 401,16**
		Затраты труда рабочих				221,1945497					
		Затраты труда машинистов				1,1872071					
Раздел 6. Помещение №92											
177	ГЭСНр65-01-006-18	**прим. демонтаж и установка душевой кабины/ Смена: ванн стальных**	**100 шт**	0,01	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**4 754,11**
	Пр/812-099.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104					4 649,90
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					4 835,90
		Всего по позиции									2 417,95
178	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**	0,02	**1**	**0,02**			**1 200 796,00**		**12 007,96**
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**274,75**
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					274,59
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					252,62
		Всего по позиции									131,80
179	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	**100 шт**	0,01	1	**0,01**			**32 958,50**		**659,17**
		Объем=1 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**92,62**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					92,53
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					112,89
		Всего по позиции									66,62
180	ГЭСН09-05-007-03	**Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм** Объем=0,1 / 100	100 м	0,001	1	0,001			27 213,00		**272,13**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**33,81**
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					28,62
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					26,90
		Всего по позиции									17,74
181	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			78 450,00		**78,45**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**252,00**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					231,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					282,23
		Всего по позиции									166,56
182	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			70 079,00		**700,79**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**258,76**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					258,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					252,90
		Всего по позиции									131,61
183	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			64 706,00		**647,06**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**379,12**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					366,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					359,39
		Всего по позиции									187,03
184	ГЭСНм08-02-390-01	**прим. демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** Объем=0,2 / 100	100 м	0,002	1	0,002			93 096,00		**930,96**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**17,67**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					17,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					17,32
											9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
185	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,002	1	0,002			22 130,00		44,26
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									29,93
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					29,46
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					28,87
		Всего по позиции									15,02
186	ГЭСН15-01-047-16	прим. демонтаж/ Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,03	1	0,03			37 130,00		74,26
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 393,29
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 356,26
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 379,82
		Всего по позиции									1 154,57
187	ГЭСН10-01-036-01	прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,05	1	0,05			197 589,33		5 927,68
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									249,71
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					249,71
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					272,18
		Всего по позиции									137,34
188	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,05	1	0,05			13 184,60		659,23
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									328,45
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					312,14
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					340,23
		Всего по позиции									171,68
189	ПРАЙС	Плиточный уголок, Ц=30р/м	м	5	1	5			16 807,20		840,36
		Всего по позиции							30,00		150,00
190	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,163	1	0,163					150,00
		Объем=16,3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									9 210,43
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					9 131,51
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					8 309,67
		Всего по позиции									4 109,18
191	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,03	1	0,03			132 694,97		21 629,28
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 740,53
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 736,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 562,52
		Всего по позиции									850,70
192	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,163	1	0,163			138 458,33		4 153,75
		Объем=16,3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 803,53
											2 796,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 824,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 370,27
		Всего по позиции							42 933,87		6 998,22
193	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	3,26	1	3,26	185,26	1,4	259,36		845,51
		Объем=0,00326*1000									
		Всего по позиции									845,51
194	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									236,57
		ФОТ									225,97
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					228,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					110,73
		Всего по позиции							19 184,33		575,53
195	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	0,828	1	0,828	185,26	1,4	259,36		214,75
		Всего по позиции									214,75
196	ГЭСН11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	0,042	1	0,042					
		Объем=4,2 / 100									
		Итого прямые затраты									1 364,11
		ФОТ									1 351,33
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					1 527,00
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					878,36
		Всего по позиции							89 749,29		3 769,47
197	ПРАЙС	Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51 , 5 кг, расход 1,4 кг/м2-2 слоя, Ц=566,6/1,22кг	кг	5,88	1	5,88			464,43		2 730,85
		Объем=1,4*4,2									
		Всего по позиции									2 730,85
198	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,163	1	0,163					
		Объем=16,3 / 100									
		Итого прямые затраты									19 164,44
		ФОТ									19 106,40
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					19 297,46
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					9 362,14
		Всего по позиции							293 399,02		47 824,04
199	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00815	1	0,00815	37 800,30	2,03	76 734,61		625,39
		Всего по позиции									625,39
200	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	16,3	1	16,3	572,27	1,43	818,35		13 339,11
		Всего по позиции									13 339,11
201	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,061125	1	0,061125	12 041,60	1,33	16 015,33		978,94
		Всего по позиции									978,94
202	ГЭСН11-01-027-03	прим. на клее/ Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**7 241,88**
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					3 131,65
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 538,76
		Всего по позиции									2 035,57
203	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	т	0,0015	1	0,0015	37 800,30	2,03	427 207,00		**12 816,21**
		Объем=0,05*0,03							76 734,61		115,10
		Всего по позиции									**115,10**
204	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	т	0,01125	1	0,01125	12 041,60	1,33	16 015,33		**180,17**
		Объем=0,375*0,03									
		Всего по позиции									**180,17**
205	ГЭСН15-01-047-15	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля**	100 м2	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**3 493,09**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					3 333,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 366,55
		Всего по позиции									1 633,28
206	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	**Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм**	м2	3,09	1	3,09	1 908,19	1,28	283 097,33		**8 492,92**
									2 442,48		**7 547,26**
		Всего по позиции									
207	ГЭСНм08-03-608-01	**Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами**	100 шт	0,01	1	0,01					**7 547,26**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**138,85**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					136,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					133,58
		Всего по позиции									69,52
208	ПРАЙС	**Панель светодиодная ДВО-36w 595x595x19 4000К 2900Лм матовый IP40 LED AL2115 21078 FERON**	шт	1	1	1			34 393,00		**343,93**
		Всего по позиции							654,10		**654,10**
		Итоги по разделу 6 Помещение №92 :									**654,10**
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									81 850,72
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									49 095,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									440,82
		Материалы									720,71
		Строительные работы									31 593,92
		в том числе:									154 132,27
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									48 291,36
		оплата труда машинистов (Отм)									436,58
		материалы									716,40
		накладные расходы									30 916,06
											49 157,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									24 614,49
		Монтажные работы									2 694,57
		в том числе:									
		оплата труда									803,91
		эксплуатация машин и механизмов									4,24
		оплата труда машинистов (Отм)									4,31
		материалы									677,86
		накладные расходы									792,06
		сметная прибыль									412,19
		Всего ФОТ (справочно)									49 815,98
		Всего накладные расходы (справочно)									49 949,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									25 026,68
		Всего по разделу 6 Помещение №92									**156 826,84**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									150,00
		Затраты труда рабочих				78,1325678					
		Затраты труда машинистов				1,1426352					
Раздел 7. Помещение №94											
209	ГЭСНр67-01-004-01	**Демонтаж: выключателей, розеток**	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									**86,82**
		ФОТ									86,82
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					79,87
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					41,67
		Всего по позиции									
210	ГЭСНм08-03-591-02	**Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	100 шт	0,01	1	0,01			10 418,00		**208,36**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**249,59**
		ФОТ									242,98
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					238,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					123,92
		Всего по позиции									
211	ГЭСНм08-03-591-05	**Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	100 шт	0,01	1	0,01			61 522,00		**615,22**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**254,11**
		ФОТ									247,50
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					242,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					126,23
		Всего по позиции									
212	ГЭСНр67-01-004-04	**Демонтаж: бра, плафонов**	100 шт	0,05	1	0,05			62 655,00		**626,55**
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									**403,14**
		ФОТ									402,99
	Пр/812-101.0-2	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92					370,75
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					193,44
		Всего по позиции									
213	ГЭСНм08-03-593-06	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый**	100 шт	0,05	1	0,05			19 346,60		**967,33**
		Объем=5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 727,00
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					3 417,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 349,41
		Всего по позиции									1 743,06
214	ГЭСНм10-08-002-02	прим. демонтаж точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	1	2			177 374,20		8 868,71
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 160,70
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 160,70
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 966,24
		Всего по позиции									993,92
215	ГЭСНм10-08-002-02	прим. установка точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	1	2			2 576,35		5 152,70
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 161,73
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					3 070,46
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 794,12
		Всего по позиции									1 412,41
216	ГЭСН20-02-002-08	прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			3 706,88		7 413,75
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									92,62
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					92,53
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					112,89
		Всего по позиции									66,62
217	ГЭСН20-02-002-08	прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			27 213,00		272,13
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									252,00
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					231,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					282,23
		Всего по позиции									166,56
218	ГЭСН20-06-018-03	прим. демонтаж/ Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1	1	1			70 079,00		700,79
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									3 256,19
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					3 256,19
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					3 972,55
		Всего по позиции									2 344,46
219	ГЭСН20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1	1	1			9 573,20		9 573,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**5 302,44**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					4 630,36
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 649,04 3 333,86
		Всего по позиции									
220	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01			14 285,34		**14 285,34**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**258,76**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					258,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					252,90
		Всего по позиции									131,61
221	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01			64 706,00		**647,06**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**379,12**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					366,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					359,39
		Всего по позиции									187,03
222	ГЭСН10-01-036-01	**прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее**	100 м	0,212	1	0,212			93 096,00		**930,96**
		Объем=21,2 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 058,79**
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					1 058,79
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 154,08
		Всего по позиции									582,33
223	ГЭСН10-01-036-01	**Установка уголков ПВХ на клее**	100 м	0,212	1	0,212			13 184,91		**2 795,20**
		Объем=21,2 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 392,63**
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					1 323,48
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 442,59
		Всего по позиции									727,91
224	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	**Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм**	10 м	2,12	1	2,12	67,35	1,09	16 807,22		**3 563,13**
		Объем=(21,2) / 10							73,41		**155,63**
		Всего по позиции									
225	ГЭСНр63-03-004-02	**прим. разборка потолочных карт/ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков**	100 м2	0,33	1	0,33					**155,63**
		Объем=33 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**2 658,23**
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 651,51 2 412,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 193,18
		Всего по позиции									
226	ГЭСН15-01-058-01	**Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях**	100 м2	0,33	1	0,33			18 982,67		6 264,28
		Объем=33 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**25 401,66**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					25 053,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					25 304,46
		Всего по позиции									12 276,42
227	ПРАЙС	**Потолочная карта Armstrong 600x600x12**	шт	97	1	97			190 856,18		**62 982,54**
		Всего по позиции							250,00		**24 250,00**
228	ГЭСНр65-02-008-01	**Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг**	100 шт	0,02	1	0,02					**24 250,00**
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 691,29**
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					1 686,73
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 484,32
		Всего по позиции									742,16
229	ГЭСН18-03-006-03	**Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16**	100 шт	0,02	1	0,02			195 888,50		**3 917,77**
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 546,80**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					1 490,71
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 818,67
		Всего по позиции									1 073,31
230	ГЭСНр63-02-001-01	**Снятие обоев: простых и улучшенных**	100 м2	0,58	1	0,58			221 939,00		**4 438,78**
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**4 483,81**
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 483,81
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 080,27
		Всего по позиции									2 017,71
231	ГЭСНр53-01-013-01	**Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором**	10 м	0,13	1	0,13			18 244,47		**10 581,79**
		Объем=1,3 / 10									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**300,39**
	Пр/812-087.0-2	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93					300,32
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					279,30
		Всего по позиции									156,17
232	ГЭСНр69-01-012-01	**Приготовление растворов вручную: цементных**	м3	0,0026	1	0,0026			5 660,46		**735,86**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**6,09**
	Пр/812-108.0-2	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					6,09
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					4,45
											2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 850,00		12,61
233	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	4,225	1	4,225	27,26	2,45	66,79		282,19
		Объем=1,3*50*0,05*1,3									
		Всего по позиции									282,19
234	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,58	1	0,58					
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 855,19
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 842,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 870,67
		Всего по позиции									1 392,70
235	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	5,974	1	5,974	185,26	1,4	12 273,38		7 118,56
		Объем=0,005974*1000							259,36		1 549,42
		Всего по позиции									
236	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,58	1	0,58					1 549,42
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									6 848,30
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					6 584,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					6 650,58
		Всего по позиции									3 226,52
237	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	145	1	145	17,34	1,78	28 836,90		16 725,40
		Объем=2,5*58							30,87		4 476,15
		Всего по позиции									
238	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,58	1	0,58					4 476,15
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 855,19
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 842,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 870,67
		Всего по позиции									1 392,70
239	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	5,974	1	5,974	185,26	1,4	12 273,38		7 118,56
		Объем=0,005974*1000							259,36		1 549,42
		Всего по позиции									
240	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,58	1	0,58					1 549,42
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									50 413,55
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					50 276,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					50 779,30
		Всего по позиции									24 635,50
									216 945,43		125 828,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	ФСБЦ-01.6.02.02-0008	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2	6,09	1	6,09	884,63	1,42	1 256,17		7 650,08
		Объем=(60,9) / 10									
		Всего по позиции									7 650,08
242	ПРАЙС	Клей для стеклообоев, расход 0,2кг/м2	кг	11,6	1	11,6			209,47		2 429,85
		Объем=0,2*58									
		Всего по позиции									2 429,85
243	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	10,846	1	10,846	456,84	1,93	881,70		9 562,92
		Объем=0,010846*1000									
		Всего по позиции									9 562,92
244	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,58	1	0,58					3 191,30
		Объем=58 / 100									
		Итого прямые затраты									3 191,30
		ФОТ									3 223,21
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					1 563,74
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 978,25
		Всего по позиции							13 755,60		7 670,79
245	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	8,7	1	8,7	456,84	1,93	881,70		
		Объем=0,0087*1000									
		Всего по позиции									7 670,79
246	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0342	1	0,0342					168,36
		Объем=3,42 / 100									
		Итого прямые затраты									167,60
		ФОТ									169,28
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					82,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					12 273,68
		Всего по позиции									419,76
247	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	0,3523	1	0,3523	185,26	1,4	259,36		91,37
		Объем=0,0003523*1000									
		Всего по позиции									91,37
248	ГЭСН15-04-005-03	прим. окраска откосов/ Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0342	1	0,0342					1 419,32
		Объем=3,42 / 100									
		Итого прямые затраты									1 312,01
		ФОТ									1 325,13
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					642,88
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					99 044,74
		Всего по позиции									3 387,33
249	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	2,1546	1	2,1546	456,84	1,93	881,70		1 899,71
		Объем=0,0021546*1000									
		Всего по позиции									1 899,71
250	ГЭСН13-06-009-02	Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке	100 м2	0,02	1	0,02					349,79
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									345,86
		ФОТ									328,57
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					176,39
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									854,75
251	ФСБЦ-01.7.17.12-0001	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	шт	0,121696	1	0,121696	155,99	1,23	42 737,50		23,35
		Всего по позиции							191,87		23,35
252	ГЭСН13-07-001-01	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм Объем=2 / 100	100 м2	0,02	1	0,02					184,96
		Итого прямые затраты									174,20
		ФОТ									165,49
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					88,84
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					439,29
		Всего по позиции									75,63
253	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,64	1	0,64	60,60	1,95	21 964,50		75,63
		Всего по позиции							118,17		112,09
254	ГЭСН13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой Объем=2,35 / 100	100 м2	0,0235	1	0,0235					110,49
		Итого прямые затраты									104,97
		ФОТ									56,35
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					273,41
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					34,93
		Всего по позиции									34,93
255	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,0000987	1	0,0000987	181 490,24	1,95	11 634,47		132,76
		Всего по позиции							353 905,97		132,76
256	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований Объем=0,000658*1000	кг	0,658	1	0,658	144,12	1,4	201,77		110,15
		Всего по позиции									108,08
257	ГЭСН13-03-004-16	прим. окраска термостойкой эмалью/ Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью кремнийорганической термостойкой Объем=2 / 100	100 м2	0,02	1	0,02					102,68
		Итого прямые затраты									55,12
		ФОТ									267,95
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					42,47
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					42,47
		Всего по позиции									217,21
258	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,00012	1	0,00012	181 490,24	1,95	13 397,50		217,21
		Всего по позиции							353 905,97		
259	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с Объем=0,0006*1000	кг	0,6	1	0,6	239,74	1,51	362,01		
		Всего по позиции									
260	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=0,35 / 100	100 м2	0,0035	1	0,0035					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**219,02**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					218,80
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					220,99
		Всего по позиции									107,21
261	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	**прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с**	кг	0,0861	1	0,0861	239,74	1,51	156 348,57 362,01		**547,22** **31,17**
		Всего по позиции									
262	ГЭСН11-01-040-03	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** Объем=22,8 / 100	100 м	0,228	1	0,228					**31,17**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 886,67**
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					1 535,42
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 735,02
		Всего по позиции									998,02
263	ПРАЙС	**Плинтус для полов из ПВХ, Ц=80р/м**	м	23,028	1	23,028			20 261,89		**4 619,71**
		Всего по позиции							80,00		**1 842,24**
		Итоги по разделу 7 Помещение №94 :									**1 842,24**
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									192 848,12
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									125 643,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									697,10
		Материалы									585,40
		Строительные работы									65 921,72
		Строительные работы									360 844,94
		в том числе:									360 832,33
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									115 970,20
		оплата труда машинистов (Отм)									522,31
		материалы									488,82
		накладные расходы									65 526,66
		сметная прибыль									118 990,45
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									59 333,89
		в том числе:									12,61
		оплата труда									
		накладные расходы									6,09
		сметная прибыль									4,45
		Монтажные работы									2,07
		в том числе:									24 254,95
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									9 667,61
		оплата труда машинистов (Отм)									174,79
		материалы									96,58
		накладные расходы									395,06
		сметная прибыль									9 202,73
											4 718,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									126 229,30
		Всего накладные расходы (справочно)									128 197,63
		Всего сметная прибыль (справочно)									64 054,14
		Всего по разделу 7 Помещение №94									**385 099,89**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				176,083057					
		Затраты труда машинистов				0,8388232					
Раздел 8. Помещение №95											
264	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**258,76**
		ФОТ									258,06
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					252,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					131,61
		Всего по позиции									
265	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	100 шт	0,01	1	0,01			64 706,00		**647,06**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**379,12**
		ФОТ									366,72
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					359,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					187,03
		Всего по позиции									
266	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. демонтаж точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2	1	2			93 096,00		**930,96**
		Итого прямые затраты									**2 160,70**
		ФОТ									2 160,70
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					1 966,24
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					993,92
		Всего по позиции									
267	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. установка точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2	1	2			2 576,35		**5 152,70**
		Итого прямые затраты									**3 161,73**
		ФОТ									3 070,46
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 794,12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 412,41
		Всего по позиции									
268	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	100 шт	0,01	1	0,01			3 706,88		**7 413,75**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									**92,62**
		ФОТ									92,53
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					112,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					66,62
		Всего по позиции									
269	ГЭСН20-02-002-08	прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			27 213,00		272,13
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									252,00
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					231,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					282,23
		Всего по позиции									166,56
270	ГЭСН10-01-036-01	прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее Объем=(2,7*3+2,05*2+1,5) / 100	100 м	0,137	1	0,137			70 079,00		700,79
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									684,22
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					684,22
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					745,80
		Всего по позиции									376,32
271	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,137	1	0,137			13 184,96		1 806,34
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									899,96
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					855,27
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					932,24
		Всего по позиции									470,40
272	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм Объем=(13,7) / 10	10 м	1,37	1	1,37	67,35	1,09	16 807,30 73,41		2 302,60 100,57
		Всего по позиции									
273	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					100,57
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									845,64
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					843,36
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					742,16
		Всего по позиции									371,08
274	ГЭСН18-03-006-03	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01			195 888,00		1 958,88
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									773,41
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					745,36
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					909,34
		Всего по позиции									536,66
275	ГЭСНр63-03-004-02	прим. разборка потолочных карт/ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15			221 941,00		2 219,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 208,29**
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 205,24
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 096,77
		Всего по позиции									542,36
276	ГЭСН15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях	100 м2	0,15	1	0,15			18 982,80		**2 847,42**
		Объем=15 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**11 546,20**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					11 388,14
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					11 502,02
		Всего по позиции									5 580,19
277	ПРАЙС	Потолочная карта Armstrong 600x600x12	шт	48	1	48			190 856,07		**28 628,41**
		Всего по позиции							250,00		**12 000,00**
278	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4483	1	0,4483					**12 000,00**
		Объем=(43,3+1,53) / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**2 206,86**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 196,86
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 218,83
		Всего по позиции									1 076,46
279	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	4,6175	1	4,6175	185,26	1,4	12 273,37		**5 502,15**
		Объем=0,0046175*1000							259,36		**1 197,59**
		Всего по позиции									
280	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4483	1	0,4483					**1 197,59**
		Объем=(43,3+1,53) / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**18 604,85**
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					17 198,17
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					17 370,15
		Всего по позиции									8 427,10
281	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	28,2429	1	28,2429	456,84	1,93	99 045,51		**44 402,10**
		Объем=0,0282429*1000							881,70		**24 901,76**
		Всего по позиции									
282	ГЭСН13-06-009-02	Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке	100 м2	0,01	1	0,01					**24 901,76**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**174,89**
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					172,93
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					164,28
		Всего по позиции									88,19
283	ФСБЦ-01.7.17.12-0001	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	шт	0,060848	1	0,060848	155,99	1,23	42 736,00		**427,36**
		Всего по позиции							191,87		**11,67**
284	ГЭСН13-07-001-01	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм	100 м2	0,01	1	0,01					**11,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									92,48
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					87,10
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					82,75
		Всего по позиции									44,42
285	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,32	1	0,32	60,60	1,95	21 965,00 118,17		219,65 37,81
286	ГЭСН13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой	100 м2	0,0124	1	0,0124					37,81
		Объем=1,24 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									59,13
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					58,29
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					55,38
		Всего по позиции									29,73
287	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,0000521	1	0,0000521	181 490,24	1,95	11 632,26 353 905,97		144,24 18,44
288	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,3472	1	0,3472	144,12	1,4	201,77		18,44 70,05
		Объем=0,0003472*1000									
		Всего по позиции									70,05
289	ГЭСН13-03-004-16	прим. окраска термостойкой эмалью/ Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью кремнийорганической термостойкой	100 м2	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									55,06
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					54,03
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					51,33
		Всего по позиции									27,56
290	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,00006	1	0,00006	181 490,24	1,95	13 395,00 353 905,97		133,95 21,23
291	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	0,3	1	0,3	239,74	1,51	362,01		21,23 108,60
		Объем=0,0003*1000									
		Всего по позиции									108,60
292	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0024	1	0,0024					
		Объем=0,24 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									150,17
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					150,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					151,52
		Всего по позиции									73,51
									156 333,33		375,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	0,05904	1	0,05904	239,74	1,51	362,01		21,37
		Всего по позиции									21,37
294	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=16,3 / 100	100 м	0,163	1	0,163					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 348,81
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					1 097,69
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 240,39
		Всего по позиции									713,50
295	ПРАЙС	Плинтус для полов из ПВХ, Ц=80р/м	м	16,463	1	16,463			20 261,96		3 302,70
		Всего по позиции							80,00		1 317,04
		Итоги по разделу 8 Помещение №95 :									1 317,04
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									84 847,57
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									42 644,72
		Оплата труда машинистов (Отм)									284,33
		Материалы									271,77
		Строительные работы									41 646,75
		в том числе:									135 049,46
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									36 790,50
		оплата труда машинистов (Отм)									282,63
		материалы									270,05
		накладные расходы									41 457,54
		сметная прибыль									37 658,08
		Монтажные работы									18 590,66
		в том числе:									14 144,47
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									5 854,22
		оплата труда машинистов (Отм)									1,70
		материалы									1,72
		накладные расходы									189,21
		сметная прибыль									5 372,65
		Всего ФОТ (справочно)									2 724,97
		Всего накладные расходы (справочно)									42 916,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									43 030,73
		Всего по разделу 8 Помещение №95									21 315,63
		справочно:									149 193,93
		Затраты труда рабочих				62,7848547					
		Затраты труда машинистов				0,3995628					
Раздел 9. Помещение №96											
296	ГЭСНм08-01-081-05	прим. демонтаж звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)	100 шт	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**258,76**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					258,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					252,90
		Всего по позиции									131,61
297	ГЭСНм08-01-081-05	**прим. установка звукового оповещателя/ Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**			**64 706,00**		**647,06**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**379,12**
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					366,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					359,39
		Всего по позиции									187,03
298	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. демонтаж точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**93 096,00**		**930,96**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**2 160,70**
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					2 160,70
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 966,24
		Всего по позиции									993,92
299	ГЭСНм10-08-002-02	**прим. установка точек пожарного оповещения/ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 576,35**		**5 152,70**
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**3 161,73**
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					3 070,46
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 794,12
		Всего по позиции									1 412,41
300	ГЭСН20-02-002-08	**прим. демонтаж диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**			**3 706,88**		**7 413,75**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**92,62**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					92,53
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					112,89
		Всего по позиции									66,62
301	ГЭСН20-02-002-08	**прим. установка диффузора/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**			**27 213,00**		**272,13**
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**252,00**
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					231,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					282,23
		Всего по позиции									166,56
									70 079,00		**700,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	ГЭСН10-01-036-01	прим. демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,137	1	0,137					
		Объем=(2,7*3+2,05*2+1,5) / 100									
		Итого прямые затраты									684,22
		ФОТ									684,22
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					745,80
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					376,32
		Всего по позиции							13 184,96		1 806,34
303	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,137	1	0,137					
		Итого прямые затраты									899,96
		ФОТ									855,27
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					932,24
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					470,40
		Всего по позиции							16 807,30		2 302,60
304	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	1,37	1	1,37	67,35	1,09	73,41		100,57
		Объем=(13,7) / 10									
		Всего по позиции									100,57
305	ГЭСНм08-02-390-01	прим. демонтаж/ Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,027	1	0,027					
		Объем=2,7 / 100									
		Итого прямые затраты									238,61
		ФОТ									238,59
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					233,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					121,68
		Всего по позиции							22 134,81		597,64
306	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,027	1	0,027					
		Объем=2,7 / 100									
		Итого прямые затраты									404,05
		ФОТ									397,65
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					389,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					202,80
		Всего по позиции							37 127,41		1 002,44
307	ФСБЦ-20.2.05.04-0059	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм	100 м	0,027	1	0,027	6 178,85	1,76	10 874,78		293,62
		Объем=2,7 / 100									
		Всего по позиции									293,62
308	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									845,64
		ФОТ									843,36
	Пр/812-099.1-2	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88					742,16
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					371,08
		Всего по позиции							195 888,00		1 958,88
309	ГЭСН18-03-006-03	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									773,41
		ФОТ									745,36
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					909,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					536,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									221 941,00
310	ГЭСНр63-03-004-02	прим. разборка потолочных карт/ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,162	1	0,162					2 219,41
		Объем=16,2 / 100									
		Итого прямые затраты									1 304,95
		ФОТ									1 301,65
	Пр/812-097.0-2	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 184,50
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					585,74
		Всего по позиции									18 982,65
311	ГЭСН15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях	100 м2	0,162	1	0,162					3 075,19
		Объем=16,2 / 100									
		Итого прямые затраты									12 469,89
		ФОТ									12 299,19
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					12 422,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					6 026,60
		Всего по позиции									190 855,99
312	ПРАЙС	Потолочная карта Armstrong 600x600x12	шт	56	1	56			250,00		30 918,67
		Всего по позиции									14 000,00
313	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4703	1	0,4703					14 000,00
		Объем=(45,5+1,53) / 100									
		Итого прямые затраты									2 315,16
		ФОТ									2 304,67
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					2 327,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 129,29
		Всего по позиции									12 273,38
314	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	4,8441	1	4,8441	185,26	1,4	259,36		5 772,17
		Объем=0,0048441*1000									1 256,37
		Всего по позиции									1 256,37
315	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4703	1	0,4703					
		Объем=(45,5+1,53) / 100									
		Итого прямые затраты									19 517,86
		ФОТ									18 042,15
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					18 222,57
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					8 840,65
		Всего по позиции									99 045,46
316	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	29,6289	1	29,6289	456,84	1,93	881,70		46 581,08
		Объем=0,0296289*1000									26 123,80
		Всего по позиции									26 123,80
317	ГЭСН13-06-009-02	Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке	100 м2	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									174,89
		ФОТ									172,93
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					164,28
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					88,19
		Всего по позиции							42 736,00		427,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	ФСБЦ-01.7.17.12-0001	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	шт	0,060848	1	0,060848	155,99	1,23	191,87		11,67
		Всего по позиции									11,67
319	ГЭСН13-07-001-01	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм Объем=1 / 100	100 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									92,48
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					87,10
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					82,75
		Всего по позиции									44,42
320	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,32	1	0,32	60,60	1,95	21 965,00		219,65
		Всего по позиции							118,17		37,81
321	ГЭСН13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой Объем=1,14 / 100	100 м2	0,0114	1	0,0114					37,81
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									54,38
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					53,60
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					50,92
		Всего по позиции									27,34
322	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,0000479	1	0,0000479	181 490,24	1,95	11 635,09		132,64
		Всего по позиции							353 905,97		16,95
323	ФСБЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований Объем=0,0003192*1000	кг	0,3192	1	0,3192	144,12	1,4	201,77		16,95
		Всего по позиции									64,40
324	ГЭСН13-03-004-16	прим. окраска термостойкой эмалью/ Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью кремнийорганической термостойкой Объем=1 / 100	100 м2	0,01	1	0,01					64,40
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									55,06
	Пр/812-013.0-2	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					54,03
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					51,33
		Всего по позиции									27,56
325	ФСБЦ-14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	0,00006	1	0,00006	181 490,24	1,95	13 395,00		133,95
		Всего по позиции							353 905,97		21,23
326	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с Объем=0,0003*1000	кг	0,3	1	0,3	239,74	1,51	362,01		21,23
		Всего по позиции									108,60
327	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=0,14 / 100	100 м2	0,0014	1	0,0014					108,60
		Итого прямые затраты									88,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									87,52
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					88,40
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					42,88
		Всего по позиции							156 792,86		**219,51**
328	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмаль/ Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	0,03444	1	0,03444	239,74	1,51	362,01		**12,47**
		Всего по позиции									**12,47**
329	ГЭСН11-01-040-03	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** Объем=17 / 100	100 м	0,17	1	0,17					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**1 406,74**
	Пр/812-011.0-2	НР Полы	%	113		113					1 144,82
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 293,65
		Всего по позиции									744,13
330	ПРАЙС	**Плинтус для полов из ПВХ, Ц=80р/м**	м	17,17	1	17,17			20 261,88		**3 444,52**
		Всего по позиции							80,00		**1 373,60**
		Итоги по разделу 9 Помещение №96 :									**1 373,60**
		Всего прямые затраты (справочно)									91 147,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									45 204,47
		Эксплуатация машин									301,52
		Оплата труда машинистов (Отм)									287,45
		Материалы									45 354,07
		Строительные работы									143 312,36
		в том числе:									
		оплата труда									38 714,36
		эксплуатация машин и механизмов									299,77
		оплата труда машинистов (Отм)									285,38
		материалы									44 855,45
		накладные расходы									39 612,96
		сметная прибыль									19 544,44
		Монтажные работы									16 038,17
		в том числе:									
		оплата труда									6 490,11
		эксплуатация машин и механизмов									1,75
		оплата труда машинистов (Отм)									2,07
		материалы									498,62
		накладные расходы									5 996,17
		сметная прибыль									3 049,45
		Всего ФОТ (справочно)									45 491,92
		Всего накладные расходы (справочно)									45 609,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									22 593,89
		Всего по разделу 9 Помещение №96									**159 350,53**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				66,4316185					
		Затраты труда машинистов				0,4225083					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 10. Строительный мусор											
331	ГЭСНр69-01-015-01	**Затаривание строительного мусора в мешки**	т	5,40048	1	5,40048					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**7 190,45**
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					3 793,43
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					3 527,89
		Всего по позиции									1 669,11
332	47-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** Объем=0,059+0,0498++5,40048+33,7*1,5/1000	1т груза	5,55983	1	5,55983			2 293,77 1 463,08	1,35	**12 387,45** **10 981,54**
		Всего по позиции									**10 981,54**
333	02-15-1-01-0030	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км**	1т груза	5,55983	1	5,55983			497,57	1,35	**3 734,65**
		Всего по позиции									**3 734,65**
334	Распоряжение правительства РФ от 01.09.2025 N 2409-Р	**Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твёрдых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные).**	т	5,55983	1	5,55983			1 088,30		**6 050,76**
		Всего по позиции									**6 050,76**
		Итоги по разделу 10 Строительный мусор :									
		Всего прямые затраты (справочно)									27 957,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 793,43
		Материалы									3 397,02
		Перевозка									20 766,95
		Строительные работы									33 154,40
		Строительные работы									12 387,45
		в том числе:									
		оплата труда									3 793,43
		материалы									3 397,02
		накладные расходы									3 527,89
		сметная прибыль									1 669,11
		Перевозка									20 766,95
		Всего ФОТ (справочно)									3 793,43
		Всего накладные расходы (справочно)									3 527,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 669,11
		Всего по разделу 10 Строительный мусор									**33 154,40**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				7,5093674					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 299 401,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									716 739,32
		Эксплуатация машин									5 959,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 790,02
		Материалы									548 145,95
		Перевозка									20 766,95
		Строительные работы									2 276 040,52
		Строительные работы									2 255 260,96
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									669 337,64
		эксплуатация машин и механизмов									5 696,67
		оплата труда машинистов (Отм)									7 626,92
		материалы									540 422,73
		накладные расходы									686 694,28
		сметная прибыль									345 482,72
		Перевозка									20 766,95
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									12,61
		в том числе:									
		оплата труда									6,09
		накладные расходы									4,45
		сметная прибыль									2,07
		Монтажные работы									123 268,40
		в том числе:									
		оплата труда									47 395,59
		эксплуатация машин и механизмов									262,68
		оплата труда машинистов (Отм)									163,10
		материалы									7 723,22
		накладные расходы									44 776,67
		сметная прибыль									22 947,14
		Всего ФОТ (справочно)									724 529,34
		Всего накладные расходы (справочно)									731 475,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									368 431,93
		ВСЕГО по смете									**2 399 308,92**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих				1084,1394388					954,00
		Затраты труда машинистов				12,0254195					

Составил: Специалист I категории РСС (Типисова Юлия Павловна)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель начальника службы РСС (Давыдов Денис Валерьевич)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]