

СОГЛАСОВАНО
Директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»
И.В. Панов
09 апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Аэропорт Сургут»
Е.В. Дьячков
2025 г.



План

организационных и технических мероприятий по подготовке АО «Аэропорт Сургут»
к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

№ п/ п	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки предоставления документации	Ответственные ИТР
1	Подготовить организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц: - ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением; - ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с п. 228 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.09.2025	Начальник службы Яценков В.В. Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б.
2	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций на каждый тип основного и вспомогательного оборудования ОПО, разработанного в соответствии с п. 278 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.08.2025	Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б.
3	Обеспечить выполнение требований, установленных частью 6 ст.20 и частью 3 ст.23.2 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».	Не позднее 30.08.2025	Начальник службы Яценков В.В. Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б.
4	Произвести испытание котлов и водяных систем ИТП на прочность и плотность пробным давлением, но не ниже 7,5 кгс/см ² (гидравлические испытания) для выявления дефектов.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Коваль В.Б.
5	Выполнить текущий ремонт котлов ДКВР 6,5/13 ст.№1; №2; ДКВР 10/13 №3; №4: - вскрытие топки котла, осмотр и очистка	Не позднее 30.08.2025	Инженер Коваль В.Б.

	наружных поверхностей труб, промывка котла от шлама мехспособом; - частичный ремонт обмуровки котла и её покраска снаружи; - ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры.		
6	Произвести обследования дымовой трубы и газоходов перед отопительным периодом, подготовить копию паспорта дымовой трубы, водогрейных котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний. Выполнить инструментальную проверку сопротивления заземляющего контура трубы с составлением акта.	Не позднее 01.08.2025	Инженер Коваль В.Б.
7	Подготовить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Анисимов А.С.
8	Провести промывку теплопотребляющих установок, участков наружной тепловой сети, подготовить акты о проведении промывки.	Не позднее 01.09.2025	Инженер Анисимов А.С.
9	Провести периодическую поверку КИПиА водогрейных котлах и оборудовании котельной, в ИТП объектов теплопотребления.	Не позднее 01.09.2025	Инженер Коваль В.Б.
10	Выполнить ревизию и текущий ремонт запорной и предохранительной арматуры, насосного оборудования котельной с составлением актов, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С.
11	Выполнить ревизию и необходимый ремонт электрооборудования котельной.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Коваль В.Б.
12	Подготовить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Коваль В.Б.
13	Подготовить копии утвержденных инструкций по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.	Не позднее 31.07.2025	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С.
14	Подготовить копии программ противоаварийных тренировок, журнала, подтверждающего проведение противоаварийных тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С.

15	Выполнить ревизию и техническое обслуживание оборудования ИТП на объектах предприятия, с последующим оформлением актов.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Анисимов А.С.
16	Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения ресурсоснабжающей организации с потребителями тепловой энергии.	Не позднее 31.08.2025	Начальник службы Яценков В.В.
17	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и аварийной службы для эксплуатации оборудования.	Не позднее 30.08.2025	Инженер Анисимов А.С.
18	Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета.	Не позднее 30.08.2025	Инженер Анисимов А.С.
19	Предоставить копии технических отчетов проведения режимно-наладочных испытаний котлов, копии режимных карт котлов.	Не позднее 30.09.2025	Инженер Коваль В.Б.
20	Предоставить копию выписки из реестра Ростехнадзора договора гражданской ответственности.	Не позднее 30.08.2025	Начальник службы Яценков В.В.
21	Предоставление копии актов периодической поверки узла учета абонента, актов разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности.	Не позднее 31.08.2025	Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б.
22	Подготовить акт проверки технической готовности объекта к отопительному периоду, подписанный представителями теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии (абонента).	Не позднее 01.09.2025	Инженер Анисимов А.С.

Начальник службы ТиСТО

В.В. Яценков