


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности	м2	66,43	1,27	0,80	0,47		84,37	53,15	31,22	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 53,15)									50,49			
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 53,15)									27,11			
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ПРИМ. Покрытие поверхностей отмостки грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз.///Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,6643	60,73	59,16	1,39	0,37	40,34	39,30	0,92	0,25
Накладные расходы 101% ФОТ (от 39,55)									39,95			
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 39,55)									19,38			
4	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,006843	30 554,42				209,08			
5	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой размер ячейки 100х100 мм с креплением сетки к основанию	т	0,36	480,25	148,11	46,55	6,77	172,89	53,32	16,76	2,44
Накладные расходы 103% ФОТ (от 55,76)									57,43			
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 55,76)									32,34			
6	ФССЦ-08.1.02.17-0083 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	67,7586	9,67				655,23			
7	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,6643	487,02	414,88	63,60	24,65	323,53	275,60	42,25	16,38
Накладные расходы 113% ФОТ (от 291,98)									329,94			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 291,98)									189,79			
8	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1,355	519,80				704,33			
9	ФЕР13-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ПРИМ. Железнение поверхности бетонного покрытия цементом.///Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 1 мм	100 м2	0,6643	831,07	795,54	35,53	5,92	552,08	528,48	23,60	3,93
Накладные расходы 95% ФОТ (от 532,41)									505,79			
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 532,41)									271,53			
10	ФССЦ-03.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Портландцемент с минеральными добавками М300 D20 (ЦЕМ II 22,5Н)	т	0,08784	424,00				37,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт отмостки у центрального входа (справа)												
11	ФЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка бетонных поверхностей скатым воздухом	м2	18,9	16,35	3,27	13,08		309,02	61,80	247,22	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 61,80)									64,27			
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 61,80)									36,46			
12	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности	м2	18,9	1,27	0,80	0,47		24,00	15,12	8,88	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 15,12)									14,36			
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 15,12)									7,71			
13	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ПРИМ. Покрытие поверхностей отмостки грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз.////Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,189	60,73	59,16	1,39	0,37	11,48	11,18	0,26	0,07
Накладные расходы 101% ФОТ (от 11,25)									11,36			
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 11,25)									5,51			
14	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРОС Грунт М"	т	0,001947	30 554,42				59,49			
15	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,189	733,25	424,54	300,18	45,18	138,58	80,24	56,73	8,54
Накладные расходы 113% ФОТ (от 88,78)									100,32			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 88,78)									57,71			
16	ФССЦ-04.1.02.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон для бетонных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)	м3	0,57834	603,82				349,21			
17	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	0,189	302,76	174,97	127,79	51,72	57,22	33,07	24,15	9,78
Накладные расходы 113% ФОТ (от 42,85)									48,42			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 42,85)									27,85			
18	ФССЦ-04.1.02.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон для бетонных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)	м3	1,35	603,82				815,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР13-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ПРИМ. Железнение поверхности бетонного покрытия цементом. ///Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 1 мм	100 м2	0,189	831,07	795,54	35,53	5,92	157,07	150,36	6,71	1,12
Накладные расходы 95% ФОТ (от 151,48)										143,91		
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 151,48)										77,25		
20	ФССЦ-03.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Портландцемент с минеральными добавками М300 D20 (ЦЕМ II 22.5Н)	т	0,02499	424,00				10,60			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09. Прочие объекты. 8 270,02 * 19,08												
ВСЕГО по смете												
									5 797,05	1 518,85	1 327,60	42,51
									1 592,16			
									880,81			
									8 270,02			
									2 950,60			
									1 327,60			
									1 561,36			
									1 592,16			
									880,81			
									157 791,98			
									157 791,98			

Составил:  инженер СО Оселедько Г. А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  ведущий инженер СО Мокошеев А. Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]