

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальная смета)

капитальный ремонт сетей ТС на участках от ТК-4 до ТК-5 и от ТК-4 до здания «Склад пиротехнических средств» по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, служебно-техническая зона аэропорта (кадастровый №86:10:0101000:3519).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Основание:                                                | Дефектная ведомость             |
| Сметная стоимость                                         | 6 748 701,89 руб. без учета НДС |
| строительных работ                                        | 349,13 тыс.руб.                 |
| монтажных работ                                           | 4,58 тыс.руб.                   |
| Средства на оплату труда                                  | 19,31 тыс.руб.                  |
| Сметная трудоемкость                                      | 2 049,24 чел.час                |
| Трудозатраты механизаторов                                | 123,22 чел.час                  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2026г                      |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Обоснование                                                     | Наименование работ и затрат                                                                                                  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |             |          |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-------------|----------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        | Всего                   | В том числе |          |        | Всего                 | В том числе |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш   | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                               | 3                                                                                                                            | 4                 | 5      | 6                       | 7           | 8        | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     |
| Раздел 1. Тепловая камера №4                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        |                         |             |          |        |                       |             |        |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | ФЕР01-01-013-08<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3           | 0,0825 | 3 880,79                | 88,26       | 3 788,19 | 385,16 | 320,17                | 7,28        | 312,53 | 31,78  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        |                         |             |          |        |                       |             |        |        |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 40,15)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        |                         |             |          |        | 36,94                 |             |        |        |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 40,15)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                              |                   |        |                         |             |          |        | 18,47                 |             |        |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6        | 7        | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                        | ФССЦпг-03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км                                                                   | 1 т груза | 132      | 3,64     |          | 3,64   |       | 480,48   |        | 480,48 |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       |          |        |        |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР01-02-056-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Доработка грунта вручную.///Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3    | 0,06     | 2 245,42 | 2 245,42 |        |       | 134,73   | 134,73 |        |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       |          |        |        |      |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 154,94)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 137,90   |        |        |      |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 154,94)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 61,98    |        |        |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                        | ФССЦпг-01-01-01-037<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)                                                                                                    | 1 т груза | 68       | 2,45     |          |        |       | 166,60   |        |        |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР01-02-027-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2                                                                                                                               | 1000 м2   | 0,266667 | 118,71   |          | 118,71 | 13,37 | 31,66    |        | 31,66  | 3,57 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       |          |        |        |      |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 3,57)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 3,18     |        |        |      |
| Сметная прибыль 41% ФОТ (от 3,57)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 1,46     |        |        |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 с послойным трамбованием                                                                                                     | 100 м3    | 0,425    | 838,35   | 838,35   |        |       | 356,30   | 356,30 |        |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       |          |        |        |      |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 409,75)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 364,68   |        |        |      |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 409,75)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 163,90   |        |        |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                        | ФССЦ-02.3.01.02-0005<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Песок несортированный                                                                                                                                                                          | м3        | 42,5     | 83,49    |          |        |       | 3 548,33 |        |        |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР01-02-066-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых с последующей разборкой                                                                           | 100 м2    | 0,3      | 409,30   | 255,05   | 77,16  | 8,91  | 122,79   | 76,52  | 23,15  | 2,67 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       |          |        |        |      |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 90,67)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 80,70    |        |        |      |
| Сметная прибыль 41% ФОТ (от 90,67)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |           |          |          |          |        |       | 37,17    |        |        |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6         | 7        | 8         | 9      | 10       | 11       | 12       | 13    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                     | ФССЦ-11.2.13.04-0012<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты: из досок толщиной 40 мм                                                                                                                                                                | м2     | 6,6     | 57,63     |          |           |        | 380,36   |          |          |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР07-01-029-35<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | ПРИМ. Демонтаж плит перекрытия ТК.///Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 100 шт | 0,02    | 12 293,08 | 1 465,71 | 10 827,37 | 540,02 | 245,86   | 29,31    | 216,55   | 10,80 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        |          |          |          |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 44,51)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 48,96    |          |          |       |
| Сметная прибыль 73% ФОТ (от 44,51)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 32,49    |          |          |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕРр66-8-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр            | Демонтаж чугунных люков                                                                                                                                                                      | шт     | 4       | 20,54     | 20,54    |           |        | 82,16    | 82,16    |          |       |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        |          |          |          |       |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 94,48)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 84,09    |          |          |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 94,48)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 41,57    |          |          |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР46-04-001-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Демонтаж стен тепловой камеры из блоков фундаментных ФБС-24.4.6-Т.///Разборка: железобетонных фундаментов                                                                                    | м3     | 7,2     | 437,52    | 161,15   | 253,93    |        | 3 150,14 | 1 160,28 | 1 828,30 |       |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        |          |          |          |       |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 334,32)                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 1 374,35 |          |          |       |
| Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 334,32)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 787,25   |          |          |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕРр66-16-8<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Гильзы. Демонтаж гильз прохода трубопроводов через стены ТК диаметром 325 мм длиной 0,6м.///Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм                    | 100 м  | 0,024   | 1 361,33  | 774,52   | 487,70    | 57,27  | 32,67    | 18,59    | 11,70    | 1,37  |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 22,75)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 20,25    |          |          |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 22,75)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 10,01    |          |          |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕРр66-16-6<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Гильзы. Демонтаж гильз прохода трубопроводов через стены ТК диаметром 219 мм длиной 0,6м.///Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм                    | 100 м  | 0,018   | 974,93    | 508,39   | 402,25    | 47,41  | 17,55    | 9,15     | 7,24     | 0,85  |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 11,37)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 10,12    |          |          |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 11,37)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |        |         |           |          |           |        | 5,00     |          |          |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР27-03-008-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Разборка а/б покрытия тротуара.///Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных                                                                                                            | 100 м3 | 0,00512 | 7 084,17  | 1 718,26 | 5 365,91  | 464,37 | 36,27    | 8,80     | 27,47    | 2,38  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6        | 7      | 8        | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 12,50)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 18,38    |        |        |       |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 12,50)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 16,75    |        |        |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР68-14-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                                                                                                               | 100 м  | 0,082 | 1 789,67 | 678,24 | 1 111,43 | 94,56  | 146,75   | 55,62  | 91,13  | 7,75  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 71,71)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 73,14    |        |        |       |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 71,71)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 38,72    |        |        |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР68-14-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Разборка поребриков тротуара.///Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                                                                               | 100 м  | 0,06  | 1 789,67 | 678,24 | 1 111,43 | 94,56  | 107,38   | 40,69  | 66,69  | 5,67  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 52,46)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 53,51    |        |        |       |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 52,46)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 28,33    |        |        |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР15-01-063-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Разборка облицовки стен ТК из профлиста по металлическому каркасу.///Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,102 | 799,67   | 760,84 | 38,83    | 5,56   | 81,57    | 77,61  | 3,96   | 0,57  |
| Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>571/пр п.83 табл.2                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 89,82)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 89,82    |        |        |       |
| Сметная прибыль 49% ФОТ (от 89,82)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 44,01    |        |        |       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР08-01-003-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оклеечной изоляции верха ТК из 1 слоя техноэласта.///Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой                                                                                              | 100 м2 | 0,162 | 202,06   | 112,22 | 89,84    | 5,10   | 32,73    | 18,18  | 14,55  | 0,83  |
| Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8<br>571/пр п.83 табл.2                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 21,74)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 23,91    |        |        |       |
| Сметная прибыль 69% ФОТ (от 21,74)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        | 15,00    |        |        |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР07-05-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т                                                                                                                                                                               | 100 шт | 0,33  | 3 350,57 | 478,42 | 2 248,39 | 253,04 | 1 105,69 | 157,88 | 741,97 | 83,50 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |        |          |        |          |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7        | 8        | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|
| Накладные расходы 116% ФОТ (от 265,06)                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 307,47   |        |        |       |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 265,06)                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 212,05   |        |        |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-04.1.02.05-0043<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)                                                                           | м3     | 0,1353 | 665,00   |          |          |        | 89,97    |        |        |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-05.2.02.01-0053<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/         | шт     | 27     | 314,94   |          |          |        | 8 503,38 |        |        |       |
| 25                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР08-01-003-07<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону                           | 100 м2 | 0,465  | 1 219,88 | 231,85   | 89,55    | 2,32   | 567,24   | 107,81 | 41,64  | 1,08  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 125,06)                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 137,57   |        |        |       |
| Сметная прибыль 69% ФОТ (от 125,06)                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 86,29    |        |        |       |
| 26                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР07-01-006-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Перекрытие ТК пустотными плитами ПК-60-10.///Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т  | 100 шт | 0,04   | 8 987,12 | 1 595,87 | 4 428,11 | 425,26 | 359,48   | 63,83  | 177,12 | 17,01 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 90,41)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 99,45    |        |        |       |
| Сметная прибыль 73% ФОТ (от 90,41)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 66,00    |        |        |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-04.1.02.05-0043<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)                                                                           | м3     | 0,628  | 665,00   |          |          |        | 417,62   |        |        |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-05.1.06.04-1521<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты перекрытия многпустотные: ПК 60.10-8А+VT-C7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,83 кг/ (серия 1.141.1-19с)                     | м3     | 5,2    | 1 440,07 |          |          |        | 7 488,36 |        |        |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР09-03-015-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Монтаж промежуточных балок под плиты перекрытия из двутавра №20.///Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м     | т      | 0,189  | 578,37   | 141,71   | 351,16   | 24,65  | 109,31   | 26,78  | 66,37  | 4,66  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 93% ФОТ (от 35,46)                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 32,98    |        |        |       |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 35,46)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |        | 21,99    |        |        |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-07.2.07.12-0019<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т      | 0,189  | 8 060,00 |          |          |        | 1 523,34 |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        | 8        | 9      | 10     | 11     | 12    | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕРр53-20-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Заделка кирпичной кладкой по верху ТК.///Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен          | 100 м3  | 0,0134  | 22 123,57 | 5 425,63 | 4 212,00 | 526,50 | 296,46 | 72,70  | 56,44 | 7,06 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 90,67)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 83,42  |        |       |      |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 90,67)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 47,15  |        |       |      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-06.1.01.05-0035<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100                                             | 1000 шт | 0,52528 | 1 752,60  |          |          |        | 920,61 |        |       |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР46-03-010-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2                             | 100 шт  | 0,04    | 787,09    | 387,48   | 399,61   |        | 31,48  | 15,50  | 15,98 |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 17,83)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 18,36  |        |       |      |
| Сметная прибыль 59% ФОТ (от 17,83)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 10,52  |        |       |      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР23-04-011-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка люка                                                                                                | шт      | 4       | 18,47     | 13,02    | 4,93     | 0,70   | 73,88  | 52,08  | 19,72 | 2,80 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 62,69)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 73,35  |        |       |      |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 62,69)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 46,39  |        |       |      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                       | ПРАЙС                                                                    | Люк полимерный Ц=2700/1,2/18,4                                                                                |         | 4       | 122,28    |          |          |        | 489,12 |        |       |      |
| Цена МАТ=2700/1,2/18,4                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР08-01-003-07<br>Приказ Минстроя России<br>от 24.05.2021 №321/пр       | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2  | 0,576   | 384,15    | 231,85   | 89,55    | 2,32   | 221,27 | 133,55 | 51,58 | 1,34 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 154,92)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 170,41 |        |       |      |
| Сметная прибыль 69% ФОТ (от 154,92)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 106,89 |        |       |      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР13-03-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой                           | 100 м2  | 0,359   | 211,31    | 89,72    | 11,53    | 0,22   | 75,86  | 32,21  | 4,14  | 0,08 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 94% ФОТ (от 37,12)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 34,89  |        |       |      |
| Сметная прибыль 51% ФОТ (от 37,12)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                               |         |         |           |          |          |        | 18,93  |        |       |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6         | 7        | 8      | 9    | 10       | 11     | 12    | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|--------|------|----------|--------|-------|------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-01.2.03.01-0021<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Вязущее дорожное полимерно-битумное<br>ТехноНИКОЛЬ марки ВДПБ-60                                                                                                   | кг     | 1,98     | 6,47      |          |        |      | 12,81    |        |       |      |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР08-01-003-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 24.05.2021 №321/пр       | Гидроизоляция стен, фундаментов:<br>горизонтальная оклеечная в 1 слой                                                                                              | 100 м2 | 0,359    | 294,29    | 140,28   | 112,30 | 6,38 | 105,65   | 50,36  | 40,32 | 2,29 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      |          |        |       |      |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 60,20)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 66,22    |        |       |      |
| Сметная прибыль 69% ФОТ (от 60,20)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 41,54    |        |       |      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-01.2.01.02-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Битум горячий                                                                                                                                                      | т      | 0,002872 | 1 946,91  |          |        |      | 5,59     |        |       |      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-01.2.03.03-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Мастика "Ярославна БПХ-1"                                                                                                                                          | т      | 0,07898  | 19 578,90 |          |        |      | 1 546,34 |        |       |      |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-12.1.02.03-0181<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Техноэласт Титан: BASE                                                                                                                                             | м2     | 39,49    | 57,67     |          |        |      | 2 277,39 |        |       |      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР15-01-063-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Наружная облицовка поверхности стен в<br>вертикальном исполнении по металлическому<br>каркасу (с его устройством): металлосоайдингом<br>без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,198    | 12 077,11 | 1 249,95 | 69,34  | 7,94 | 2 391,27 | 247,49 | 13,73 | 1,57 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      |          |        |       |      |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 286,18)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 286,18   |        |       |      |
| Сметная прибыль 49% ФОТ (от 286,18)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 140,23   |        |       |      |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                       | ПРАЙС<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр                 | Профнастил оцинкованный окрашенный С10-<br>1100-0,5 Ц=620/1,2/15,54                                                                                                | м2     | 23,364   | 33,25     |          |        |      | 776,85   |        |       |      |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР12-01-010-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Устройство мелких покрытий (брендмауэры,<br>парапеты, свесы и т.п.) из окрашенного листового<br>железа по периметру ТК                                             | 100 м2 | 0,071    | 7 497,02  | 953,49   | 27,35  | 3,51 | 532,29   | 67,70  | 1,94  | 0,25 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      |          |        |       |      |
| Накладные расходы 109% ФОТ (от 78,11)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 85,14    |        |       |      |
| Сметная прибыль 57% ФОТ (от 78,11)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |        |      | 44,52    |        |       |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6         | 7         | 8         | 9        | 10     | 11    | 12     | 13    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 47                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕРр66-16-7<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Гильзы. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм                                                                 | 100 м | 0,15   | 1 107,14  | 565,54    | 465,16    | 54,70    | 166,07 | 84,83 | 69,77  | 8,21  |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 105,76)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 94,13  |       |        |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 105,76)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 46,53  |       |        |       |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР22-01-011-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка гильз.///Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм                                                  | км    | 0,001  | 30 466,58 | 5 998,86  | 21 190,68 | 1 943,53 | 30,47  | 6,00  | 21,19  | 1,94  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          |        |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 8,84)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 10,34  |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 8,84)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 6,54   |       |        |       |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР22-01-011-11<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка гильз.///Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 426 мм                                                  | км    | 0,0012 | 57 009,66 | 11 581,13 | 41 281,54 | 3 754,61 | 68,41  | 13,90 | 49,54  | 4,51  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          |        |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 20,50)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 23,99  |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 20,50)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 15,17  |       |        |       |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                    | ФССЦ-23.3.03.02-0187<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные прямошовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 9 мм         | м     | 1,2048 | 585,00    |           |           |          | 704,81 |       |        |       |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР22-01-011-09<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка гильз.///Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 325 мм                                                  | км    | 0,0012 | 40 914,60 | 8 486,48  | 28 725,45 | 2 552,30 | 49,10  | 10,18 | 34,47  | 3,06  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          |        |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 14,77)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 17,28  |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 14,77)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 10,93  |       |        |       |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                    | ФССЦ-23.5.02.02-0102<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м     | 1,2048 | 450,00    |           |           |          | 542,16 |       |        |       |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР22-06-005-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 20 мм                                                            | шт    | 5      | 102,70    | 15,93     | 70,31     | 6,16     | 513,50 | 79,65 | 351,55 | 30,80 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          |        |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 122,40)                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 143,21 |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 122,40)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |       |        |           |           |           |          | 90,58  |       |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6         | 7      | 8     | 9    | 10        | 11       | 12       | 13     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|-------|------|-----------|----------|----------|--------|
| 54                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР16-07-007-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство гидрпломбы | 100 м | 0,0535 | 10 302,45 | 649,72 | 16,43 | 2,32 | 551,18    | 34,76    | 0,88     | 0,12   |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           |          |          |        |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 40,09)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 48,51    |          |        |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 40,09)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 28,86    |          |        |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР18-07-001-05<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка кранов воздушных                                                                                                                             | компл | 5      | 27,34     | 1,41   |       |      | 136,70    | 7,05     |          |        |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           |          |          |        |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 8,11)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 9,81     |          |        |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 8,11)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 5,84     |          |        |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР16-05-001-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм                      | шт    | 2      | 45,18     | 15,33  | 5,19  | 0,23 | 90,36     | 30,66    | 10,38    | 0,46   |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           |          |          |        |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 35,72)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 43,22    |          |        |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 35,72)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 25,72    |          |        |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-18.1.09.06-0056<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм                                                                | шт    | 2      | 239,08    |        |       |      | 478,16    |          |          |        |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР16-05-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм                      | шт    | 11     | 44,91     | 15,33  | 4,38  | 0,12 | 494,01    | 168,63   | 48,18    | 1,32   |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           |          |          |        |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 195,24)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 236,24   |          |        |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 195,24)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      |           | 140,57   |          |        |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-18.1.09.06-0053<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм                                                                | шт    | 2      | 69,93     |        |       |      | 139,86    |          |          |        |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      | 43 360,55 | 3 538,77 | 4 932,32 | 240,30 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      | 44 631,24 | 4 069,61 | 5 672,17 | 240,30 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      | 4 442,11  |          |          |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      | 2 515,38  |          |          |        |
| Итого по разделу 1 Тепловая камера №4                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |        |           |        |       |      | 51 588,73 |          |          |        |

| 1                                                                      | 2                                                                        | 3                                                                                 | 4      | 5       | 6        | 7        | 8        | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|
| <b>Раздел 2. Тепловая камера ТК 5</b>                                  |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| 60                                                                     | ФЕР27-03-008-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Разборка а/б покрытия тротуара.///Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,01768 | 7 084,17 | 1 718,26 | 5 365,91 | 464,37 | 125,25   | 30,38  | 94,87  | 8,21  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 43,15)                                  |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 63,43    |        |        |       |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 43,15)                                    |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 57,82    |        |        |       |
| 61                                                                     | ФЕРр68-14-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                   | 100 м  | 0,11    | 1 789,67 | 678,24   | 1 111,43 | 94,56  | 196,86   | 74,61  | 122,25 | 10,40 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 96,20)                                  |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 98,12    |        |        |       |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 96,20)                                     |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 51,95    |        |        |       |
| 62                                                                     | ФЕРр68-14-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Разборка поребриков тротуара.///Разборка бортовых камней: на бетонном основании   | 100 м  | 0,16    | 1 789,67 | 678,24   | 1 111,43 | 94,56  | 286,35   | 108,52 | 177,83 | 15,13 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 139,93)                                 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 142,73   |        |        |       |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 139,93)                                    |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 75,56    |        |        |       |
| 63                                                                     | ФЕРр68-38-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр           | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м                                  | 100 м  | 0,27    | 315,76   | 289,67   | 24,64    | 3,48   | 85,26    | 78,21  | 6,65   | 0,94  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 90,88)                                  |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 92,70    |        |        |       |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 90,88)                                     |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 49,08    |        |        |       |
| 64                                                                     | ФССЦ-01.7.17.06-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм                    | шт     | 2       | 1 438,00 |          |          |        | 2 876,00 |        |        |       |
| 65                                                                     | ФЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 01.06.2020 №294/пр       | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                 | 100 м3 | 0,03315 | 6 802,24 | 199,21   | 6 585,95 | 267,67 | 225,49   | 6,60   | 218,32 | 8,87  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 16,46)                                  |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 24,20    |        |        |       |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 16,46)                                    |                                                                          |                                                                                   |        |         |          |          |          |        | 22,06    |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                 | 4       | 5        | 6         | 7        | 8        | 9      | 10     | 11     | 12    | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 66                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-02.2.05.04-0046<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм                                                               | м3      | 3,6465   | 139,63    |          |          |        | 509,16 |        |       |      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР27-07-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 14.10.2021 №746/пр       | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2  | 0,221    | 356,90    | 153,85   | 71,65    | 0,80   | 78,87  | 34,00  | 15,83 | 0,18 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 113% ФОТ (от 39,28)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 44,39  |        |       |      |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 39,28)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 30,25  |        |       |      |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-04.2.02.01-0011<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Асфальт литой: для покрытий тротуаров                                                                                             | м3      | 0,57794  | 683,09    |          |          |        | 394,79 |        |       |      |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР27-07-001-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 14.10.2021 №746/пр       | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01                                                     | 100 м2  | 0,221    | 352,83    | 247,83   | 105,00   |        | 77,98  | 54,77  | 23,21 |      |
| добавить до толщ 80 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 113% ФОТ (от 62,99)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 71,18  |        |       |      |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 62,99)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 48,50  |        |       |      |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-04.2.02.01-0011<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Асфальт литой: для покрытий тротуаров                                                                                             | м3      | 1,21     | 683,09    |          |          |        | 826,54 |        |       |      |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР27-02-010-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий                                                                    | 100 м   | 0,11     | 4 736,98  | 955,65   | 91,28    | 8,70   | 521,07 | 105,12 | 10,04 | 0,96 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 121,85)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 179,12 |        |       |      |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 121,85)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 163,28 |        |       |      |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР01-01-049-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Срезка и складирование растительного слоя газона./// Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2                          | 1000 м3 | 0,000825 | 10 872,99 | 4 519,24 | 6 332,05 | 635,58 | 8,97   | 3,73   | 5,22  | 0,52 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        |        |        |       |      |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 4,81)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 4,43   |        |       |      |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4,81)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |        | 2,21   |        |       |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                           | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 74                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР47-01-001-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Разбивка участка                                                                                                            | 100 м2 | 0,55  | 83,82    | 75,50  |        |       | 46,10    | 41,53  |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       |          |        |        |       |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 47,76)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 49,19    |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 47,76)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 34,39    |        |        |       |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР47-01-001-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Планировка участка: вручную                                                                                                 | 100 м2 | 0,55  | 91,49    | 91,49  |        |       | 50,32    | 50,32  |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       |          |        |        |       |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 57,87)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 59,61    |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 57,87)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 41,67    |        |        |       |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР47-01-046-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Подготовка почвы для устройства партерного и<br>обыкновенного газона с внесением растительной<br>земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,55  | 2 399,24 | 365,24 |        |       | 1 319,58 | 200,88 |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       |          |        |        |       |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 231,01)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 237,94   |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 231,01)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 166,33   |        |        |       |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР47-01-046-06<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Посев газонов партерных, мавританских и<br>обыкновенных вручную                                                             | 100 м2 | 0,55  | 452,23   | 51,08  | 376,75 | 31,78 | 248,73   | 28,09  | 207,21 | 17,48 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       |          |        |        |       |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 49,78)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 51,27    |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 49,78)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 35,84    |        |        |       |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-16.2.02.07-0021<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Донник                                                                                                                      | кг     | 1,1   | 76,28    |        |        |       | 83,91    |        |        |       |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕРр66-16-8<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр          | Демонтаж гильз.///Демонтаж трубопроводов в<br>непроходных каналах краном диаметром труб: до<br>400 мм                       | 100 м  | 0,012 | 1 582,08 | 890,70 | 592,28 | 57,27 | 18,98    | 10,69  | 7,11   | 0,69  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       |          |        |        |       |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 12,98)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 13,50    |        |        |       |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12,98)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                             |        |       |          |        |        |       | 7,79     |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6         | 7         | 8         | 9        | 10     | 11    | 12    | 13   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-------|------|
| 80                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР22-01-011-09<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка гильз.///Укладка стальных<br>водопроводных труб с гидравлическим<br>испытанием диаметром: 325 мм                                                       | км    | 0,0012 | 40 914,60 | 8 486,48  | 28 725,45 | 2 552,30 | 49,10  | 10,18 | 34,47 | 3,06 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 14,77)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 17,28 |       |      |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 14,77)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 10,93 |       |      |
| 81                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-23.5.02.02-0102<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Трубы стальные электросварные прямошовные<br>со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп<br>и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм,<br>толщина стенки 8 мм   | м     | 1,2048 | 450,00    |           |           |          | 542,16 |       |       |      |
| 82                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРр66-16-9<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр          | Демонтаж гильз.///Демонтаж трубопроводов в<br>непроходных каналах краном диаметром труб: до<br>500 мм                                                            | 100 м | 0,012  | 1 942,25  | 1 059,43  | 759,99    | 73,33    | 23,31  | 12,71 | 9,12  | 0,88 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 15,50)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 16,12 |       |      |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15,50)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 9,30  |       |      |
| 83                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР22-01-011-11<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка гильз.///Укладка стальных<br>водопроводных труб с гидравлическим<br>испытанием диаметром: 426 мм                                                       | км    | 0,0012 | 57 009,66 | 11 581,13 | 41 281,54 | 3 754,61 | 68,41  | 13,90 | 49,54 | 4,51 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 20,50)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 23,99 |       |      |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 20,50)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 15,17 |       |      |
| 84                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-23.3.03.02-0187<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные прямошовные, со снятой фаской<br>из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром:<br>426 мм, толщина стенки 9 мм                                    | м     | 1,2048 | 585,00    |           |           |          | 704,81 |       |       |      |
| 85                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР16-07-007-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Герметизация ввода коммуникаций через стену с<br>использованием инъекционных<br>двухкомпонентных полиуретановых составов<br>пены и смолы: устройство гидропломбы | 100 м | 0,0535 | 10 302,45 | 649,72    | 16,43     | 2,32     | 551,18 | 34,76 | 0,88  | 0,12 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        |       |       |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 40,09)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 48,51 |       |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 40,09)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                  |       |        |           |           |           |          |        | 28,86 |       |      |
| 86                                                                                                                                                                                                                 | ФЕР16-07-003-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Демонтаж врезок.///Врезка в действующие<br>внутренние сети трубопроводов отопления и<br>водоснабжения диаметром: 100 мм                                          | шт    | 2      | 35,23     | 29,47     | 5,76      | 0,16     | 70,46  | 58,94 | 11,52 | 0,32 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                 | 4     | 5   | 6      | 7      | 8      | 9     | 10        | 11       | 12       | 13    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|-----------|----------|----------|-------|
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4                                                                              |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 68,10)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 82,40    |          |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 68,10)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 49,03    |          |       |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР16-07-003-10<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Демонтаж врезок.///Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм | шт    | 2   | 46,51  | 37,04  | 9,47   | 0,26  | 93,02     | 74,08    | 18,94    | 0,52  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4                                                                              |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 85,71)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 103,71   |          |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 85,71)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 61,71    |          |       |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР16-07-003-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр     | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм                    | шт    | 2   | 161,77 | 82,54  | 14,36  | 0,40  | 323,54    | 165,08   | 28,72    | 0,80  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 190,64)                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 230,67   |          |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 190,64)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 137,26   |          |       |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР16-07-003-10<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр     | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм                    | шт    | 2   | 231,99 | 104,66 | 23,60  | 0,66  | 463,98    | 209,32   | 47,20    | 1,32  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 242,04)                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 292,87   |          |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 242,04)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 174,27   |          |       |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                    | ФЕР22-03-002-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов                                                   | 10 шт | 0,2 | 325,72 | 43,18  | 282,54 | 30,50 | 65,14     | 8,64     | 56,50    | 6,10  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           |          |          |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 16,04)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 18,77    |          |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 16,04)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       |           | 11,87    |          |       |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                    | ФССЦ-23.8.04.08-0111<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм           | шт    | 2   | 216,38 |        |        |       | 432,76    |          |          |       |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       | 11 368,08 | 1 415,06 | 1 145,43 | 81,01 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                   |       |     |        |        |        |       | 11 752,16 | 1 627,33 | 1 317,24 | 81,01 |

| 1                                                                      | 2                                                                      | 3                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6        | 7        | 8        | 9      | 10        | 11     | 12       | 13     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Накладные расходы                                                      |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 1 966,12  |        |          |        |
| Сметная прибыль                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 1 285,12  |        |          |        |
| Итого по разделу 2 Тепловая камера ТК 5                                |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 15 003,40 |        |          |        |
| <b>Раздел 3. Замена трубопроводов ТВС от ТК-4 до ТК-5</b>              |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |
| 92                                                                     | ФЕРп68-12-4<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр         | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных                                                  | 100 м3    | 0,27   | 6 094,66 | 1 481,26 | 4 613,40 | 398,18 | 1 645,56  | 399,94 | 1 245,62 | 107,51 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 567,44)                                 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 578,79    |        |          |        |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 567,44)                                    |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 306,42    |        |          |        |
| 93                                                                     | ФЕР27-03-008-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр     | Разборка покрытий и оснований: щебеночных                                                                                          | 100 м3    | 0,405  | 628,15   | 118,59   | 509,56   | 50,30  | 254,40    | 48,03  | 206,37   | 20,37  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 75,60)                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 111,13    |        |          |        |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 75,60)                                    |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 101,30    |        |          |        |
| 94                                                                     | ФССЦпг-01-01-01-034<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках щебня<br>(выгрузка учитывает затраты на<br>штабелирование)                                   | 1 т груза | 33,8   | 3,28     |          |          |        | 110,86    |        |          |        |
| 95                                                                     | ФССЦпг-03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на расстояние до 1 км      | 1 т груза | 33,8   | 3,64     |          | 3,64     |        | 123,03    |        | 123,03   |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |
| 96                                                                     | ФЕР01-01-013-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр     | Разработка грунта с погрузкой на автомоби-<br>самосвалы экскаваторами с ковшем<br>вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2  | 1000 м3   | 0,4312 | 3 880,79 | 88,26    | 3 788,19 | 385,16 | 1 673,40  | 38,06  | 1 633,47 | 166,08 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 209,85)                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 193,06    |        |          |        |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 209,85)                                    |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        | 96,53     |        |          |        |
| 97                                                                     | ФССЦпг-03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 754,6  | 3,64     |          | 3,64     |        | 2 746,74  |        | 2 746,74 |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                        |                                                                                                                                    |           |        |          |          |          |        |           |        |          |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5     | 6         | 7        | 8         | 9        | 10       | 11       | 12       | 13     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 98                                                                                                                                                                                                                                                       | ФЕР01-02-056-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Доработка грунта вручную.///Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2        | 100 м3    | 0,08  | 2 245,42  | 2 245,42 |           |          | 179,63   | 179,63   |          |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          |          |          |          |        |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 206,57)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 183,85   |          |          |        |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 206,57)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 82,63    |          |          |        |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦпг-01-01-01-037<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)                                                                                                           | 1 т груза | 754,6 | 2,45      |          |           |          | 1 848,77 |          |          |        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦпг-03-21-01-001<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км                                                                          | 1 т груза | 754,6 | 3,64      |          | 3,64      |          | 2 746,74 |          | 2 746,74 |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          |          |          |          |        |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Предохранительная присыпка трубопроводов новым грунтом.///Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                           | 100 м3    | 0,12  | 838,35    | 838,35   |           |          | 100,60   | 100,60   |          |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          |          |          |          |        |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 115,69)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 102,96   |          |          |        |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 115,69)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 46,28    |          |          |        |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0005<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Песок несортированный                                                                                                                                                                                 | м3        | 12    | 83,49     |          |           |          | 1 001,88 |          |          |        |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Обратная засыпка новых трубопроводов грунтом.///Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                                     | 100 м3    | 4,2   | 838,35    | 838,35   |           |          | 3 521,07 | 3 521,07 |          |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          |          |          |          |        |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 049,23)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 3 603,81 |          |          |        |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 049,23)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          | 1 619,69 |          |          |        |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-020-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.03.2020 №172/пр      | Демонтаж.///Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 219 мм | км        | 0,112 | 27 882,08 | 8 497,38 | 19 384,70 | 1 212,70 | 3 122,79 | 951,71   | 2 171,08 | 135,82 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |          |           |          |          |          |          |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6         | 7         | 8         | 9        | 10        | 11       | 12       | 13     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 1 230,29)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 1 439,44  |          |          |        |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 1 230,29)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 910,41    |          |          |        |
| 105                                                                                                                                                                                                                | ФЕР24-01-002-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Демонтаж трубопроводов в ТК.///Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 219 мм                           | км     | 0,01   | 19 609,38 | 5 991,72  | 13 617,66 | 836,71   | 196,09    | 59,92    | 136,17   | 8,37   |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 77,28)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 90,42     |          |          |        |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 77,28)                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 57,19     |          |          |        |
| 106                                                                                                                                                                                                                | ФЕР24-01-020-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм | км     | 0,112  | 71 159,65 | 14 162,31 | 32 306,46 | 2 021,16 | 7 969,88  | 1 586,18 | 3 618,32 | 226,37 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          |           |          |          |        |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 2 050,48)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 2 399,06  |          |          |        |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 2 050,48)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 1 517,36  |          |          |        |
| 107                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-23.4.01.03-0047<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм                    | м      | 112    | 877,31    |           |           |          | 98 258,72 |          |          |        |
| 108                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-12.2.06.06-0009<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 250 (273) мм                                                                                              | компл. | 16,688 | 127,60    |           |           |          | 2 129,39  |          |          |        |
| 109                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-12.2.03.06-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Пластина замковая из полиэтилена                                                                                                                                                         | шт     | 16,688 | 171,90    |           |           |          | 2 868,67  |          |          |        |
| 110                                                                                                                                                                                                                | ФЕРр66-18-3<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм                                                                                                                   | шт     | 2      | 210,31    | 40,86     | 167,40    | 20,28    | 420,62    | 81,72    | 334,80   | 40,56  |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 134,54)                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 119,74    |          |          |        |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 134,54)                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |           |          | 59,20     |          |          |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                          | 4      | 5 | 6         | 7      | 8      | 9     | 10        | 11     | 12       | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------|-------|
| 111                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-029-09<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 273 мм                          | шт     | 2 | 1 067,42  | 177,63 | 556,56 | 48,36 | 2 134,84  | 355,26 | 1 113,12 | 96,72 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       |           |        |          |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 505,27)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 591,17    |        |          |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 505,27)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 373,90    |        |          |       |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-12.2.03.06-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Пластина замковая из полиэтилена                                                                                           | шт     | 4 | 171,90    |        |        |       | 687,60    |        |          |       |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.1.01.06-0009<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 273 мм | шт     | 2 | 11 808,00 |        |        |       | 23 616,00 |        |          |       |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-12.2.06.06-0009<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 250 (273) мм                                | компл. | 4 | 127,60    |        |        |       | 510,40    |        |          |       |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕРр66-18-3<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр           | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм                                                     | шт     | 2 | 210,31    | 40,86  | 167,40 | 20,28 | 420,62    | 81,72  | 334,80   | 40,56 |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 134,54)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 119,74    |        |          |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 134,54)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 59,20     |        |          |       |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-029-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 219 мм                          | шт     | 2 | 715,82    | 166,15 | 261,34 | 20,47 | 1 431,64  | 332,30 | 522,68   | 40,94 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       |           |        |          |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 423,09)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 495,02    |        |          |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 423,09)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                            |        |   |           |        |        |       | 313,09    |        |          |       |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.1.01.06-0008<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: 219 мм | шт     | 2 | 9 840,60  |        |        |       | 19 681,20 |        |          |       |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-12.2.06.06-0008<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: 200 (219) мм                                | компл. | 4 | 104,07    |        |        |       | 416,28    |        |          |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-12.2.03.06-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Пластина замковая из полиэтилена                                                                                           | шт     | 4 | 171,90    |        |        |       | 687,60    |        |          |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7        | 8        | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|
| 120                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР24-01-046-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр      | Демонтаж НО.///Установка ж/б неподвижных<br>опор, с вмонтированными трубозлементами<br>диаметром: 273 мм                                                                        | 10 шт  | 0,2    | 1 430,36  | 193,27   | 1 237,09 | 115,78 | 286,07   | 38,65  | 247,42 | 23,16 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        |          |        |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 67,61)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 79,10    |        |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 67,61)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 50,03    |        |        |       |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР07-06-002-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Устройство неподвижных щитовых опор: из<br>монолитного железобетона                                                                                                             | 100 м3 | 0,015  | 13 192,95 | 8 287,25 | 3 020,54 | 165,32 | 197,89   | 124,31 | 45,31  | 2,48  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 145,44)                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 159,98   |        |        |       |
| Сметная прибыль 73% ФОТ (от 145,44)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 106,17   |        |        |       |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-08.4.03.03-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс<br>А500С, диаметр 6 мм                                                                                                             | т      | 0,1275 | 6 213,48  |          |          |        | 792,22   |        |        |       |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-04.1.02.05-0009<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс<br>В25 (М350)                                                                                                                       | м3     | 1,521  | 725,69    |          |          |        | 1 103,77 |        |        |       |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР06-03-004-09<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.06.2020 №352/пр      | Монтаж трубозлемента Д=273мм.///Установка<br>закладных деталей                                                                                                                  | т      | 0,18   | 2 101,04  | 2 065,24 | 35,80    | 4,09   | 378,19   | 371,75 | 6,44   | 0,74  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 102% ФОТ (от 428,25)                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 436,82   |        |        |       |
| Сметная прибыль 58% ФОТ (от 428,25)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 248,39   |        |        |       |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-07.2.07.12-0011<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Трубозлемента Д=273мм.///Элементы<br>конструктивных зданий и сооружений с<br>преобладанием гнутосварных профилей и<br>круглых труб, средняя масса сборочной единицы<br>до 0,1 т | т      | 0,18   | 11 255,00 |          |          |        | 2 025,90 |        |        |       |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР08-01-003-07<br>Приказ Минстроя России<br>от 24.05.2021 №321/пр      | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2<br>слоя по выровненной поверхности бутовой<br>кладки, кирпичу, бетону                                                             | 100 м2 | 0,162  | 384,15    | 231,85   | 89,55    | 2,32   | 62,23    | 37,56  | 14,51  | 0,38  |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        |          |        |        |       |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 43,57)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 47,93    |        |        |       |
| Сметная прибыль 69% ФОТ (от 43,57)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |          |          |        | 30,06    |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7      | 8        | 9      | 10        | 11    | 12       | 13     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------|----------|--------|
| 127                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-01.2.01.02-0052<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30                                                                                                          | т       | 0,002592 | 1 525,50  |        |          |        | 3,95      |       |          |        |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-01.2.03.03-0007<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Мастика битумная                                                                                                                               | т       | 0,03888  | 3 316,55  |        |          |        | 128,95    |       |          |        |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 01.06.2020 №294/пр       | Устройство подстилающих и выравнивающих<br>слоев оснований: из щебня                                                                           | 100 м3  | 0,405    | 6 802,24  | 199,21 | 6 585,95 | 267,67 | 2 754,91  | 80,68 | 2 667,31 | 108,41 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        |           |       |          |        |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 201,19)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 295,75    |       |          |        |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 201,19)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 269,59    |       |          |        |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-02.2.05.04-0089<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных<br>работ марка: 600, фракция 40-70 мм                                                              | м3      | 44,55    | 98,60     |        |          |        | 4 392,63  |       |          |        |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 01.06.2020 №294/пр       | Устройство подстилающих и выравнивающих<br>слоев оснований: из щебня                                                                           | 100 м3  | 0,135    | 6 802,24  | 199,21 | 6 585,95 | 267,67 | 918,30    | 26,89 | 889,10   | 36,14  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        |           |       |          |        |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 67,06)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 98,58     |       |          |        |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 67,06)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 89,86     |       |          |        |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-02.2.05.04-0087<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных<br>работ марка: 600, фракция 10-20 мм                                                              | м3      | 0,27     | 118,60    |        |          |        | 32,02     |       |          |        |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР27-06-029-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 01.06.2020 №294/пр       | Устройство покрытия из горячих<br>асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками<br>второго типоразмера, толщина слоя 4 см                        | 1000 м2 | 0,27     | 10 433,24 | 209,67 | 9 348,79 | 234,46 | 2 816,97  | 56,61 | 2 524,17 | 63,30  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        |           |       |          |        |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 128,40)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 188,75    |       |          |        |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 128,40)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                |         |          |           |        |          |        | 172,06    |       |          |        |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                      | ПРАЙС<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр                | Смеси асфальтобетонные дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие для<br>плотного асфальтобетона мелко и<br>крупнозернистые, песчаные), | т       | 26,46    | 512,40    |        |          |        | 13 558,10 |       |          |        |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР27-06-030-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 24.05.2021 №321/пр       | При изменении толщины покрытия на 0,5 см<br>добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-<br>01                                               | 1000 м2 | 0,27     | 3 904,03  | 45,40  | 3 823,35 | 71,40  | 1 054,09  | 12,26 | 1 032,30 | 19,28  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                        | 3                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6        | 7      | 8        | 9      | 10         | 11       | 12        | 13       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| добавить до толщ 100мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| Накладные расходы 147% ФОТ (от 33,38)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 49,07    |           |          |
| Сметная прибыль 134% ФОТ (от 33,38)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 44,73    |           |          |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                   | ПРАИС<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр                | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), | т      | 39,69  | 512,40   |        |          |        | 20 337,16  |          |           |          |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        | 231 348,37 | 8 484,85 | 24 359,50 | 1 137,19 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        | 236 275,03 | 9 757,58 | 28 013,43 | 1 137,19 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        | 11 384,17  |          |           |          |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        | 6 554,09   |          |           |          |
| Итого по разделу 3 Замена трубопроводов ТВС от ТК-4 до ТК-5                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        | 254 213,29 |          |           |          |
| <b>Раздел 4. Замена участка сетей ТВС от ТК 4 до ИТП здания "Склад пиротехнических средств"</b>                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР46-04-001-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Демонтаж стен тепловой камеры из блоков фундаментных ФБС-24.4.6-Т.///Разборка: железобетонных фундаментов                             | м3     | 0,548  | 437,52   | 161,15 | 253,93   |        | 239,76     | 88,31    | 139,15    |          |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 101,56)                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 104,61   |           |          |
| Сметная прибыль 59% ФОТ (от 101,56)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 59,92    |           |          |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР46-03-017-07<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок                                                                                         | м3     | 0,5    | 405,37   | 271,34 | 14,75    | 1,97   | 202,69     | 135,67   | 7,38      | 0,99     |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 157,01)                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 161,72   |           |          |
| Сметная прибыль 59% ФОТ (от 157,01)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 92,64    |           |          |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР07-05-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка доборных блоков стен подвалов массой: до 0,5 т                                                                              | 100 шт | 0,03   | 3 350,57 | 478,42 | 2 248,39 | 253,04 | 100,52     | 14,35    | 67,45     | 7,59     |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            |          |           |          |
| Накладные расходы 116% ФОТ (от 24,09)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 27,94    |           |          |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 24,09)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                       |        |        |          |        |          |        |            | 19,27    |           |          |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-04.1.02.05-0027<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)                                                                         | м3     | 0,0123 | 695,01   |        |          |        | 8,55       |          |           |          |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6         | 7        | 8         | 9      | 10       | 11    | 12     | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------|--------|-------|
| 141                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-05.2.02.01-0004<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3                                                                        | м3 | 1,5   | 600,00    |          |           |        | 900,00   |       |        |       |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-042-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр       | Надземная прокладка стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: до 57 мм                                                                           | км | 0,018 | 23 016,21 | 1 356,22 | 7 404,21  | 697,68 | 414,29   | 24,41 | 133,28 | 12,56 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        |          |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 40,63)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 47,54    |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 40,63)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 30,07    |       |        |       |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.4.01.03-0004<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм  | м  | 18    | 139,44    |          |           |        | 2 509,92 |       |        |       |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-042-04<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр       | Надземная прокладка стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром до 108 мм (57+25)мм                                                                 | км | 0,018 | 30 097,35 | 1 377,09 | 7 568,26  | 715,42 | 541,75   | 24,79 | 136,23 | 12,88 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        |          |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 41,39)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 48,43    |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 41,39)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 30,63    |       |        |       |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.4.01.03-0010<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм | м  | 18    | 197,43    |          |           |        | 3 553,74 |       |        |       |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | ТК 4. Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 57 мм                                | км | 0,006 | 21 208,75 | 4 713,63 | 12 636,81 | 838,38 | 127,25   | 28,28 | 75,82  | 5,03  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        |          |       |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 37,55)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 43,93    |       |        |       |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 37,55)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |        | 27,79    |       |        |       |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.5.02.02-0034<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм              | м  | 6     | 35,70     |          |           |        | 214,20   |       |        |       |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР24-01-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | ТК 4. Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 25 мм                                | км | 0,003 | 21 208,75 | 4 713,63 | 12 636,81 | 838,38 | 63,63    | 14,14 | 37,91  | 2,52  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6      | 7      | 8     | 9    | 10     | 11    | 12    | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 18,78)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 21,97 |       |      |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 18,78)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 13,90 |       |      |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.5.02.02-0025<br>Приказ Министра России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 25 мм, толщина стенки 2 мм | м     | 3     | 11,15  |        |       |      | 33,45  |       |       |      |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-07-003-03<br>Приказ Министра России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм                                                        | шт    | 1     | 71,37  | 50,88  | 5,91  | 0,12 | 71,37  | 50,88 | 5,91  | 0,12 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 58,63)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 70,94 |       |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 58,63)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 42,21 |       |      |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-07-003-06<br>Приказ Министра России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм                                                        | шт    | 1     | 111,46 | 71,14  | 8,49  | 0,26 | 111,46 | 71,14 | 8,49  | 0,26 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 82,07)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 99,30 |       |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 82,07)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 59,09 |       |      |
| Устройство нового ИТП                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР18-06-004-01<br>Приказ Министра России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | ПРИМ. Демонтаж существующего ИТП.///Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2                                                               | узел  | 1     | 54,49  | 42,04  | 12,45 | 1,33 | 54,49  | 42,04 | 12,45 | 1,33 |
| Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4<br>571/пр п.83 табл.2                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 49,68)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 60,11 |       |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 49,68)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 35,77 |       |      |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-02-001-04<br>Приказ Министра России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм                                                 | 100 м | 0,035 | 406,45 | 328,57 | 49,21 | 6,09 | 14,23  | 11,50 | 1,72  | 0,21 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        |       |       |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 13,44)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 16,26 |       |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 13,44)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                      |       |       |        |        |       |      |        | 9,68  |       |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6      | 7      | 8     | 9    | 10       | 11    | 12   | 13   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-------|------|----------|-------|------|------|
| 155                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.1.02.07-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные:<br>кронштейны, планки, хомуты                                                                                | кг    | 0,6  | 17,21  |        |       |      | 10,33    |       |      |      |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-18.5.13.01-0004<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из<br>стальных водогазопроводных : неоцинкованных<br>труб с гильзами для систем отопления<br>диаметром 32 мм | м     | 3,5  | 30,61  |        |       |      | 107,14   |       |      |      |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-02-001-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Прокладка трубопроводов отопления из стальных<br>водогазопроводных неоцинкованных труб<br>диаметром: 25 мм                                             | 100 м | 0,03 | 441,55 | 364,75 | 48,91 | 6,09 | 13,25    | 10,94 | 1,47 | 0,18 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      |          |       |      |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 12,76)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 15,44    |       |      |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 12,76)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 9,19     |       |      |      |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.1.02.07-0001<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные:<br>кронштейны, планки, хомуты                                                                                | кг    | 0,5  | 17,21  |        |       |      | 8,61     |       |      |      |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-18.5.13.01-0003<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из<br>стальных водогазопроводных : неоцинкованных<br>труб с гильзами для систем отопления<br>диаметром 25 мм | м     | 3    | 25,51  |        |       |      | 76,53    |       |      |      |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР18-07-001-05<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка кранов воздушных                                                                                                                             | компл | 2    | 27,34  | 1,41   |       |      | 54,68    | 2,82  |      |      |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      |          |       |      |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 3,24)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 3,92     |       |      |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 3,24)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 2,33     |       |      |      |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-05-001-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка вентилей, задвижек, затворов,<br>клапанов обратных, кранов проходных на<br>трубопроводах из стальных труб диаметром: до<br>25 мм             | шт    | 2    | 44,91  | 15,33  | 4,38  | 0,12 | 89,82    | 30,66 | 8,76 | 0,24 |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      |          |       |      |      |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 35,50)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 42,96    |       |      |      |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 35,50)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                        |       |      |        |        |       |      | 25,56    |       |      |      |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-18.1.09.11-0033<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Краны стальные шаровые ручные фланцевые<br>DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2),<br>диаметром: 25 мм                                            | шт    | 2    | 534,09 |        |       |      | 1 068,18 |       |      |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                                                                 | 4     | 5 | 6        | 7     | 8     | 9    | 10       | 11     | 12     | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------|-------|-------|------|----------|--------|--------|-------|
| 163                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР16-05-001-02<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр      | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт    | 2 | 45,18    | 15,33 | 5,19  | 0,23 | 90,36    | 30,66  | 10,38  | 0,46  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      |          |        |        |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 35,72)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 43,22    |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 35,72)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 25,72    |        |        |       |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-18.1.09.11-0035<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр  | Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 40 мм                             | шт    | 2 | 803,13   |       |       |      | 1 606,26 |        |        |       |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР18-07-001-05<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка кранов дренажных диаметром 50 мм                                                                                        | компл | 2 | 27,34    | 1,41  |       |      | 54,68    | 2,82   |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      |          |        |        |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 3,24)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 3,92     |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 3,24)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 2,33     |        |        |       |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР18-07-001-03<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном                                                                      | компл | 2 | 4,32     | 3,48  |       |      | 8,64     | 6,96   |        |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      |          |        |        |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 8,00)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 9,68     |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 8,00)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 5,76     |        |        |       |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР18-06-002-06<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм                                                                      | шт    | 2 | 1 663,02 | 81,73 | 23,53 | 0,89 | 3 326,04 | 163,46 | 47,06  | 1,78  |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      |          |        |        |       |
| Накладные расходы 121% ФОТ (от 189,76)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 229,61   |        |        |       |
| Сметная прибыль 72% ФОТ (от 189,76)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 136,63   |        |        |       |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-23.8.03.11-0011<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм             | шт    | 4 | 286,15   |       |       |      | 1 144,60 |        |        |       |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР22-06-005-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр       | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: до 50 мм                                     | шт    | 6 | 102,70   | 15,93 | 70,31 | 6,16 | 616,20   | 95,58  | 421,86 | 36,96 |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      |          |        |        |       |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 146,88)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                   |       |   |          |       |       |      | 171,85   |        |        |       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6        | 7        | 8        | 9     | 10               | 11            | 12              | 13           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|-------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 146,88)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 108,69           |               |                 |              |
| <b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | <b>17 436,62</b> | <b>849,41</b> | <b>1 115,32</b> | <b>83,11</b> |
| <b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | <b>17 731,34</b> | <b>976,82</b> | <b>1 282,63</b> | <b>83,11</b> |
| <b>Накладные расходы</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | <b>1 223,36</b>  |               |                 |              |
| <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | <b>737,17</b>    |               |                 |              |
| <b>Итого по разделу 4 Замена участка сетей ТВС от ТК 4 до ИТП здания "Склада пиротехнических средств"</b>                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | <b>19 691,87</b> |               |                 |              |
| <b>Раздел 5. Разные работы</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       |                  |               |                 |              |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР24-01-053-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр      | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм                                                                                                        | 100 м | 0,122  | 846,44   | 223,12   | 567,88   | 35,21 | 103,27           | 27,22         | 69,28           | 4,30         |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       |                  |               |                 |              |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 35,60)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 41,65            |               |                 |              |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 35,60)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 26,34            |               |                 |              |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР24-01-053-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 20.10.2020 №636/пр      | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм                                                                                                      | 100 м | 0,063  | 567,22   | 159,38   | 405,63   | 25,15 | 35,73            | 10,04         | 25,55           | 1,58         |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       |                  |               |                 |              |
| Накладные расходы 117% ФОТ (от 13,13)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 15,36            |               |                 |              |
| Сметная прибыль 74% ФОТ (от 13,13)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 9,72             |               |                 |              |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕРм38-01-006-08<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр     | Изготовление лестниц для спуска в камеру.///Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т     | 0,0818 | 3 923,98 | 1 405,30 | 2 303,75 | 20,60 | 320,98           | 114,95        | 188,45          | 1,69         |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       |                  |               |                 |              |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 133,88)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 120,49           |               |                 |              |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 133,88)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 60,25            |               |                 |              |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-07.2.05.01-0022<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр | Лестницы маршевые, ширина 800 мм из угловой стали 50х5мм и трубы стальной 25х3мм                                                                                                                                  | м     | 8      | 504,00   |          |          |       | 4 032,00         |               |                 |              |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР09-08-002-05<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр      | Устройство временного ограждения из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м                                                                                                                      | 10 шт | 1,5    | 94,67    | 69,75    | 24,92    | 7,89  | 142,01           | 104,63        | 37,38           | 11,84        |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       |                  |               |                 |              |
| Накладные расходы 93% ФОТ (от 132,16)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 122,91           |               |                 |              |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 132,16)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |          |       | 81,94            |               |                 |              |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                      | 4         | 5    | 6      | 7      | 8     | 9 | 10        | 11       | 12       | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-------|---|-----------|----------|----------|-------|
| 177                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕРр69-53-1<br>Приказ Минстроя России<br>от 24.05.2021 №321/пр                                                                                   | ПРИМ. Очистка старых труб от изоляции<br>ППУ.///Очистка от грязи и строительного мусора<br>каналов и трубопроводов диаметром: до 300 мм                | м3        | 4,9  | 161,40 | 161,40 |       |   | 790,86    | 790,86   |          |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 909,49)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 836,73    |          |          |       |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 909,49)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 400,18    |          |          |       |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                      | ФЕР09-05-006-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр                                                                               | ПРИМ. Резка очищенных труб.///Резка стального<br>профилированного настила                                                                              | м реза    | 28,5 | 3,51   | 3,51   |       |   | 100,04    | 100,04   |          |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| Накладные расходы 93% ФОТ (от 115,05)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 107,00    |          |          |       |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 115,05)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 71,33     |          |          |       |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦпр-01-01-01-043<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр                                                                          | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка мусора<br>строительного с погрузкой экскаваторами<br>емкостью ковша до 0,5 м3    | 1 т груза | 73,5 | 4,10   |        | 4,10  |   | 301,35    |          | 301,35   |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦпр-03-21-01-030<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №876/пр                                                                           | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: I класс груза до 30 км                    | 1 т груза | 73,5 | 24,11  |        | 24,11 |   | 1 772,09  |          | 1 772,09 |       |
| Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов<br>571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| Погрузка и вывоз очищенных труб Заказчику                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦпр-01-01-01-030<br>Приказ Минстроя России<br>от 30.12.2016 №1039/пр                                                                          | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка труб<br>металлических с применением автомобильных<br>кранов                      | 1 т груза | 3,2  | 10,13  |        |       |   | 32,42     |          |          |       |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 7 630,75  | 1 147,74 | 2 394,10 | 19,41 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 8 162,03  | 1 319,90 | 2 753,22 | 19,41 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 1 244,14  |          |          |       |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 649,76    |          |          |       |
| Итого по разделу 5 Разные работы                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   | 10 055,93 |          |          |       |
| Раздел 6. Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |      |        |        |       |   |           |          |          |       |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                      | Постановление<br>Правительства РЫ от<br>13.09.20216 №913 (ред. от<br>24.01.2020); Постановление<br>Правительства РФ от 01<br>марта 2022 г. № 274 | Отходы IV класса опасности (малоопасные) за<br>исключением твердых коммунальных отходов IV<br>класса опасности (малоопасные). Цена=<br>663,2*1,19/18,4 | 1 т       | 73,5 | 42,89  |        |       |   | 3 152,42  |          |          |       |

| 1                                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11        | 12        | 13       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|----------|
| Цена МАТ=663,2*1,19/18,4                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |              |           |           |          |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 152,42     |           |           |          |
| Итого по разделу 6 Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО                |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 152,42     |           |           |          |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 314 296,79   | 15 435,83 | 33 946,67 | 1 561,02 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 321 704,18   | 17 751,22 | 39 038,67 | 1 561,02 |
| Накладные расходы                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 259,87    |           |           |          |
| Сметная прибыль                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 741,50    |           |           |          |
| Итого по смете:                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |           |           |          |
| Итого                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 353 705,55   |           |           |          |
| В том числе:                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |              |           |           |          |
| Материалы                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 264 914,29   |           |           |          |
| Машины и механизмы                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 39 038,67    |           |           |          |
| ФОТ                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 312,24    |           |           |          |
| Накладные расходы                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 259,87    |           |           |          |
| Сметная прибыль                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 741,50    |           |           |          |
| Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09. Прочие объекты. 353 705,55 * 19,08 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 748 701,89 |           |           |          |
| ВСЕГО по смете                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 748 701,89 |           |           |          |

Составил: Оселедько Г. А. инженер СО Оселедько Г. А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Т. В. Святкина начальник СО Святкина Т. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]