

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора - директор по СпЭНС

АО "Аэропорт Сургут"

И. В. Панов

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/пр.
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/пр.

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-И/пр/09
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)
АО "Аэропорт Сургут"
(наименование стройки)

ДОК для вертолетов Ми-8, расположенный по адресу: 628422, г. Сургут, ул. Аэрофлотская4/1, сооружение 1, кадастровый №86:10/0101001/148
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение отделочных работ в помещениях ДОК Ми-8
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом	Дефектная ведомость (проектная и (или) иная текническая документация)
Основание	II квартал 2026 года
Составлена(а) в текущем уровне цен	437 066,78 руб.
Сметная стоимость в том числе:	437 066,78 руб.
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	106,79 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,51 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	176,37 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,78 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Лестничная клетка (пом. №5)											
1	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	1	0,06					
				Итого прямые затраты							
		ФОТ									3 632,70
	Пр812-008-0-2	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					3 394,92
	Пр774-008-0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 768,36
									162 392,50		2 342,49
											9 743,55
1.1	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Всего по позиции	м2	0,33	1	0,33	317,40	1,72	545,93		180,16
		Щиты настила, толщина 25 мм									180,16
				Всего по позиции							
2	ГЭСН10-01-036-01	прим. демонтаж/ Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,138	1	0,138					589,16
				Итого прямые затраты							
		ФОТ									589,16
	Пр812-010-0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					642,18
	Пр774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					324,04
									11 270,87		1 555,38
				Всего по позиции							
3	ГЭСН20-02-002-08	прим. демонтаж/ Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,04	1	0,04					633,44
				Итого прямые затраты							
		ФОТ									632,81
	Пр812-016-0-2	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					772,03
	Пр774-016-0	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					455,62
									46 527,25		1 861,09
				Всего по позиции							
4	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	1,3432	1	1,3432					37 812,62
				Итого прямые затраты							
		ФОТ									20 593,13
	Пр812-096-0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					18 739,75
	Пр774-096-0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					9 472,84
									49 155,16		66 025,21
4.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Всего по позиции	кг	84,6216	1	84,6216	456,84	1,93	881,70		74 610,86
		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116									74 610,86
				Всего по позиции							
5	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,138	1	0,138					778,68
				Итого прямые затраты							
		ФОТ									733,67
	Пр812-010-0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					799,70
	Пр774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					403,52
									14 361,59		1 981,90
5.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Всего по позиции	10 м	1,38	1	1,38	67,35	1,09	73,41		101,31
		Углы из ПВХ, размеры 20х20 мм									101,31
				Всего по позиции							
6	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,04	1	0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
6.1	ФСБЦ-19.2.03.07-0006	прим. решетка 450х130/ Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм	шт	4	1	4	129,71	1,21	156,95		627,80
Всего по позиции											
6.2	ФСБЦ-01.7.15.14-0011	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 32 мм	1000 шт	0,016	1	0,016	569,80	1,23	700,85		11,21
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Лестничная клетка (пом. №5) :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 1 Лестничная клетка (пом. №5)											
справочно											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
Раздел 2. Коридор 1 этаж (пом. №7)											
7	ГЭСНР62.01-016-04	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,1485	1	0,1485					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-096.0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
7.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	9,3555	1	9,3555	456,84	1,93	881,70		8 248,74
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Коридор 1 этаж (пом. №7) :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									21,54
		Материалы									10 142,21
		Строительные работы									15 548,27
		в том числе:									
		оплата труда									2 255,17
		эксплуатация машин и механизмов									10,25
		оплата труда машинистов (Отм)									21 54
		материалы									10 142,21
		накладные расходы									2 071,81
		сметная прибыль									1 047,29
		Всего ФОТ (справочно)									2 276,71
		Всего накладные расходы (справочно)									2 071,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 047,29
		Всего по разделу 2 Коридор 1 этаж (пом. №7)									15 548,27
		справочно									
		Затраты труда рабочих				3,704778					
		Затраты труда машинистов				0,0342144					
Раздел 3. Коридор 2 этаж (пом. №6)											
8	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водозмусьлонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусьлонной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2258	1	0,2258					
		Итого прямые затраты									6 356,55
		ФОТ									3 461,84
	Пр/812-096 0-2 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 150,27
	Пр/774-096 0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 592,45
	Всего по позиции								49 155,31		11 099,27
8.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	14,2254	1	14,2254	456,84	1,93		881,70	12 542,54
		Всего по позиции									12 542,54
9	ГЭСНр62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0336	1	0,0336					449,92
		Итого прямые затраты									442,07
		ФОТ									402,28
	Пр/812-096 0-2 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					203,35
	Пр/774-096 0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 055,55
	Всего по позиции								31 415,18		50,08
9.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	0,46032	1	0,46032	61,82	1,76		108,80	50,08
		Всего по позиции									50,08
Итого по разделу 3 Коридор 2 этаж (пом. №6) :											
		Всего прямые затраты (справочно)									19 399,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 866,45
		Эксплуатация машин									17,89
		Оплата труда машинистов (Отм)									37 46
		Материалы									15 477,29
		Строительные работы									24 747,44
		в том числе:									
		оплата труда									3 866,45
		эксплуатация машин и механизмов									17 89
		оплата труда машинистов (Отм)									37 46
		материалы									15 477,29
		накладные расходы									3 552 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 3 Коридор 2 этаж (пом. №6) справочно: Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов											
						6 351 760,8					1 795,80
						0,0597657					3 903,91
											3 552,55
											1 795,80
											24 747,44
Раздел 4. Коридор 3 этаж (пом. №7)											
10	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водозмусьсонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусьсонной краской с расчисткой старой краски до 10%.	100 м2	0,433	1	0,433					
		Итого прямые затраты									12 189,45
		ФОТ									6 638,49
	Пр/812-096 0-2 НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					6 041,03
	Пр/774-096 0 СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 053,71
		Всего по позиции							49 155,17		21 284,19
10.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	27,279	1	27,279	456,84	1,93	881,70		24 051,89
		Всего по позиции									24 051,89
Итого по разделу 4 Коридор 3 этаж (пом. №7) :											
		Всего прямые затраты (справочно)									36 241,34
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									6 575,69
		Эксплуатация машин									29 89
		Оплата труда машинистов (ОТм)									62 80
		Материалы									29 572,96
		Строительные работы									45 336,08
		в том числе:									
		оплата труда									6 575,69
		эксплуатация машин и механизмов									29 89
		оплата труда машинистов (ОТм)									62 80
		материалы									29 572,96
		накладные расходы									6 041,03
		сметная прибыль									3 053,71
		Всего ФОТ (справочно)									6 638,49
		Всего накладные расходы (справочно)									6 041,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 053,71
		Всего по разделу 4 Коридор 3 этаж (пом. №7)									45 336,08
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									10 802 484
		Затраты труда машинистов									0,0997632
Раздел 5. Ремонтно-профилактическое помещение											
11	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,24	1	0,24					
		Итого прямые затраты									14 530,76
		ФОТ									13 579,65
	Пр/812-008 0-2 НР	Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					15 073,41
	Пр/774-008 0 СП	Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					9 369,96
		Всего по позиции							162 392,21		38 974,13
11.1	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	1,32	1	1,32	317,40	1,72	545,93		720,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
Колонны											
12	ГЭСНр62-04-011-01	прим. Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок/ Расчистка вручную поверхностей тиг от старых покрасок с лесов	м2	17,28	1	17,28					720,63
Итого прямые затраты											
	ФОТ			91		91					7 043,95
	Пр/812-096 0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%			46					7 043,95
	Пр/774-096 0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46							6 409,99
											3 240,22
	Всего по позиции								966,10		16 694,16
13	ГЭСН13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм	100 м2	0,576	1	0,576					2 407,96
Итого прямые затраты											
	ФОТ			95		95					2 102,88
	Пр/812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%			51					1 997,74
	Пр/774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51							1 072,47
	Всего по позиции								9 510,71		5 478,17
13.1	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	19,008	1	19,008	60,60	1,95			2 246,18
	Всего по позиции										2 246,18
14	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой поливинилацетатной фосфатирующей	100 м2	0,576	1	0,576					2 339,79
Итого прямые затраты											
	ФОТ			95		95					2 306,19
	Пр/812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%			51					2 190,88
	Пр/774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51							1 176,16
	Всего по позиции								9 907,69		5 706,83
14.1	ФСБЦ-14.5.09.02-0002	Ксилот нефтяной, марка А	т	0,002304	1	0,002304	75 885,63	1,95			340,94
	Всего по позиции										340,94
14.2	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,01152	1	0,01152	51 280,15	1,91			1 128,33
	Всего по позиции										1 128,33
15	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталеовой	100 м2	0,576	1	0,576					1 072,25
Итого прямые затраты											
	ФОТ			95		95					1 046,96
	Пр/812-013 0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%			51					994,61
	Пр/774-013 0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51							533,95
	Всего по позиции								4 515,30		2 600,81
15.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,005184	1	0,005184	80 322,25	1,51			628,75
	Всего по позиции										628,75
15.2	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,8064	1	0,8064	60,60	1,95			95,29
	Всего по позиции										95,29
Стены											
16	ГЭСНр62-04-011-01	прим. Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок/ Расчистка вручную поверхностей тиг от старых покрасок с лесов	м2	16,56	1	16,56					6 750,45
Итого прямые затраты											
	ФОТ			91		91					6 750,45
	Пр/812-096 0-2 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%			46					6 142,91
	Пр/774-096 0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46							3 105,21
	Всего по позиции								966,10		15 998,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,552	1	0,552					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-2 НР Отделочные работы											
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
17.1	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	5,6856	1	5,6856	185,26	1,4	259,36		1 474,62
Всего по позиции											
18 ГЭСН15-04-024-08											
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-2 НР Отделочные работы											
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
18.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	14,7384	1	14,7384	61,82	1,76	108,80		1 603,54
Всего по позиции											
18.2	ФСБЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0113712	1	0,0113712	65 007,69	1,23	79 959,46		909,24
Всего по позиции											
Окраска радиатора и трубы отопления											
19	ГЭСН13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм	100 м2	0,703	1	0,703					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-013.0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
Всего по позиции											
19.1	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	19,008	1	19,008	60,60	1,95	118,17		6 686,03
Всего по позиции											
20	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,703	1	0,703					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-2 НР Отделочные работы											
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
20.1	ФСБЦ-14.4.04.10-1014	прим. термостойкая эмали (Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	17,2938	1	17,2938	239,74	1,51	362,01		21 741,82
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0-2 НР Отделочные работы											
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Итого по разделу 5 Ремонтно-профилактическое помещение :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Всего по позиции											
6 260,53											
88 583,84											
67 563,35											
215,53											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									179,60
		Материалы									20 625,36
		Строительные работы									192 158,00
		в том числе:									
		оплата труда									67 563,35
		эксплуатация машин и механизмов									215,53
		оплата труда машинистов (Отм)									179,60
		материалы									20 625,36
		накладные расходы									67 917,55
		сметная прибыль									35 656,61
		Всего ФОТ (справочно)									67 742,95
		Всего накладные расходы (справочно)									67 917,55
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 656,61
		Всего по разделу 5 Ремонтно-профилактическое помещение									192 158,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				111,879834					
		Затраты труда машинистов				0,263016					
Раздел 6. Строительный мусор											
21	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,05	1	0,05			1 463,08	1,15	84,13
		Всего по позиции									84,13
22	02-15-1.01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	0,05	1	0,05			497,57	1,15	28,61
		Всего по позиции									28,61
23	Распоряжения правительства от 01.09.2025 №2409-р	Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные).	т	0,05	1	0,05			1 088,30		54,42
		Всего по позиции									54,42
Итого по разделу 6 Строительный мусор :											
		Всего прямые затраты (справочно)									167,16
		в том числе:									
		Перевозка									167,16
		Строительные работы									167,16
		Перевозка									167,16
		Всего по разделу 6 Строительный мусор									167,16
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									276 681,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									106 785,45
		Эксплуатация машин									378,16
		Оплата труда машинистов (Отм)									508,34
		Материалы									168 841,99
		Перевозка									167,16
		Строительные работы									437 066,78
		в том числе:									436 899,62
		оплата труда									106 785,45
		эксплуатация машин и механизмов									378,16
		оплата труда машинистов (Отм)									508,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									168 841,99
		накладные расходы									105 266,37
		сметная прибыль									55 119,31
		Перевозка									167,16
		Всего ФОТ (справочно)									107 293,79
		Всего накладные расходы (справочно)									105 266,37
		Всего сметная прибыль (справочно)									55 119,31
		ВСЕГО по смете									437 066,78
		справочно									
		Затраты труда рабочих				176,3703584					
		Затраты труда машинистов				0,7841674					

Составил:

сметная - категория со Тимова Ю.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

сметный мастер 1-й категории со Мухомов В.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]